



Governo de Mato Grosso
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

PLANILHA LAY OUT BLOCO 2									
Obra: LAY OUT BLOCO 2			SINAPI NÃO DESONERADO JULHO 2023						
Local: SEDE DETRAN			BDI 25,54%						
Data: SETEMBRO 2023									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT	V. UNIT	V. TOTAL	
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO/ARQUITETO TRAINEE/JUNIOR/AUXILIAR 2 HORAS NA OBRA 4 VEZES POR SEMANA	h	16,00	109,42	137,36	2.197,76	
1.2	90776	SINAPI	FEITOR OU ENCARREGADO GERAL DE OBRA	h	220,00	28,11	35,28	7.761,60	
1.3	CD02	COMP. DETRAN	CHAMBA BOTA FORA 5,0 M²	ud	2,00	460,00	577,48	1.154,96	
			TOTAL DA ETAPA					11.114,32	
2.0			RETRÁDAS E DEMOLIÇÕES						
2.1	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	306,13	1,41	1,77	541,85	
2.2	CO05	COMP. DETRAN	DESMONTAGEM E RETIRADA DE BAIS DE ATENDIMENTO	ud	16,00	36,68	46,04	736,64	
2.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3,78	8,17	10,25	38,74	
			TOTAL DA ETAPA					1.317,23	
3.0			ALVENARIA						
3.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	3,78	87,98	110,45	417,50	
			TOTAL DA ETAPA					417,50	
4.0			COBERTURA						
4.1	39514	INSUMO SINAPI	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 1516 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIFUMO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE INSTALADO	m²	30,00	26,95	33,83	1.014,90	
4.2	CO03	SINAPI	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 1516 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIFUMO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE INSTALADO COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	276,13	18,36	23,04	6.362,03	
4.3	20193	INSUMO SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	pxmes	5,76	27,00	33,89	195,20	
4.4	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/20	m	5,76	15,37	19,29	111,11	
			TOTAL DA ETAPA					7.683,24	
5.0			ESQUADRIAS						
5.1			ESQUADRIAS MADEIRA						
5.1.2	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	ud	5,00	109,50	137,46	687,30	
5.1.3	91015	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X10CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	ud	5,00	1.024,88	1.286,63	6.433,15	
5.1.4	CO06	COMP. DETRAN	TRANSPORTE E MONTAGEM DE BAIA DE ATENDIMENTO	ud	16,00	55,07	69,13	1.106,08	
			TOTAL DA ETAPA					8.226,53	
6.0			PAREDES DE FECHAMENTO						
6.1	96359	SINAPI	PARADE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/201	m²	81,82	115,37	144,83	11.849,99	
6.2	96358	SINAPI	PARADE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/201	m²	36,19	103,32	129,70	4.693,84	
6.3	102235	SINAPI	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021, PS	m²	3,88	500,67	628,54	2.438,73	
6.4	96373	SINAPI	INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_08/2017	m²	8,48	12,27	15,40	130,59	
6.5	CO04	COTAÇÃO	PARADE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/201 COM ISOLAMENTO ACÚSTICO E=50 MM	m²	43,68	160,99	202,10	8.827,72	
			TOTAL DA ETAPA					27.940,87	
7.0			REVESTIMENTO						
7.1	87873	SINAPI	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	7,56	4,20	5,27	39,84	
7.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	7,56	36,06	45,26	342,16	
7.3	102253	SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	0,60	836,58	1.050,24	630,14	
			TOTAL DA ETAPA					1.012,14	
8.0			PINTURA						
8.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	m²	247,57	11,21	14,07	3.483,30	
8.2	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	m²	247,57	17,54	22,01	5.449,01	
			TOTAL DA ETAPA					8.932,31	
9.00			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
9.1	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	390,00	R\$ 6,06	R\$ 7,60	R\$ 2.964,00	
9.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	260,00	R\$ 3,91	R\$ 4,90	R\$ 1.274,00	
9.3	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	180,00	R\$ 2,71	R\$ 3,40	R\$ 612,00	
9.4	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES DO IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	m	38,00	R\$ 6,16	R\$ 7,73	R\$ 293,74	
9.5	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	33,00	R\$ 14,95	R\$ 18,76	R\$ 619,08	
9.6	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	47,00	R\$ 13,63	R\$ 17,11	R\$ 804,17	
9.7	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	50,00	R\$ 10,58	R\$ 13,28	R\$ 664,00	
9.8	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	50,00	R\$ 9,05	R\$ 11,36	R\$ 568,00	
9.9	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016, P	ud	32,00	R\$ 26,03	R\$ 32,67	R\$ 1.045,44	
9.10	95779	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016, P	ud	12,00	R\$ 21,61	R\$ 27,12	R\$ 325,44	
9.11	100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	ud	4,00	R\$ 38,55	R\$ 48,39	R\$ 193,56	
9.12	92006	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ud	29,00	R\$ 44,42	R\$ 55,76	R\$ 1.617,04	
9.13	92016	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	ud	12,00	R\$ 60,13	R\$ 75,48	R\$ 905,76	
9.14	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ud	8,00	R\$ 51,39	R\$ 64,51	R\$ 516,08	
9.15	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ud	1,00	R\$ 41,13	R\$ 51,63	R\$ 51,63	
9.16	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ud	3,00	R\$ 27,35	R\$ 34,33	R\$ 102,99	
9.17	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	ud	2,00	R\$ 33,26	R\$ 41,75	R\$ 83,50	
9.18	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	ud	1,00	R\$ 41,74	R\$ 52,40	R\$ 52,40	
9.19	COMP. DETRAN	COMP. DETRAN	PAINEL LED QUADRADO 80X60 BRANCO 6000-6500K-45W	ud	18,00	R\$ 180,09	R\$ 226,08	R\$ 4.069,44	
9.20	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	ud	4,00	R\$ 21,04	R\$ 26,41	R\$ 105,64	
9.21	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	ud	3,00	R\$ 11,23	R\$ 14,09	R\$ 42,27	
9.22	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	ud	2,00	R\$ 11,80	R\$ 14,81	R\$ 29,62	
9.23	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	ud	2,00	R\$ 13,01	R\$ 16,33	R\$ 32,66	
9.24	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ud	12,00	R\$ 10,67	R\$ 13,39	R\$ 160,68	
9.25	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ud	5,00	R\$ 16,54	R\$ 20,76	R\$ 103,80	
9.26	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ud	1,00	R\$ 28,49	R\$ 35,76	R\$ 35,76	



Assinado com senha por JOAO VITOR CALDAS CERQUEIRA - GERENTE / GOB - 25/09/2023 às 11:10:21 e JOSE EDUARDO DE MELO MARTINS - ANALISTA DO SERVICO TRANSITO LC 505/13 / COOENG - 25/09/2023 às 13:03:07.
Documento Nº: 11922555-1655 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=11922555-1655>



DETRAN/IC2023/43866



Govorno de Mato Grosso
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

9.27	91944	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ud	2,00	R\$ 13,56	R\$ 17,02	R\$ 34,04
9.28	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	ud	25,00	R\$ 0,60	R\$ 0,75	R\$ 18,75
9.29	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m	350,00	R\$ 0,60	R\$ 0,75	R\$ 262,50
9.30	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	ud	20,00	R\$ 1,15	R\$ 1,44	R\$ 28,80
TOTAL DA ETAPA								17.616,79
10.0				INSTALAÇÕES DE LÓGICA/TELEFONIA				
10.1	91944	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ud	3,00	R\$ 13,56	R\$ 17,02	R\$ 51,06
10.2	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	35,00	R\$ 14,95	R\$ 18,75	R\$ 656,60
10.3	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	25,00	R\$ 13,63	R\$ 17,11	R\$ 427,75
10.4	91943	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ud	12,00	R\$ 10,67	R\$ 13,39	R\$ 160,68
10.5	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ud	9,00	R\$ 16,54	R\$ 20,75	R\$ 186,84
10.6	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ud	1,00	R\$ 28,49	R\$ 35,76	R\$ 35,76
10.7	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 2 0 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	ud	44,00	R\$ 26,03	R\$ 32,67	R\$ 1.437,48
10.8	95779	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 2 0 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	ud	9,00	R\$ 21,61	R\$ 27,12	R\$ 244,08
10.9	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	m	26,00	R\$ 6,16	R\$ 7,73	R\$ 200,98
10.10	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	50,00	R\$ 9,05	R\$ 11,36	R\$ 568,00
10.11	96307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	ud	56,00	R\$ 43,54	R\$ 54,66	R\$ 3.060,96
10.12	96297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	m	357,00	R\$ 7,47	R\$ 9,37	R\$ 3.345,09
10.13	98301	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA SE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	ud	2,00	R\$ 576,27	R\$ 723,44	R\$ 1.446,88
10.14	29696	INSUMO SINAPI	PATCH CORD CORD 45 CAT 5E CDM 1,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	40,00	R\$ 21,92	R\$ 27,51	R\$ 1.100,40
10.15	29697	INSUMO SINAPI	PATCH CORD CORD 45 CAT 5E CDM 2,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	12,00	R\$ 29,65	R\$ 37,22	R\$ 446,64
10.16	96563	SINAPI	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM	ud	21,00	R\$ 25,42	R\$ 31,91	R\$ 670,11
10.17		COMP DETRAN	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100X100mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	18,00	R\$ 62,85	R\$ 78,90	R\$ 1.420,20
TOTAL DA ETAPA								15.459,51
11.0				LIMPEZA FINAL DA OBRA				
11.1	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO UMDO. AF_04/2019	m²	306,13	1,87	2,34	716,34
TOTAL DA ETAPA								716,34
TOTAL DO ORÇAMENTO								100.436,78
DESCONTO 15,05%								18.128,84
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO COM DESCONTO								82.307,94

Importa o presente orçamento em R\$ 82.307,94 (oitenta e dois mil, trezentos e sete reais, noventa e quatro centavos)

Cuiabá/MT, setembro de 2023



Assinado com senha por JOAO VITOR CALDAS CERQUEIRA - GERENTE / GOB - 25/09/2023 às 11:10:21 e JOSE EDUARDO DE MELO MARTINS - ANALISTA DO SERVICO TRANSITO LC 505/13 / COOENG - 25/09/2023 às 13:03:07.
Documento Nº: 11922555-1655 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=11922555-1655>



DETRANDIC202343866

SIGA



Governo de Mato Grosso
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

		GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO COORDENADORIA DE OBRAS E ENGENHARIA						GOVERNO DE MATO GROSSO	
Planilha Orçamentária Analítica Obra: Adequação Shopping Varzea Grande Endereço: AV.Presidente Artut Bernardes, Nº43 - BAIRRO: CENTRO SUL, CEP: 78.125-100 Preço Base: Sinapi agosto/2023								Não Desonerado BDI: 25,54% Local: Varzea Grande/MT Mês/ Ano: 08/2023	
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	
1			ADMINISTRAÇÃO CENTRAL					2.197,76	
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	109,42	137,36	2.197,76	
2			ALVENARIA					24.545,15	
2.1	96358	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM	m²	110	103,32	129,70	14.267,00	
2.2	96370	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS	m²	120,1	68,17	85,58	10.278,15	
3			ESQUDRIAS					3.757,80	
3.1	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	3	109,50	137,46	412,38	
3.2	91326	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM	UN	3	888,28	1.115,14	3.345,42	
4			PINTURA					10.102,40	
4.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	280	11,21	14,07	3.939,60	
4.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	280	17,54	22,01	6.162,80	



DETRAN/DIC2023/43861



Governo de Mato Grosso
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

5			ADAPTAÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					10.332,60
5.1	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	350	4,40	5,52	1.932,00
5.2	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30	6,49	8,14	244,20
5.3	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120	9,61	12,06	1.447,20
5.4	91857	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO	M	50	15,29	19,19	959,50
5.5	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO	M	80	10,56	13,25	1.060,00
5.6	95817	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	35	34,85	43,75	1.531,25
5.7	95818	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	8	48,37	60,72	485,76
5.8	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6	32,18	40,39	242,34
5.9	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15	51,39	64,51	967,65
5.10	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	34,26	43,01	172,04
5.11	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	11,23	14,09	70,45
5.12	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	11,80	14,81	74,05
5.13	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	64,17	80,55	80,55






Governo de Mato Grosso
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

5.14	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	69,87	87,71	87,71
5.15	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	389,48	488,95	977,90
6			ADAPTAÇÕES NAS INSTALAÇÕES DE LÓGICA/TELEFONIA					11.972,49
6.1	95817	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	37	34,85	43,75	1.618,75
6.2	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO	M	100	10,56	13,25	1.325,00
6.3	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	20	43,54	54,66	1.093,20
6.4	91857	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20	15,29	19,19	383,80
6.5	98308	SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	3	28,79	36,14	108,42
6.6	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	480	7,47	9,37	4.497,60
6.7	IE18	Próprio	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6), EXTENSAO DE 1,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	40	22,17	27,83	1.113,20
6.8	IE14	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES *200 X 200 X 90* MM - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	UND	3	92,41	116,01	348,03
6.9	IE19	Próprio	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6), EXTENSAO DE 2,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4	29,90	37,53	150,12
6.10	98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1	1.062,91	1.334,37	1.334,37
Total sem BDI								50.120,06
Total do BDI								12.788,14
Total Geral								62.908,20
Total Geral com desconto de 18,05%								R\$ 51.553,27

MATHEUS VINICIUS VOLPATO
Setor de Engenharia



Assinado com senha por JOAO VITOR CALDAS CERQUEIRA - GERENTE / GOB - 25/09/2023 às 11:07:29 e MATHEUS VINICIUS VOLPATO - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / COOENG - 25/09/2023 às 12:44:13.
Documento Nº: 11922433-2710 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=11922433-2710>



DETRAN/DIC2023/43861

SIGA