



Governo do Estado de Mato Grosso
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

CI Nº 04318/2026/GOB/DETRAN

Cuiabá/MT, 09 de março de 2026

Ao (À) COORDENADORIA DE AQUISICOES E CONTRATOS

Assunto: Convocação de Licitantes

Considerando a rescisão do Contrato 039/2025, seguem os documentos pertinentes para convocação dos licitantes para execução do remanescente da obra.

Respeitosamente,

JOAO VITOR CALDAS CERQUEIRA
GERENTE
GERÊNCIA DE OBRAS



Assinado com senha por JOAO VITOR CALDAS CERQUEIRA - 09/03/2026 às 08:58:23.
Documento Nº: 35027159-5962 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=35027159-5962>

Classif. documental	004
---------------------	-----



DETRANCIN202604318A

4 de março de 2026

Diário Oficial

Nº 29.185

Página 90

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL AO CONTRATO

N.º 030/2025/DETRAN/MT

(Processo n. DETRAN-PRO-2024/21382.01)

OBJETO: Rescindir unilateralmente o Contrato nº 030/2025, firmado entre o DETRAN/MT e a empresa S. M. GONÇALVES COSTA LTDA, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução de Reforma da 21ª CIRETRAN, em São Félix do Araguaia/MT, ante o descumprimento contratual.

DATA DE ASSINATURA: 03/03/2026.

EFEITOS LEGAIS: a partir de: 09 de fevereiro de 2026.

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT - GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS - PAULO HENRIQUE LIMA MARQUES.

Protocolo 1790040

PORTARIA Nº 110/2026/GP/DETRAN-MT

O PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN-MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos das Resoluções CONTRAN 807/2020 e nº 1.016/2024 e da Portaria nº 080/2026/GP/DETRAN-MT,

Considerando o que consta no processo nº PORTAL 2706/2026, resolve:

Art. 1º Credenciar a empresa abaixo relacionada para atuar como Empresa Registradora de Contratos de Financiamento de Veículos com Garantia Real, no âmbito do Estado de Mato Grosso, com a finalidade de realizar o registro eletrônico, armazenamento, controle, consulta, integração e disponibilização das informações relativas aos contratos de financiamento de veículos registrados junto ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN-MT, nos termos da legislação vigente:

Razão Social: ARQDIGITAL LTDA

Nome Fantasia: ARQDIGITAL

CNPJ: 03.274.615/0001-02

Município: BRASILIA/DF

Art. 2º O credenciamento de que trata o art. 1º fica condicionado à aprovação na Prova de Conceito (POC) junto a equipe técnica do DETRAN-MT.

Parágrafo único. A liberação de acesso ao sistema DETRANNET fica condicionado à aprovação da empresa na Prova de Conceito (POC), conforme Manual de Integração disponibilizado pela equipe técnica do DETRAN-MT.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de março de 2026.

GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS

Presidente do DETRAN-MT

(Original Assinado)

Protocolo 1789948

PORTARIA Nº 111/2026/GP/DETRAN-MT

O PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN-MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos das Resoluções CONTRAN 807/2020 e nº 1.016/2024 e da Portaria nº 080/2026/GP/DETRAN-MT,

Considerando o que consta no processo nº PORTAL 2725/2026, resolve:

Art. 1º Credenciar a empresa abaixo relacionada para atuar como Empresa Registradora de Contratos de Financiamento de Veículos com Garantia Real, no âmbito do Estado de Mato Grosso, com a finalidade de realizar o registro eletrônico, armazenamento, controle, consulta, integração e disponibilização das informações relativas aos contratos de financiamento de veículos registrados junto ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN-MT, nos termos da legislação vigente:

Razão Social: RAIN TI TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA

CNPJ: 33.931.675/0001-03

Município: JUNDIAI/SP

Art. 2º O credenciamento de que trata o art. 1º fica condicionado à aprovação na Prova de Conceito (POC) junto a equipe técnica do DETRAN-MT.

Parágrafo único. A liberação de acesso ao sistema DETRANNET fica condicionado à aprovação da empresa na Prova de Conceito (POC), conforme Manual de Integração disponibilizado pela equipe técnica do DETRAN-MT.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de março de 2026.

GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS

Presidente do DETRAN-MT

(Original Assinado)

Protocolo 1789955

PORTARIA Nº 112/2026/GP/DETRAN-MT

O PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN-MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos das Resoluções CONTRAN 807/2020 e nº 1.016/2024 e da Portaria nº 080/2026/GP/DETRAN-MT,

Considerando o que consta no processo nº PORTAL 2727/2026, resolve:

Art. 1º Credenciar a empresa abaixo relacionada para atuar como Empresa Registradora de Contratos de Financiamento de Veículos com Garantia Real, no âmbito do Estado de Mato Grosso, com a finalidade de realizar o registro eletrônico, armazenamento, controle, consulta, integração e disponibilização das informações relativas aos contratos de financiamento de veículos registrados junto ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN-MT, nos termos da legislação vigente:

Razão Social: VETERA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA

CNPJ: 35.809.377/0001-70

Município: SAO PAULO/SP

Art. 2º O credenciamento de que trata o art. 1º fica condicionado à aprovação na Prova de Conceito (POC) junto a equipe técnica do DETRAN-MT.

Parágrafo único. A liberação de acesso ao sistema DETRANNET fica condicionado à aprovação da empresa na Prova de Conceito (POC), conforme Manual de Integração disponibilizado pela equipe técnica do DETRAN-MT.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de março de 2026.

GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS

Presidente do DETRAN-MT

(Original Assinado)

Protocolo 1789957

PORTARIA Nº 113/2026/GP/DETRAN-MT

O PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN-MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos das Resoluções CONTRAN 807/2020 e nº 1.016/2024 e da Portaria nº 080/2026/GP/DETRAN-MT,

Considerando o que consta no processo nº PORTAL 2679/2026, resolve:

Art. 1º Credenciar a empresa abaixo relacionada para atuar como Empresa Registradora de Contratos de Financiamento de Veículos com Garantia Real, no âmbito do Estado de Mato Grosso, com a finalidade de realizar o registro eletrônico, armazenamento, controle, consulta, integração e disponibilização das informações relativas aos contratos de financiamento de veículos registrados junto ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN-MT, nos termos da legislação vigente:

Razão Social: PLACE TECNOLOGIA E INOVACAO S. A.

Nome Fantasia: PLACE TI

CNPJ: 06.032.507/0001-03

Município: SAO PAULO/SP



Autenticado com senha por CRISTIANE RIBEIRO DE SANTANA ARAUJO - ANALISTA DO SERVICO TRANSITO LC 505/13 / GCONT - 04/03/2026 às 11:50:05.
Documento Nº: 34908280-2104 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=34908280-2104>



DETRANCAP202630650

SIGA



DETRANCAP202632843A

SIGA



Autenticado com senha por JOAO VITOR CALDAS CERQUEIRA - GERENTE / GOB - 09/03/2026 às 09:05:37.
Documento Nº: 35028225-6315 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=35028225-6315>



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 030/2025

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO nº 030/2025 CELEBRADO ENTRE O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN-MT E A EMPRESA S. M. GONCALVES COSTA LTDA.

O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN DE MATO GROSSO, Autarquia Estadual, inscrita no CNPJ sob o nº 03.829.702/0001-70, sediado à Avenida Dr. Hélio Ribeiro, nº 1000, no Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Presidente **Sr. GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS**, nomeado pelo Ato Governamental nº 6.666/2020, publicado no Diário Oficial do Estado em 28 de maio de 2020, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 282XXXX-X SSP/MT e inscrito no CPF sob o nº 129.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado em Cuiabá/MT, e por seu Diretor de Administração Sistêmica, **Sr. PAULO HENRIQUE LIMA MARQUES**, nomeado pelo Ato Governamental nº 2.658/2019, publicado no Diário Oficial do Estado em 04 de junho de 2019, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 100XXXXX SSP/MT e inscrito no CPF sob o nº 652.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado em Cuiabá-MT; Resolve rescindir unilateralmente o **CONTRATO Nº 030/2025**, firmado com a empresa **S. M. GONCALVES COSTA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 30.344.322/0001-19, localizada na Avenida Washington Luís, nº 388, Bairro La Salle II, CEP 78.710-027, Rondonópolis/MT.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1. A Administração Pública busca a satisfação do interesse público, e os contratos administrativos possuem e guardam características próprias, sendo-as regidas pelos princípios basilares da Administração Pública, visto no art. 37 da Constituição Federal. Sendo revestidos de prerrogativas para o seu exercício, dentre eles o poder de rescisão por conveniência do interesse público, ou in casu pelos fatos e direito expostos. Cumpre enaltecer ainda que a inexecução e a rescisão do contrato são reguladas pelos Art. 137, I e Art 138, I, § 1º da Lei nº 14.133/21 e Arts. 370 e 371, inciso VI, do Decreto Estadual nº 1.525/2022.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO MOTIVO DA RESCISÃO

2.1. Resolve rescindir por atendimento legal e ao interesse público, unilateralmente, o **CONTRATO Nº 030/2025**, considerando que a Empresa **S. M. GONCALVES COSTA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 30.344.322/0001-19, localizada na Avenida Washington Luís, nº 388, Bairro La Salle II, CEP 78.710-027, Rondonópolis/MT, representada pela **Sra. SABRINA MACHADO GONÇALVES COSTA**, brasileira, portadora da identidade nº 216XXXX-X SSP/MT e do CPF nº 041.XXX.XXX-XX, que tem por objeto: “*Contratação de empresa especializada para execução de Reforma da 21ª Ciretran, em São Félix do Araguaia/MT*”, a qual descumpriu os dispositivos contratuais, caracterizado pelo desatendimento das solicitações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução conforme determinado no contrato, consoante que se depreende da documentação constante do Processo **DETRAN-PRO-2025/39921 - PROCESSO ADMINISTRATIVO POR INEXECUÇÃO CONTRATUAL – PAIC nº 022/2025/DAS/DETRAN**;

2.2. Consta que a conduta deliberada da empresa em não fornecer mão de obra e/ou material para o andamento da reforma, culminou na paralisação da obra desde de outubro/2025;

Processo nº DETRAN-PRO-2024/21382.01



Autenticado com senha por CRISTIANE RIBEIRO DE SANTANA ARAUJO - ANALISTA DO SERVICO TRANSITO LC 505/13 / GCONT - 04/03/2026 às 11:48:57.
Documento Nº: 34908134-1088 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=34908134-1088>



DETRANCAP202630648

SIGA



DETRANCAP202632843A

SIGA

Autenticado com senha por JOAO VITOR CALDAS CERQUEIRA - GERENTE / GOB - 09/03/2026 às 09:05:37.
Documento Nº: 35028225-6315 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=35028225-6315>





ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 030/2025

2.3. A contratada fora notificada por três vezes, em 14/10/2025, NOTIFICAÇÃO Nº 020/2025 em que relata o descumprimento da Cláusula 14.13 do Contrato, baseado nos seguintes artigos da legislação vigente.

“Art. 155 – O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:(...)”

VII – ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado.

Art. 370 – A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, àquele que: (...)”

VI – ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado.”

Apresentada a resposta pela empresa conforme Ofício nº 001/2025 (fls. 138-139), em que alega que não merecia prosperar a Notificação uma vez que o atraso foi justificado;

2.4. Não obstante, em 22/10/2025 foi expedida a NOTIFICAÇÃO Nº 024/2025 (fls. 164-165), em que o Fiscal da Obra relata que esteve em loco e constatou que os colaboradores da empresa estavam ausentes desde o dia 08/10/2025, desta feita a empresa quedou-se inerte, não apresentando quaisquer justificativas para o fato;

2.5. Diante da inércia, o Gestor do Contrato expediu em 17/11/2025 a NOTIFICAÇÃO Nº 026/2025 (fls. 140-141), concedendo prazo de 15 (quinze) dias, para a retomada dos serviços, o que não foi cumprido. Diante dos fatos, instaurou-se o **PROCESSO ADMINISTRATIVO POR INEXECUÇÃO CONTRATUAL – PAIC nº 022/2025/DAS/DETRAN** (fls. 154), que culminou na Autorização da Autoridade Superior (fls. 163) em rescindir unilateralmente o contrato.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA EFICÁCIA DA RESCISÃO

3.1. Os efeitos da presente rescisão terão seus efeitos a partir de: **09 de fevereiro de 2026**, conforme decisão administrativa da Autoridade Competente, bem como considerando que a empresa não usufruiu do direito de defesa, sendo notificada diversas vezes, não apresentando qualquer manifestação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO E CIÊNCIA

4.1. O presente Termo de Rescisão terá seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS
Assinado de forma digital por GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS: 129312936448620 6448620

GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS
Presidente do DETRAN/MT

Cuiabá – MT, data registrada digitalmente.

Documento assinado digitalmente
gov.br PAULO HENRIQUE LIMA MARQUES
Data: 03/03/2026 16:33:46-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

PAULO HENRIQUE LIMA MARQUES
Diretor de Administração Sistêmica do DETRAN/MT

Processo nº DETRAN-PRO-2024/21382.01



Autenticado com senha por CRISTIANE RIBEIRO DE SANTANA ARAUJO - ANALISTA DO SERVICO TRANSITO LC 505/13 / GCONT - 04/03/2026 às 11:48:57.
Documento Nº: 34908134-1088 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=34908134-1088>



DETRANCAP202630648

SIGA




DETRANCAP202632843A


SIGA




Autenticado com senha por JOAO VITOR CALDAS CERQUEIRA - GERENTE / GOB - 09/03/2026 às 09:05:37.
Documento Nº: 35028225-6315 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=35028225-6315>



2 PLANTA DE COBERTURA EXISTENTE
1 : 50



1 PLANTA DE IMPLANTAÇÃO EXISTENTE
1 : 250



3 PERSPECTIVA COBERTURA EXISTENTE
SEM ESCALA

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO DO PROJETO																											
OBRA	Projeto de Reforma da 21ª Cretan																										
PROJET/EMP	DETRAN/MT (03.02.03.04.05.06)																										
LOCAL	Rua Carnaúba S/N – Bairro Jardim Pindorama, CEP: 78.670-000 São Félix do Araguaia/MT																										
INSCRIÇÃO CADASTRAL	Lucas Stanley Tosti Faquim																										
AUTOR DO PROJETO	Arquiteto e Urbanista (CRA) ARQUITETO 2																										
RESPONS. TÉCNICO																											
AGENCIAMENTO	IMPLANTAÇÃO E COBERTURA EXISTENTES																										
DATA:	09/10/24	ESCALA:	Como indicado																								
DESENHO:	Lucas Stanley Tosti Faquim																										
ÁREAS:	<table><tr><td colspan="4">EXISTENTES</td></tr><tr><td>TERRAÇO</td><td>1.651,20 m²</td><td>TERRAÇO DE COBERTURA</td><td>21,25 m²</td></tr><tr><td>ÁREA DE COBERTURA</td><td>202,00 m²</td><td>TERRAÇO DE COBERTURA</td><td>21,25 m²</td></tr><tr><td>ÁREA DE COBERTURA</td><td>87,00 m²</td><td>TERRAÇO DE COBERTURA</td><td>21,25 m²</td></tr><tr><td>ÁREA TOTAL</td><td>350,12 m²</td><td>TERRAÇO DE COBERTURA</td><td>21,25 m²</td></tr><tr><td>ÁREA TOTAL</td><td>1.042,63 m²</td><td>TERRAÇO DE COBERTURA</td><td>21,25 m²</td></tr></table>			EXISTENTES				TERRAÇO	1.651,20 m²	TERRAÇO DE COBERTURA	21,25 m²	ÁREA DE COBERTURA	202,00 m²	TERRAÇO DE COBERTURA	21,25 m²	ÁREA DE COBERTURA	87,00 m²	TERRAÇO DE COBERTURA	21,25 m²	ÁREA TOTAL	350,12 m²	TERRAÇO DE COBERTURA	21,25 m²	ÁREA TOTAL	1.042,63 m²	TERRAÇO DE COBERTURA	21,25 m²
EXISTENTES																											
TERRAÇO	1.651,20 m²	TERRAÇO DE COBERTURA	21,25 m²																								
ÁREA DE COBERTURA	202,00 m²	TERRAÇO DE COBERTURA	21,25 m²																								
ÁREA DE COBERTURA	87,00 m²	TERRAÇO DE COBERTURA	21,25 m²																								
ÁREA TOTAL	350,12 m²	TERRAÇO DE COBERTURA	21,25 m²																								
ÁREA TOTAL	1.042,63 m²	TERRAÇO DE COBERTURA	21,25 m²																								
FOLHA	01 / 10																										

1072.16.122 (coordenadora de engenharia de projetos) - GERENTE DE PROJETO - COORDENADORA DE OBRAS 2024048 - 21ª CRT - SÃO FELIX DO ARAGUAIA/PROJETO

09/09/2024 11:08:16





COD.	LARG. (m)	ALT. (m)	ÁREA	QTD.	DESCRIÇÃO
P1	0,60	2,10	1,26 m²	4	Porta de Abrir Existente (Cinza/Amarelo), Madeira
P2	0,70	2,10	1,47 m²	1	Porta de Abrir Existente (Cinza/Amarelo), Madeira
P3	0,80	2,10	1,68 m²	8	Porta de Abrir 1 Folha, Madeira
P4	0,90	2,05	1,84 m²	1	Porta de Abrir 1 Folha, Alumínio, Amarelo
P7	1,00	2,00	2,00 m²	1	Porta de Abrir 1 Folha, Alumínio

Obs. Revestimentos Cerâmicos:

- * Sanitário: aplicado em todas as paredes com altura até o teto;
- * Cozinha: aplicado apenas na parede onde está instalada a bancada da pia com altura até o teto;
- * Lavanderia: aplicado apenas na parede do tanque com altura até o teto.

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO DO PROJETO




PLANTA BAIXA EXISTENTE

DATA: 09/10/24		ESCALA: 1 : 50		DESENHO: Lucas Stanley Toffi Pa	
ESTATÍSTICAS					
ÁREAS:		TERREIRO: 1.651,20 m ²		FOLHA	
		ÁREA CONSTRUIÇÃO: 263,50 m ²		02 / 10	
		ÁREA A CONSTRUIR: 87,10 m ²			
		CONSTRUÇÃO TOTAL: 350,12 m ²			
		ÁREA PERMISSÍVEL: 1.042,63 m ²			
		TAXA DE OCUPAÇÃO: 21,2%			
		TAXA DE PERMEABILIDADE: 83,14%			
		COEFICIENTE DE REFINANCEJAMENTO: 0,21			
		VALOR DE PREÇO			

11572.16.1.202/coordenadoria de engenharia de tráfego/0001 - GERAL DETRAN/000 - COORDENADORIA DE OBRAS 2024/048 - 2ª CRT - SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/PROJETO

16/09/2024 11:58:1






DETRANCAP202632866A








DETRANCAP202632866A




96/09/2024 11:08:21

16/09/2024 11:58:2



DETRANCAP202632866A







① PERSPECTIVA 01
SEM ESCALA



② PERSPECTIVA 02
SEM ESCALA




③ FACHADA FRONTAL
1 : 50

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO DO PROJETO																									
OBRA	Projeto de Reforma da 21ª Ciretran																								
PROJET.:	DETRAN/MT																								
OBJ.	01-000-0000-10																								
LOCAL	Rua Carneáuba S/N - Bairro Jardim Pindorama, CEP: 78.670-000 São Félix do Araguaia/MT																								
INSCRIÇÃO CADASTRAL	Lucas Stanley Tosti Faquim																								
AUTOR DO PROJETO	Aparecida da Oliveira (CRAJ) ARQ02017																								
RESPON. TÉCNICO																									
AGENCIAMENTO	FACHADA E PERSPECTIVAS																								
DATA:	09/10/24	ESCALA:	Como indicado																						
DESENHO:	Lucas Stanley Tosti Faquim																								
FOLHA		10 / 10																							
<table><tr><th colspan="4">ESTATÍSTICAS</th></tr><tr><td>TOTAL</td><td>1.651,20 m²</td><td>TOTAL DE CONSTRUÇÃO</td><td>21,2%</td></tr><tr><td>ÁREA CONSTRUIDA</td><td>350,12 m²</td><td>TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO</td><td>62,14%</td></tr><tr><td>ÁREA A CONSTRUIR</td><td>87,15 m²</td><td>CONTEÚDO DE PAVIMENTAÇÃO</td><td>0,21</td></tr><tr><td>CONTEÚDO TOTAL</td><td>350,12 m²</td><td>ÁREA DE PAV.</td><td>0,21</td></tr><tr><td>ÁREA TOTAL</td><td>1.042,63 m²</td><td></td><td></td></tr></table>				ESTATÍSTICAS				TOTAL	1.651,20 m²	TOTAL DE CONSTRUÇÃO	21,2%	ÁREA CONSTRUIDA	350,12 m²	TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO	62,14%	ÁREA A CONSTRUIR	87,15 m²	CONTEÚDO DE PAVIMENTAÇÃO	0,21	CONTEÚDO TOTAL	350,12 m²	ÁREA DE PAV.	0,21	ÁREA TOTAL	1.042,63 m²
ESTATÍSTICAS																									
TOTAL	1.651,20 m²	TOTAL DE CONSTRUÇÃO	21,2%																						
ÁREA CONSTRUIDA	350,12 m²	TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO	62,14%																						
ÁREA A CONSTRUIR	87,15 m²	CONTEÚDO DE PAVIMENTAÇÃO	0,21																						
CONTEÚDO TOTAL	350,12 m²	ÁREA DE PAV.	0,21																						
ÁREA TOTAL	1.042,63 m²																								

1072.16.122 (coordenada da engenharia de transição) - CENAL DETRAN/005 - COORDENADA DE OBRAS 2024048 - 21ª CRT - SÃO FELIX DO ARAGUAIA/PROJETO
 ARQUITETURA/Obra_Pavim_21_1A


06/03/2024 11:08:37



DETRANCAP202632866A









DETRANCAP202632866A







① 1 - Administrativo
 1 : 50



② Atendimento
 1 : 25




③ Sala do Chefe
 1 : 25



④ Atendimento Corte Lateral
 1 : 25

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO DO PROJETO			
OBRA	REFORMA DA CRT DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA		
PROPRIET.	DETRAN-MT		
CONJ.	Rua Carnaúba, 1388 - Jardim Pindorama		
LOCAL	São Felix do Araguaia, Mato Grosso		
INSCRIÇÃO CADASTRAL	JOÃO VITOR CALDAS CERQUEIRA		
AUTOR DO PROJETO	JOÃO VITOR CALDAS CERQUEIRA		
RESPONSE TECNICO	CREA BA 85582		
ASSUNTO	Administrativo		
DATA: 05/15/23	ESCALA: Como Indicado	DESENHO: João Vitor Caldas Cerqueira	
ÁREAS:		FOLHA	
SERVIÇO: ÁREA CONSTRUTIVA COTA: COTA ÁREA CONSTRUTIVA VOLUME:		TÍTULO DE OCUPAÇÃO TÍTULO DE PERMISSÃO DE CONSTRUÇÃO 01	



DETRANCAP202632866A





Quadro de Cargas (QDAC)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Pot. total (VA)	Pot. total (W)	Fases	Pot. - A (W)	Pot. - B (W)	Pot. - C (W)	I _b (A)	I _n (A)	I _{cc} (kA)	Seção (mm ²)	Disj (A)	FCT	FCA	Balanc. Fases			
																		A	B	C	N
1	Condicionador de Ar 36.000 BTU's - Atendimento	F+F+T	B1	220 V	3.478	3.200	A+B	1600	1600		7,27	7,95	3	3X6,0 - PP	25	0,87	0,80	X	X		
2	Condicionador de Ar 24.000 BTU's - Atendimento	F+F+T	B1	220 V	2.389	2.200	B+C		1100	1100	10,0	10,8	3	3X6,0 - PP	25	0,87	0,80	X		X	X
3	Condicionador de Ar 18.000 BTU's - Sala de Provas	F+F+T	B1	220 V	1.738	1.600	A+C	800		800	7,27	7,95	3	3X4,0 - PP	20	0,87	0,80	X		X	X
4	Condicionador de Ar 24.000 BTU's - Arquivo	F+F+T	B1	220 V	2.389	2.200	B+C		1100	1100	10,0	10,8	3	3X6,0 - PP	25	0,87	0,80	X		X	X
5	Condicionador de Ar - 12.000 BTu's - Sala da Chefia	F+F+T	B1	220 V	1.302	1.200	A+C	600		600	5,92	5,45	3	3X4,0 - PP	16	0,87	0,80	X		X	X
6	Condicionador de Ar - 9.000 BTU's - COPA	F+F+T	B1	220 V	1.097	1.010	A+C	505		505	5,92	5,45	3	3X4,0 - PP	16	0,87	0,80	X		X	X
7	Condicionador de Ar - 12.000 BTu's - Vistoria	F+F+T	B1	220 V	1.302	1.200	A+B	600	600		5,92	5,45	3	3X4,0 - PP	16	0,87	0,70	X	X		
R1	Reserva	F+F+T	B1	220 V	1.302	1.200	A+B	600	600		5,92	5,45	3	3X4,0 - PP	16	0,87	0,80	X			X
R2	Reserva	F+F+T	B1	220 V	1.302	1.200	A+C	600		600	5,92	5,45	3	3X4,0 - PP	16	0,87	0,80	X	X		X
SUB.T																		X	X	X	X
TOTAL					23.460	21.600	A+B+C	5.305	5.000	4.705								X	X	X	X

Dados de Alimentação do Quadro de Alimentação:


Carga Instalada 15.010W (15,01kW) Categoria T2 para este quadro.
3 # 10(10) - Aterramento 10mm² (Para ramal embudo e Subterrâneo - Cobre EPR/ XLPE - 90°C)
Disjuntor Termomagnético 50 A (Tipo Caixa Moldada)
Eletroduto de PVC Rígido 32 mm
Quadro de Distribuição de 18 disjuntores com barramento de 100 A

Disjuntor (A)	Tipo	Quant.
16	Bipolar	05
20	Bipolar	01
25	Bipolar	03
50 (Tipo Caixa Moldada)	Triplolar	01

5
06

QUADRO DE CARGA - CLIMATIZAÇÃO
SEM ESCALA

QDAC (Quadro Condicionadores de Ar)



5
06

DIAGRAMA MULTIFILAR - QUADRO DISTRIBUIÇÃO - CLIMATIZAÇÃO
SEM ESCALA

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO DO PROJETO		
OBRA	PROJETO DE ACESSIBILIDADE 21ª CIRETRAN	
PROPR.ET.	DETRAN/MT	
CNPJ	08.809.702/0001-90	
LOCAL	Rua Cornélio de Sá, s/nº Bairro: Jardim Pindorama - Vila Santo Antônio. São Félix do Araguaia - MT / CEP: 78.670-000	
INSCRIÇÃO CADASTRAL	12.470	
AUTORIA DO PROJETO	Ana Cristina Kubo Almada Engenheira Eletricista MT 80720	
RESPONS. TÉCNICO		
ASSUNTO	PROJETO ELÉTRICO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO CLIMATIZAÇÃO QUADRO DE CARGA E DIAGRAMA UNIFILAR	
DATA: SETEMBRO DE 2023	ESCALA: Como Indicado	DESENHO: Ana Cristina Kubo Almada
ÁREAS:		FOLHA
TERRAÇO	1.200,00m ²	05/07
ÁREA DE COBERTURA	338,37m ²	
ÁREA DE PAVIMENTO	296,23 m ²	
ÁREA TOTAL	860,63 m ²	
TAXA DE OCUPAÇÃO 30,00%		
TAXA DE PERMEABILIDADE 71,70%		
COEFICIENTE DE PERMEABILIDADE 0,29		
NÚMERO DE PISOS 01		



Quadro de Cargas (QDFL - ILUMINAÇÃO E TOMADAS)


Circuito	Descrição	Esquema	Tensão (V)	Pot. inst. (VA)	Pot. nom. (W)	Fases	Pot. - A (W)	Pot. - B (W)	Pot. - C (W)	It (A)	It (A)	It (A)	Seção (mm²)	Qn (mm²)	PCT	PCA	Status	Fases
1	Iluminação de Emergência (Tomadas ficam acima da Porta de cada setor e atendimento) (12un/d)	F+N+T	B1	127 V	26W	24W	A	24		0,20	0,18	3	2,5	10	0,87	0,70	X	X X
2	Iluminação - Atendimento e Sala de Prova	F+N+T	B1	127 V	821W	748W	A	756		6,46	5,90	3	2,5	10	0,87	0,70	X	X X
3	Iluminação - Arquivo, Sala de Chefe, WC's, COPA e Vistoria	F+N+T	B1	127 V	939W	864W	B		864	7,38	6,80	3	2,5	10	0,87	0,70	X	X X
4	Iluminação Externa - Frente e Fundo (Comandada por relé-fototérmico)	F+N+T	B1	127 V	813W	748W	C		748	6,46	5,90	3	2,5	10	0,87	0,70	X	X X
5	Tomadas dos computadores - ATENDIMENTO	F+N+T	B1	127 V	1956W	1800W	A	1800		14,1	13,0	3	2,5	16	0,87	0,70	X	X X
6	Tomadas (TV, videogames e computadores) ATENDIMENTO - TUG'S	F+N+T	B1	127 V	1304W	1200W	C		1200	9,44	10,2	3	2,5	16	0,87	0,70	X	X X
7	Tomada da Impressora - ATENDIMENTO	F+N+T	B1	127 V	1304W	1200W	B		1200	9,44	10,2	3	4,0	16	0,87	0,70	X	X X
8	Tomadas dos computadores - SALA DE PROVAS	F+N+T	B1	127 V	1630W	1500W	C		1500	11,8	12,8	3	2,5	16	0,87	0,70	X	X X
9	Tomadas do Arquivo, Sala Chefe e TV (Sala de chefe)	F+N+T	B1	127 V	1630W	1500W	B		1500	11,8	12,8	3	2,5	16	0,87	0,70	X	X X
10	Tomada da Impressora - Sala de Chefe	F+N+T	B1	127 V	1304W	1200W	B		1200	9,44	10,2	3	4,0	16	0,87	0,70	X	X X
11	Tomadas do Chuveiro (Banheiro Feminino)	F+N+T	B1	220 V	4891W	4500W	AB	2250	2250	20,4	22,2	3	4,0	32	0,87	0,70	X	X X
12	Tomadas do Chuveiro (Banheiro Masculino)	F+N+T	B1	220 V	4891W	4500W	AC	2250	2250	20,4	22,2	3	4,0	32	0,87	0,70	X	X X
13	Tomada da COPA (fogão, geladeira e microondas)	F+N+T	B1	127 V	1304W	1200W	C		1200	9,44	10,2	3	4,0	16	0,87	0,70	X	X X
14	Tomada Vistoria e Sala do Vistorador	F+N+T	B1	127 V	819W	750W	B		750	5,90	6,41	3	2,5	16	0,87	0,70	X	X X
15	Tomadas das Climatizadores (VISTORIA)	F+N+T	B1	220 V	1825W	600W	AC	300	300	2,72	2,90	3	4,0	16	0,87	0,70	X	X X
R1	Reserva	F+N+T	B1	127 V	1304W	1200W	A	1200		9,44	10,2	3	2,5	16	0,87	0,70	X	X X
R2	Reserva	F+N+T	B1	127 V	1304W	1200W	C		1200	9,44	10,2	3	2,5	16	0,87	0,70	X	X X
R3	Reserva	F+N+T	B1	127 V	1304W	1200W	B		1200	9,44	10,2	3	2,5	16	0,87	0,70	X	X X
SUB.TOT		F+N+T	B1	127 V	28.192	25.942	ABC	8.580	8.964	8.398							X	X X X
TOTAL									25.942W									

Dados de Alimentação do Quadro de Alimentação: Carga Instalada 25.942W (25,94 kW) Categoria T4 para este quadro.
3 # 25(25) - Alimentação 16 mm² (Para ramal embudo e Subterrâneo - Cobre EPRI XLPE - 90°C)
Disjuntor Termomagnético: 100 A
Eletroduto de PVC Rígido 50 mm
Quadro de Distribuição com 30 disjuntores com Barramento para 150A

3 06 QUADRO DE CARGAS (ILUM. E TOMADAS)
SEM ESCALA

LEGENDA	
	2 Tomadas baixas a 0,30m do piso
	Caixa 2x4" de embulir
	Condutores de PVC 5 entradas
	Entrada de serviço
	Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso
	Luminária tubular LED 2x18 W
	Quadro de distribuição
	Iluminação de emergência
	Tomada baixa a 0,30m do piso
	Tomada média a 1,10m do piso
	Tomada parede - lado externo
	Tomada dupla - baixa a 0,30m do piso
	Eletroduto PVC Rígido a 2,80m do piso
	Eletroduto PVC Flexível
	Eletroduto PVC Flexível (condicionadores de Ar)
	Eletroduto PEAD - Subterrâneo
	Eletrocabo de aço galvanizado - 150mm
	Disjuntor Termomagnético
	Dispositivo diferencial residual - In 30mA
	Dispositivo de proteção contra surtos
	Fase, neutro, proteção e retorno, respectivamente
	Fase, neutro, proteção e retorno, respectivamente dentro da tubulação de PVC
	Arcandela de Parede
	Iluminação de Emergência

QDFL - ILUMINAÇÃO E TOMADAS (QUADRO DE TOMADAS)



3 06 DIAGRAMA MULTIFILAR - QUADRO DISTRIBUIÇÃO
SEM ESCALA

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO DO PROJETO	
OBRA PROPR. DETRAN/MT CNPJ 08.409.102/0001-95 LOCAL Rua Corumbão, s/nº Bairro: Jardim Pindorama - Vila Santo Antônio. São Félix do Araguaia - MT / CEP: 78.670-000 15.470 INSCRIÇÃO CADASTRAL AUTORA DO PROJETO Ana Cristina Kubo Almada Engenheira Eletricista / MT 80720 RESPONS. TÉCNICO	PROJETO DE ACESSIBILIDADE 21ª CIRETRAN DESENHO Ana Cristina Kubo Almada
ASSUNTO PROJETO ELÉTRICO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO TOMADAS (TUE E TUG'S) QUADRO DE CARGA E DIAGRAMA UNIFILAR	
DATA SETEMBRO DE 2023 ESCALA Como Indicado REVISÕES	FOLIA 03/07

Quadro de Cargas (QGBT) - BARRAMENTO PARA 150A


Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - A (W)	Pot. - B (W)	Pot. - C (W)	Icc (kA)	Seção (mm²)	Disj. (A)	FCT	FCA	Balanc. Fases	A	B	C	N	
QDAC1	Quadro de Cargas - QDAC - Condicionadores de Ar	F+F+ F+N+T	B1	220 V	16.315	15.010	A + B+ C	5.305	5.000	4.705	3	10	50	0,87	0,80	X	X	X	X	X	
QDFL	Quadro de Cargas - QDFL - Iluminação e Tomadas	F+F+ F+N+T	B1	220 V	28.197	25.942	A + B+ C	8.580	8.964	8.398	3	25	100	0,87	0,80	X	X	X	X	X	
RESERVA																					
RESERVA																					
SUB-TOTAL																					
SUB-TOTAL																					
Dados de Alimentação do Quadro de Alimentação:											Carga Instalada 40.9500W (40,95kW) - CATEGORIA T5 (35,1 A 52,5 KW)										
											Disjuntor (A)	Tipo	Quant.	Descrição	Barramento do Quadro						
											50 (Tipo Caixa Moldada)	Tripolar	01	Alimenta QDAC01	100A						
											100 (Tipo Caixa Moldada)	Tripolar	01	Alimenta QDFL	150A						
											150 (Tipo Caixa Moldada)	Tripolar	01	Disjuntor Geral do QD Geral	150A						

5
06

QUADRO DE CARGA - QGBT
SEM ESCALA

QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - QGBT


44,51 KVA



5
06

DIAGRAMA MULTIFILAR - QUADRO DISTRIBUIÇÃO - QGBT
SEM ESCALA

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO DO PROJETO			
OBRA	PROJETO DE ACESSIBILIDADE 21ª CIRETRAN		
PROPR.:	DETRAN/MT		
CNPJ	08.829.702/0001-00		
LOCAL	Rua Cornélio, s/nº Bairro: Jardim Pindorama - Vila Santo Antônio. São Félix do Araguaia - MT / CEP: 78.670-000		
INSCRIÇÃO CADASTRAL	15.470		
AUTORIA DO PROJETO	Ana Cristina Kubo Almada		
RESPONS. TÉCNICO	Engenheira Eletricista / MT 80720		
ASSUNTO	PROJETO ELÉTRICO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO QGBT - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QUADRO DE CARGA E DIAGRAMA UNIFILAR		
DATA:	SETEMBRO DE 2023	ESCALA:	Como Indicado
DESENHO:	Ana Cristina Kubo Almada		
ÁREAS:	ESTATÍSTICAS	FOLHA	06/07
TERRAÇO	1.200,00m ²	TAXA DE OCUPAÇÃO	30,00%
ÁREA CONSTRUIDA	338,37m ²	TAXA DE PERMEABILIDADE	71,71%
ÁREA COBERTA	296,23 m ²	CORFICIENTE DE PERMEABILIDADE	0,29
ÁREA PERMEÁVEL	860,63 m ²	NORMA DA FOLHA	01



3 # 70(35)35mm² 2
 Ramal de entrada - subterâneo - 004
 Eletroduto PEAD - 40
 PROJETO DE TOMADAS - TUG'S E TUE'S
 ESCALA: 1:125

LEGENDA	
	Caixa 2x4\"/>
	Caixa de passagem
	Condutores de PVC 5 entradas
	Entrada de serviço
	Interruptor simples 1 pólo - 1,10m do piso
	Interruptor simples 3 pólos - 1,10m do piso
	Luminária tubular LED 2x18 W
	Quadro de distribuição
	Iluminação de emergência
	Tomada baixa a 0,30m do piso
	Tomada média a 1,10m do piso
	Tomada parede - lado externo
	Tomada dupla - baixa a 0,30m do piso


LEGENDA	
	Eletroduto PVC Rígido a 2,80m do piso
	Eletroduto PVC Flexível
	Eletroduto PVC Flexível (condicionadores de Ar)
	Eletroduto PEAD - Subterâneo
	Eletrotubo de aço galvanizado - 150mm
	Disjuntor Termomagnético
	Dispositivo diferencial residual, In 30mA
	Dispositivo de proteção contra surtos
	Fase, neutro, proteção e retorno, respectivamente
	Fase, neutro, proteção e retorno, respectivamente dentro da tubulação de PVC
	Âncora de Parede
	Iluminação de Emergência

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO DO PROJETO			
OBRA	PROJETO DE ACESSIBILIDADE 21ª CIRETRAN		
PROPR.:	DETRAN/MT		
CNPJ	08.829.720/0001-95		
LOCAL	Rua Cornélio de Sá, s/nº Bairro: Jardim Pindorama - Vila Santo Antônio. São Félix do Araguaia - MT / CEP: 78.670-000		
INSCRIÇÃO CADASTRAL	12.473		
AUTORIA DO PROJETO	Ana Cristina Kubo Almada Engenheira Eletricista MT 80720		
RESPONS. TÉCNICO			
ASSUNTO	PROJETO ELÉTRICO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO TOMADAS (TUG E TUE'S)		
DATA:	SETEMBRO DE 2023	ESCALA:	Como Indicado
DESENHO:	Ana Cristina Kubo Almada		
ÁREAS:	DETALHES		FOLHA
TERRAÇO	1.200,00m ²	TAXA DE OCUPAÇÃO	02/07
ÁREA CONSTRUIDA	338,37m ²	TAXA DE PERMEABILIDADE	
ÁREA COBERTA	296,23 m ²	COEFICIENTE DE PERMEABILIDADE	
ÁREA TOTAL	860,63 m ²	NÚMERO DE PÁGAS	01



02/07





1 PROJETO DE ILUMINAÇÃO
 06 ESCALA: 1:125

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO DO PROJETO

OBRA	PROJETO DE ACESSIBILIDADE 21ª CRETRAN
PROPRIET.	DETRAN/MT
CNPJ	08.829.720/0001-95
LOCAL	Rua Corumbá, s/nº Bairro: Jardim Pindorama - Vila Santo Antônio, São Félix do Araguaia - MT / CEP: 78.670-000
INSCRIÇÃO CADASTRAL	12.472
AUTORIA DO PROJETO	Ana Cristina Kubo Almada Engenheira Eletricista MT 80722-D
RESPONS. TÉCNICO	
ASSINATURA	



DATA:	SETEMBRO DE 2023	ESCALA:	Como Indicado	DESENHO:	Ana Cristina Kubo Almada
ÁREAS:		ESTATÍSTICAS:		FOLHA:	
TERRENO:	1.200,00m²	TAXA DE OCUPAÇÃO:	30,30%	01/07	
ÁREA CONSTRUÍDA:	338,37m²	TAXA DE PERMEABILIDADE:	71,74%		
ÁREA COBERTA:	256,23 m²	COEFICIENTE DE IMPERMEABILIZAÇÃO:	0,29		
ÁREA PERMEÁVEL:	860,63 m²	NÚMERO DE PISOS:	01		

LEGENDA	
	Caixa 2x4\" de embutir
	Caixa de passagem
	Condutite de PVC 5 entradas
	Entrada de switch
	Interruptor simples 1 tda - 1,10m do piso
	Interruptor simples 3 tledas - 1,10m do piso
	Luminária tubular LED 2x18 W
	Quadro de distribuição
	Iluminação de emergência
	Tomada baixa a 0,30m do piso
	Tomada media a 1,10m do piso
	Tomada parede - lado externo
	Tomada duplo - baixa a 0,30m do piso

LEGENDA	
	Eletroduto PVC Rígido a 2,80m do piso
	Eletroduto PVC Flexível
	Eletroduto PVC Flexível (condicionadores de Ar)
	Eletroduto PEAD - Subterrâneo
	Eletrocilha de aço galvanizado - 150mm
	Disjuntor Termomagnético
	Dispositivo diferencial residual, In 30mA
	Dispositivo de proteção contra surtos
	Fase, neutro, proteção e retorno, respectivamente
	Fase, neutro, proteção e retorno, respectivamente dentro da tubulação de PVC
	Arandela de Parede
	Iluminação de Emergência

○	Poste aço galvanizado. 200daN / 5m
■	Caixa 2x4" de embutir
⊗	Caixa de passagem
RACK	Rack Padrão
□	Condutele de PVC 5 entradas
42	Tomada RJ45 - 2 módulos
43	Tomada RJ45 - 1 módulo (Baixa)
43	Tomada RJ45 - 1 módulo a (Média)
43	Tomada RJ45 - 1 módulo a (Alta)
---	Eletroduto PVC PEAD 1"
---	Eletroduto PVC Flexível 3/4"
---	Eletroduto PVC Rígido 3/4"
---	Cabo de rede UTP-4P CAT.5e


PLACA DE PVC 4X2" COM 1 PONTO DE LÓGICA RJ45




PATCH CORDA PARA CONEXÕES NO RACK



TIPOS DE CONDULETES




ESPAÇO PARA APROVAÇÃO DO PROJETO			
OBRA	PROJETO DE ACESSIBILIDADE 21ª CIRETRAN		
PROPR.ET.	DETRAN/MT		
CNPJ	08.809.702/0001-05		
LOCAL	Rua Corumbá, s/nº Bairro: Jardim Pindorama - Vila Santo Antônio. São Félix do Araguaia - MT / CEP: 78.670-000		
INSCRIÇÃO CADASTRAL	12.470		
AUTORIA DO PROJETO	Ana Cristina Kubo Almada Engenheira Eletricista / MT 80720		
RESPONS. TÉCNICO			
ASSUNTO	PROJETO ELÉTRICO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO LÓGICO E TELEFONIA		
DATA:	SETEMBRO DE 2023	ESCALA:	Como Indicado
ÁREAS:		RESTATÍSTICAS	FOLHA
TERRAÇO	1.200,00m²	TAXA DE OCUPAÇÃO	38,39%
ÁREA DE CONSTRUÇÃO	338,37m²	TAXA DE PERMEABILIDADE	71,71%
ÁREA COBERTA	296,23 m²	COEFICIENTE DE PERMEABILIDADE	0,29
ÁREA PERMEÁVEL	860,63 m²	NÚMERO DE PISOS	01
		07/07	



07/07



DETRANCAP202632866A



Entrada da fibra (Internet Local)

Poste aço galvanizado. 200daN / 5m

6 06 PROJETO DE LÓGICA E TELEFONIA
ESCALA: 1:75





Governo de Mato Grosso
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO



0 Obra
PLANILHA ORÇAMENTARIA SÃO FELIX DO
ARAGUAIA
Bancos B.D.I.
SINAPI -
08/2024 -
Mato
Grosso
Encargos Sociais
24,70%
Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição		Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	55.519,96
2	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	1	9.255,18
3	MOVIMENTO DE TERRA	1	0,00
4	FUNDAÇÕES	1	0,00
5	ESTRUTURA	1	0,00
6	ALVENARIA	1	0,00
7	COBERTURA	1	123.079,78
8	ESQUADRIAS	1	44.883,26
9	REVESTIMENTO	1	14.178,50
10	PISOS E RODAPES	1	78.743,73
11	VIDROS	1	10.694,31
12	PINTURA	1	38.540,54
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	74.680,00
14	INSTALAÇÕES DE LÓGICA/TELEFONIA	1	8.278,76
15	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA	1	34.918,27
16	IMPLANTAÇÃO/URBANIZAÇÃO	1	13.980,12
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1	23.715,84
18	LIMPEZA FINAL DA OBRA	1	446,88

Total Sem BDI 546.678,00
Total BDI 179.322,00
Total Geral 530.915,13



DETRAN/DIC202610891A



Governo de Mato Grosso
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO



0

Obra

PLANILHA ORÇAMENTARIA SÃO FELIX DO ARAGUAIA

Bancos
SINAPI -
08/2024 - Mato
Grosso

B.D.I.
24,70%

Encargos
 Sociais
 Não
Desonerado:
0,00%

Orçamento Sintético								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1			55.519,96
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	116	114,93	143,31	16.623,96
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1100	28,36	35,36	38.896,00
1.3	C01	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²		293,68	366,21	0,00000
1.4	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M		56,24	70,13	0,00000
1.5	C63	Próprio	CAÇAMBA BOTA FORA 7,0 M³	UND		330,00	411,51	0,00000
2			RETIRADAS E DEMOLIÇÕES		1			9.255,18
2.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²		3,36	4,18	0,00
2.2	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²		7,24	9,02	0,00
2.3	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²		1,82	2,26	0,00
2.4	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²		21,58	26,91	0,00
2.5	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²		23,31	29,06	0,00
2.6	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²		9,02	11,24	0,00
2.7	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	80,92	10,80	13,46	1.089,18
2.8	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN		8,75	10,91	0,00
2.9	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³		53,68	66,93	0,00
2.10	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN		12,01	14,97	0,00
2.11	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN		12,01	14,97	0,00
2.12	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN		12,01	14,97	0,00
2.13	C03	Próprio	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M³	22,05	296,99	370,34	8.165,99
3			MOVIMENTO DE TERRA		1			0,00
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³		80,38	100,23	0,00





Governo de Mato Grosso
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO



3.2	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³		11,14	13,89	0,00
4			FUNDAÇÕES		1			0,00
4.1	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³		408,78	509,74	0,00
4.2	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³		492,76	614,47	0,00
4.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³		277,07	345,50	0,00
4.4	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²		71,75	89,47	0,00
4.5	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG		12,25	15,27	0,00
4.6	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG		14,26	17,78	0,00
4.7	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³		931,69	1.161,81	0,00
5			ESTRUTURA		1			0,00
5.1	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³		492,76	614,47	0,00
5.2	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³		277,07	345,50	0,00
5.3	92411	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²		131,48	163,95	0,00
5.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG		12,25	15,27	0,00
5.5	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG		14,81	18,46	0,00
5.6	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	m²		164,20	204,75	0,00
6			ALVENARIA		1			0,00
6.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²		80,05	99,82	0,00
6.2	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M		63,55	79,24	0,00
6.3	93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M		47,69	59,46	0,00
7			COBERTURA		1			123.079,78






Governo de Mato Grosso
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO



7.1	92620	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	8	1.656,61	2.065,79	16.526,32
7.2	92618	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	8	1.561,62	1.947,34	15.578,72
7.3	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	368,23	109,72	136,82	50.381,22
7.4	CO01	Próprio	ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA EM PERFIL "U" ENRIJECIDO, (150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM) ASSENTADOS COMO TERÇA A CADA 1,20 M	M	232,75	61,33	76,47	17.798,39
7.5	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	136,65	50,89	63,45	8.670,44
7.6	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	213,79	8,97	11,18	2.390,17
7.7	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	m²	202,18	46,55	58,04	11.734,52
8			ESQUADRIAS		1			44.883,26
8.1			ESQUADRIAS MADEIRA		1			13.851,09
8.1.1	91016	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3	828,41	1.033,02	3.099,06
8.1.2	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	13	78,36	97,71	1.270,23
8.1.3	91015	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6	874,30	1.090,25	6.541,50
8.1.4	91014	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3	785,97	980,10	2.940,30
8.2			ESQUADRIAS METÁLICAS		1			31.032,17
8.2.1	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,36	680,27	848,29	2.850,25
8.2.2	102185	SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1	3.237,28	4.036,88	4.036,88
8.2.3	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	5,46	653,55	814,97	4.449,73
8.2.4	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	12	323,79	403,76	4.845,12



DETRANDIC202610891A



Governo de Mato Grosso
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO



8.2.5	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,2	618,06	770,72	924,86
8.2.6	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,5	318,98	397,76	596,64
8.2.7	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,8	618,06	770,72	616,57
8.2.8	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	28,3	126,31	157,50	4.457,25
8.2.9	EM01	Próprio	PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M²	10,8	612,95	764,34	8.254,87
9			REVESTIMENTO		1			14.178,50
9.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²		4,08	5,08	0,00
9.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²		31,33	39,06	0,00
9.3	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	172,32	60,16	75,01	12.925,72
9.4	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	333,12	415,40	415,40
9.5	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	671,52	837,38	837,38
10			PISOS E RODAPES		1			78.743,73
10.1	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	182,4	127,90	159,49	29.090,97
10.2	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	117,04	8,12	10,12	1.184,44
10.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	10,18	80,38	100,23	1.020,34
10.4	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	22,2	675,06	841,79	18.687,73
10.5	97101	SINAPI	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	m²	14,6	177,16	220,91	3.225,28
10.6	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	16,35	88,22	110,01	1.798,66
10.7	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	108,02	176,22	219,74	23.736,31





Governo de Mato Grosso
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO



11			VIDROS		1			10.694,31
11.1	102184	SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1	1.725,55	2.151,76	2.151,76
11.2	102181	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	6,51	449,50	560,52	3.648,98
11.3	102153	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	m²	17,2	228,16	284,51	4.893,57
12			PINTURA		1			38.540,54
12.1	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	250,06	17,52	21,84	5.461,31
12.2	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	51,8	17,50	21,82	1.130,27
12.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	400,76	9,41	11,73	4.700,91
12.4	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	400,76	14,81	18,46	7.398,02
12.5	102204	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	32,92	9,83	12,25	403,27
12.6	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	43,88	22,09	27,54	1.208,45
12.7	102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	52,4	4,23	5,27	276,14
12.8	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	537,96	16,94	21,12	11.361,71
12.9	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	562,22	9,42	11,74	6.600,46
13			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1			74.680,00
13.1	IL05	Próprio	PADRÃO DE ENTRADA T5 42,95KW INCLUSO POSTE 9M – CONFORME EXIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	1	5.405,86	6.741,10	6.741,10
13.2	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M		7,70	9,60	0,00
13.3	92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	255	70,87	88,37	22.534,35
13.4	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	160	35,14	43,81	7.009,60
13.5	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	15	29,24	36,46	546,90






Governo de Mato Grosso
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO



13.6	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	73,55	18,38	22,91	1.685,03
13.7	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3	17,79	22,18	66,54
13.8	92979	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15	11,75	14,65	219,75
13.9	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	838,3	3,98	4,96	4.157,96
13.10	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,75	6,01	7,49	1.503,61
13.11	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	229,05	8,89	11,08	2.537,87
13.12	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	85	50,15	62,53	5.315,05
13.13	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M		7,70	9,60	0,00
13.14	IE05	Próprio	REFLETOR LED 100W PARA ILUMINAÇÃO EM AMBIENTES EXTERNOS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 127/220V	UND	5	76,65	95,58	477,90
13.15	97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	35	15,02	18,72	655,20
13.16	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	373,55	7,93	9,88	3.690,67
13.17	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	7	26,78	33,39	233,73
13.18	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	25	20,07	25,02	625,50
13.19	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15	45,72	57,01	855,15
13.20	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	53,07	66,17	132,34
13.21	92005	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	57,21	71,34	142,68
13.22	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	33,24	41,45	124,35
13.23	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	35,31	44,03	176,12
13.24	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8	44,75	55,80	446,40
13.25	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12	42,68	53,22	638,64



DETRANDIC202610891A



Governo de Mato Grosso
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO



13.26	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8	28,20	35,16	281,28
13.27	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	34,31	42,78	171,12
13.28	91965	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	63,84	79,60	79,60
13.29	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12	16,44	20,50	246,00
13.30	IE03	Próprio	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS LED DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)	CJ	45	69,70	86,91	3.910,95
13.31	IE04	Próprio	REFLETOR LED 50W PARA ILUMINAÇÃO EM AMBIENTES EXTERNOS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 127/220V	UND	4	47,91	59,74	238,96
13.32	IE05	Próprio	REFLETOR LED 100W PARA ILUMINAÇÃO EM AMBIENTES EXTERNOS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 127/220V	UND	6	76,65	95,58	573,48
13.33	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	98,30	122,58	122,58
13.34	IE50	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR NORMA DIN 63A A 100A	UN	1	134,35	167,53	167,53
13.35	IE51	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	427,45	533,03	533,03
13.36	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	11,95	14,90	74,50
13.37	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12	12,55	15,64	187,68
13.38	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	57,63	71,86	71,86
13.39	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	19	47,54	59,28	1.126,32
13.40	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	61,37	76,52	76,52
13.41	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	64,42	80,33	80,33
13.42	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	61,37	76,52	229,56
13.43	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3	75,06	93,59	280,77
13.44	97883	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	3	299,81	373,86	1.121,58
13.45	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	533,91	665,78	665,78




DETRANDIC202610891A



Governo de Mato Grosso
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO



13.46	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	694,51	866,05	1.732,10
13.47	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	45	11,36	14,16	637,20
13.48	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15	17,54	21,87	328,05
13.49	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30	30,13	37,57	1.127,10
13.50	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2	39,97	49,84	99,68
13.51	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN		0,63	0,78	0,00
13.52	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M		0,67	0,83	0,00
13.53	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN		1,71	2,13	0,00
13.54	00037539	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN		9,90	12,34	0,00
14			INSTALAÇÕES DE LÓGICA/TELEFONIA		1			8.278,76
14.1	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15	17,54	21,87	328,05
14.2	95781	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1	UN	11	32,48	40,50	445,50
14.3	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M		7,70	9,60	0,00
14.4	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		9,20	11,47	0,00
14.5	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		18,83	23,48	0,00
14.6	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	20	33,75	42,08	841,60
14.7	98308	SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	3	29,24	36,46	109,38
14.8	98296	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	341,64	9,67	12,05	4.116,76
14.9	98301	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1	570,93	711,94	711,94
14.10	IE14	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES *200 X 200 X 90* MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6	93,76	116,91	701,46
14.11	IE18	Próprio	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6), EXTENSAO DE 1,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	20	34,15	42,58	851,60



DETRANDIC202610891A



Governo de Mato Grosso
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO



14.12	IE19	Próprio	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6), EXTENSAO DE 2,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3	46,11	57,49	172,47
15			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA		1			34.918,27
15.1			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		1		17.552,31	14.083,11
15.1.1	86903	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	242,75	302,70	1.210,80
15.1.2	IH02	Próprio	LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)	UND	2	555,94	693,25	1.386,50
15.1.3	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	207,86	259,20	259,20
15.1.4	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	73,68	91,87	551,22
15.1.5	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 1.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	79,50	99,13	99,13
15.1.6	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7	188,75	235,37	1.647,59
15.1.7	89546	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN		10,85	13,52	0,00
15.1.8	103999	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN		11,60	14,46	0,00
15.1.9	89392	SINAPI	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN		21,56	26,88	0,00
15.1.10	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN		5,14	6,40	0,00
15.1.11	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN		7,76	9,67	0,00
15.1.12	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN		12,09	15,07	0,00
15.1.13	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN		13,40	16,70	0,00
15.1.14	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN		14,65	18,26	0,00
15.1.15	105189	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 40 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN		19,55	24,37	0,00
15.1.16	94695	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN		27,68	34,51	0,00
15.1.17	94688	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN		6,45	8,04	0,00





Governo de Mato Grosso
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO



15.1.18	94690	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN		10,43	13,00	0,00
15.1.19	94694	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN		21,79	27,17	0,00
15.1.20	94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	8	23,14	28,85	230,80
15.1.21	94706	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	6	30,97	38,61	231,66
15.1.22	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	36,18	45,11	135,33
15.1.23	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	50,97	63,55	190,65
15.1.24	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	73,60	91,77	183,54
15.1.25	94793	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6	102,65	128,00	768,00
15.1.26	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6	132,88	165,70	994,20
15.1.27	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M		20,40	25,43	0,00
15.1.28	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M		29,40	36,66	0,00
15.1.29	103978	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	15	23,16	28,88	433,20
15.1.30	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	27	15,52	19,35	522,45
15.1.31	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	108,24	134,97	269,94
15.1.32	94795	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	34,86	43,47	130,41
15.1.33	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	106,45	132,74	132,74
15.1.34	102607	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	3	404,40	504,28	1.512,84
15.1.35	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4," PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	140,79	175,56	175,56





Governo de Mato Grosso
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

15.1.36	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4," PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	81,08	101,10	606,60
15.1.37	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	760,14	947,89	947,89
15.1.38	IH 10	Próprio	TUBO DE LIGACAO CROMADO PARA VASO SANITARIO	UN	6	195,52	243,81	1.462,86
15.2			INSTALAÇÃO SANITÁRIA		1		27.884,60	20.835,16
15.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0	80,38	100,23	0,00
15.2.2	95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	39,43	49,16	294,96
15.2.3	99253	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	6	488,78	609,50	3.657,00
15.2.4	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	166,58	207,72	623,16
15.2.5	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	502,86	627,06	1.881,18
15.2.6	86920	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	781,88	975,00	975,00
15.2.7	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 140 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8	47,07	58,69	469,52
15.2.8	104326	SINAPI	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	19,12	23,84	47,68
15.2.9	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN		17,43	21,73	0,00
15.2.10	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN		8,94	11,14	0,00
15.2.11	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN		9,92	12,37	0,00
15.2.12	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN		27,96	34,86	0,00
15.2.13	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN		10,14	12,64	0,00
15.2.14	89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN		10,34	12,89	0,00





Governo de Mato Grosso
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO



15.2.15	89810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN		28,73	35,82	0,00
15.2.16	89782	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN		14,39	17,94	0,00
15.2.17	89812	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN		74,44	92,82	0,00
15.2.18	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M		20,02	24,96	0,00
15.2.19	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M		12,52	15,61	0,00
15.2.20	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M		35,32	44,04	0,00
15.2.21	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15	342,47	427,06	6.405,90
15.2.22	98052	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1	1.410,29	1.758,63	1.758,63
15.2.23	98058	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1	1.333,13	1.662,41	1.662,41
15.2.24	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1	2.453,67	3.059,72	3.059,72
16			IMPLANTAÇÃO/URBANIZAÇÃO		1			13.980,12
16.1			MURO FECHAMENTO		1			13.980,12
16.1.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	0	83,70	104,37	0,00
16.1.2	C03	Próprio	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M³		296,99	370,34	0,00
16.1.3	92411	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²		125,63	156,66	0,00
16.1.4	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³		553,99	690,82	0,00
16.1.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³		277,07	345,50	0,00
16.1.6	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG		10,75	13,40	0,00





Governo de Mato Grosso
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO



16.1.7	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG		14,45	18,01	0,00
16.1.8	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	162,22	4,34	5,41	877,61
16.1.9	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	162,22	26,01	32,43	5.260,79
16.1.10	C43	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	und	2	825,86	1.029,84	2.059,68
16.1.11	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	188,69	12,00	14,96	2.822,80
16.1.12	105127	SINAPI	INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024	M	108,12	21,95	27,37	2.959,24
17			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		1			23.715,84
17.1			FOSSO/URBANISMO		1			18.419,66
17.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	11,5	80,38	100,23	1.152,64
17.1.2	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	18,36	94,76	118,16	2.169,41
17.1.3	92411	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	18,28	167,71	209,13	3.822,89
17.1.4	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,18	553,99	690,82	815,16
17.1.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,18	277,07	345,50	407,69
17.1.6	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	60,48	12,40	15,46	935,02
17.1.7	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	26,16	14,45	18,01	471,14
17.1.8	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	15,81	4,34	5,41	85,53
17.1.9	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	15,81	34,52	43,04	680,46
17.1.10	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	43,21	12,04	15,01	648,58
17.1.11	98563	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	m²	5,4	37,79	47,12	254,44
17.1.12	98564	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	m²	10,41	50,27	62,68	652,49





Governo de Mato Grosso
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO



17.1.13	SC01	Próprio	CHAPA METÁLICA DOBRADA MEDINDO (100X160X100X6000 E 100X160X100X1200) NA CHAPA #11 (INSTALAR NA BORDA DO FOSSO) PINTADO EM ZEBRA AMARELO E PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	1.940,01	2.419,19	2.419,19
17.1.14	98553	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	15,81	158,99	198,26	3.134,49
17.1.15	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	7	7,70	9,60	67,20
17.1.16	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	22,7	21,62	26,96	611,99
17.1.17	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	8,99	11,21	67,26
17.1.18	89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	9,66	12,04	24,08
17.2			INSTALAÇÃO DE BASE PARA CONDENSADORES DE AR		1			5.296,18
17.2.1	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	31,5	35,32	44,04	1.387,26
17.2.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	1,26	80,38	100,23	126,28
17.2.3	89750	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	21	72,90	90,90	1.908,90
17.2.4	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	10,5	94,76	118,16	1.240,68
17.2.5	87879	SINAPI	CHÁPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	10,5	4,34	5,41	56,80
17.2.6	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	10,5	34,52	43,04	451,92
17.2.7	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,18	553,99	690,82	124,34
18			LIMPEZA FINAL DA OBRA		1			446,88
18.1	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	182,4	1,97	2,45	446,88

Total Sem BDI 0,00
Total BDI 530.915,13
Total Geral 530.915,13



DETRANDIC202610891A



Governo de Mato Grosso
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

0

Obra

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

PLANILHA ORÇAMENTARIA SÃO
FELIX DO ARAGUAIA

SINAPI - 08/2024 - Mato Grosso

24,70%

Não Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro										
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 55.519,96	12.50% 6939,99	12.50% 6939,99	12.50% 6939,99	12.50% 6939,99	12.50% 6939,99	12.50% 6939,99	12.50% 6939,99	12.50% 6940,03
2	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	100,00% 9.255,18	50,00% 4.627,59	50,00% 4.627,59						
3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 0,00								
4	FUNDAÇÕES	100,00% 0,00								
5	ESTRUTURA	100,00% 0,00								
6	ALVENARIA	100,00% 0,00				50,00% 50,00%	50,00% 50,00%			
7	COBERTURA	100,00% 123.079,78				61539,89 61539,89	61539,89 61539,89			
8	ESQUADRIAS	100,00% 44.883,26						50,00% 22441,63	50,00% 22441,63	
9	REVESTIMENTO	100,00% 14.178,50						25,00% 3544,63	50,00% 7089,25	25,00% 3544,63
10	PISOS E RODAPES	100,00% 78.743,73						25,00% 19685,93	50,00% 39371,87	25,00% 19685,93
11	VIDROS	100,00% 10.694,31						30,00% 3208,29	20,00% 2138,86	50,00% 5347,16
12	PINTURA	100,00% 38.540,54					25,00% 9635,14	25,00% 9635,14	30,00% 11562,16	20,00% 7708,11
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 74.680,00	10% 7468,00	10% 7468,00	10,00% 7468,00	10,00% 7468,00	10,00% 7468,00	20,00% 14936,00	20,00% 14936,00	10,00% 7468,00
14	INSTALAÇÕES DE LÓGICA/TELEFONIA	100,00% 8.278,76	10% 827,88	10% 827,88	10,00% 827,88	10,00% 827,88	10,00% 827,88	20,00% 1655,75	20,00% 1655,75	10,00% 827,88
15	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA	100,00% 34.918,27			20,00% 6983,654	10,00% 3491,827	20,00% 6983,654	40,00% 13967,308	5,00% 1745,9135	5,00% 1745,9135
16	IMPLANTAÇÃO/URBANIZAÇÃO	100,00% 13.980,12	20% 2796,02	10% 1398,01				30,00% 4194,04	30,00% 4194,04	10,00% 1398,01
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 23.715,84						30,00% 7114,75	50,00% 11857,92	20,00% 4743,17
18	LIMPEZA FINAL DA OBRA	100,00% 446,88								100,00% 446,88
Porcentagem			3,61%	4,18%	6,35%	14,27%	14,92%	20,31%	23,63%	12,74%
Custo			22659,48	21261,47	22219,52	80268,38	93395,70	107326,40	123936,63	59655,70
Porcentagem Acumulado			3,61%	7,79%	14,14%	28,4%	43,32%	63,63%	87,26%	100,0%
Custo Acumulado			22659,48	43920,95	66140,47	146408,05	239802,60	347126,05	471059,43	530.915,13



DETRANDIC202610891A



Governo do Estado de Mato Grosso
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

DESPACHO Nº 05752/2026/GOB/DETRAN

Cuiabá/MT, 09 de março de 2026

Ao (À) GERENCIA DE CONTRATOS

Assunto: Solicitação de Convocação para Execução de Remanescente de Obra

Considerando o abandono da obra pela empresa do Contrato 030/2025;

Considerando que aproximadamente 80% da reforma está pendente de execução;

Considerando que as empresa participantes do certame deram descontos significativos;

Considerando que a demora na contratação, por novo procedimento, será mais oneroso e demorado para o DETRAN;

Solicitamos que seja realizada a convocação dos licitantes classificados, conforme as legislações pertinentes.

Respeitosamente,

JOAO VITOR CALDAS CERQUEIRA
GERENTE
GERÊNCIA DE OBRAS

EDNO MARTIMIANO DE CARVALHO
COORDENADOR
COORDENADORIA DE OBRAS E ENGENHARIA



Assinado com senha por JOAO VITOR CALDAS CERQUEIRA - 09/03/2026 às 15:29:00 e EDNO MARTIMIANO DE CARVALHO - 09/03/2026 às 15:44:29.
+0 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 35056894-5962 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=35056894-5962>

Classif. documental: 004



DETRANDES202605752A

SIGA



DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br>

CONVOCAÇÃO DE LICITANTE REMANESCENTE - CE 01/2025

1 mensagem

DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br>

11 de março de 2026 às 11:09

Para: Bruno Borges <brunbds@gmail.com>, BRUNO SOUZA <bdsconstrutora@gmail.com>

Processo nº DETRAN-PRO-2024/21382 (Concorrência Eletrônica nº 01/2025).

OBJETO: Execução do remanescente da obra de Reforma da 21ª CIRETRAN, em São Félix do Araguaia/MT.

O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT, considerando:

1. A rescisão unilateral do Contrato nº 030/2025/DETRAN/MT, firmado originalmente com a empresa S. M. GONÇALVES COSTA LTDA (1ª colocada no certame), em virtude do abandono e descumprimento contratual, restando aproximadamente 80% da obra pendente de execução.
2. A ordem classificatória final constante no Histórico de Lances, que aponta a empresa BRUNO BORGES DE SOUSA como a 2ª colocada.
3. O fundamento legal contido no Art. 90, § 7º da Lei Federal nº 14.133/2021 e no Art. 253, § 6º do Decreto Estadual nº 1.525/2022, que autorizam a convocação de licitantes remanescentes para execução de saldo de obras rescindidas.

CONVOCA

A empresa BRUNO BORGES DE SOUSA (CNPJ: 33.559.602/0001-32) para que:

- I. Manifeste formalmente, via Sistema de Aquisições Governamentais (SIAG), no prazo de 02 (dois) dias úteis, o interesse em assumir a execução do remanescente da obra nas mesmas condições e preço propostos pelo primeiro classificado.
- II. A empresa também deverá incluir no SIAG os documentos que comprovem a manutenção de todas as condições de habilitação exigidas no item 6 do Edital CE 01.2025, ou seja, a regularidade fiscal, social, trabalhista e a qualificação técnica necessária.

Segue em anexo os documentos pertinentes que deram origem a essa convocação.

Cuiabá/MT, 11 de março de 2026.

Carolina Figueira Balbino Dorilêo Silveira
Agente de Contratação

--

Coordenadoria de Aquisições e Contratos
DETRAN/MT
Telefones: (65) 3615-4757 / (65) 3615-4791

(Observação: Esta mensagem tem cunho de comunicação oficial para atos administrativos internos de mero expediente do DETRAN/MT, conforme previsto no artigo 3º da PORTARIA Nº 098/2015/GP/DETRAN/MT, publicada no D.O.E. nº 26528 do dia 07/05/2015).

Antes de imprimir este documento (e/ou seus anexos) analise se é realmente necessário a impressão, pois contamos com seu compromisso na proteção do Meio Ambiente.

3 anexos



orçamento novo contrato.xlsx
818K



Solicitação para Convocação.pdf
18066K



EDITAL CE 01.2025.DETRAN.MT - assinado.pdf
1678K