

## 06 – ORÇAMENTO DA OBRA

OBRA:

“REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CIRETRAN DE COMODORO - MT”

ASSUNTO:

ORÇAMENTO DA OBRA – RESUMO, PLANILHA, CRONOGRAMA FÍSICO/ FINANCEIRO,  
COMPOSIÇÕES

PROPRIETARIO:

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT

LOCAL / DATA:

CUIABÁ - MT

maio – 2025.



**R.N.DIAS CONSULTORIA E PROJETO ME**  
**CNPJ: 40.600.695/0001-67**



**Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO 42º CIRETRAN COMODORO - MT**

**Endereço: RUA 02, ESQUINA COM AV. "A"**

**Cidade: COMODORO - MT**

**BDI: 24,20%**

**FONTE SINAPI ABRIL/2025 SEM DESONERAÇÃO E EMBASA JANEIRO/2025 SEM**

**Referência: DESONERAÇÃO**

**Período: 240 dias**

| PLANILHA RESUMO DO ORÇAMENTO |                                      |     |              |
|------------------------------|--------------------------------------|-----|--------------|
| 1.0                          | ADMINISTRAÇÃO OBRA                   | R\$ | 55.084,38    |
| 2.0                          | SERVIÇOS PRELIMINARES                | R\$ | 40.711,63    |
| DETRAN                       |                                      |     |              |
| 3.0                          | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS               | R\$ | 27.969,53    |
| 4.0                          | DESTINAÇÃO DE ENTULHO GERADO NA OBRA | R\$ | 1.098,24     |
| 5.0                          | MOVIMENTO DE TERRA                   | R\$ | 11.548,60    |
| 6.0                          | FUNDAÇÃO                             | R\$ | 52.958,64    |
| 7.0                          | ESTRUTURA                            | R\$ | 98.772,05    |
| 8.0                          | IMPERMEABILIZAÇÃO                    | R\$ | 8.311,57     |
| 9.0                          | ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS | R\$ | 93.411,10    |
| 10.0                         | ESQUADRIAS                           | R\$ | 110.210,19   |
| 11.0                         | COBERTURAS                           | R\$ | 127.972,30   |
| 12.0                         | REVESTIMENTO                         | R\$ | 49.928,62    |
| 13.0                         | PISOS                                | R\$ | 145.545,30   |
| 14.0                         | FORRO                                | R\$ | 17.525,33    |
| 15.0                         | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS         | R\$ | 115.909,40   |
| 16.0                         | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                | R\$ | 115.333,79   |
| 17.0                         | SPDA                                 | R\$ | 38.207,75    |
| 18.0                         | LÓGICA                               | R\$ | 40.762,74    |
| 19.0                         | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO       | R\$ | 1.756,31     |
| 20.0                         | PINTURAS                             | R\$ | 31.157,18    |
| 21.0                         | ACESSIBILIDADE                       | R\$ | 14.168,53    |
| 22.0                         | SERVIÇOS COMPLEMENTARES              | R\$ | 3.941,29     |
| PISTAS DE PROVAS             |                                      |     |              |
| 23.0                         | SERVIÇOS PRELIMINARES                | R\$ | 15.322,74    |
| 24.0                         | PISOS                                | R\$ | 60.437,62    |
| 25.0                         | PINTURAS                             | R\$ | 398,84       |
| TOTAL                        |                                      | R\$ | 1.278.443,67 |
|                              |                                      |     | 100,00%      |

**ROGÉRIO NOGUEIRA DIAS**

Arquiteto, Urbanista, Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho  
CAU A76801-4



|                                                                                                                                           |         |               |                                                                                                                                                                               |      |          |                                                                |                 |                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--|
| R.N.DIAS CONSULTORIA E PROJETO ME<br>CNPJ: 40.600.695/0001-67                                                                             |         |               |                                                                                                                                                                               |      |          |                                                                |                 |                   |  |
| <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>DECORO</div><div>Consultoria e Projetos</div></div></div></div></div>           |         |               |                                                                                                                                                                               |      |          |                                                                |                 |                   |  |
| DADOS DA OBRA<br>Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO 42° CIRETRAN COMODORO - MT<br>Endereço: RUA 02, ESQUINA COM AV. "A"<br>Cidade: COMODORO - MT |         |               |                                                                                                                                                                               |      |          | Prazo de Execução: 240 dias<br>BDI: 24,20%<br>DATA: 09/06/2025 |                 |                   |  |
| FONTE SINAPI ABRIL/2025 SEM DESONERAÇÃO E EMBASA JANEIRO/2025 SEM DESONERAÇÃO                                                             |         |               |                                                                                                                                                                               |      |          |                                                                |                 |                   |  |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                     |         |               |                                                                                                                                                                               |      |          |                                                                |                 |                   |  |
| ITEM                                                                                                                                      | CÓDIGO  | BASE DE DADOS | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                                                                                                                                                          | UN.  | QUANT.   | PREÇO UNIT. (R\$)                                              | PREÇO BDI (R\$) | PREÇO FINAL (R\$) |  |
| 1.0 ADMINISTRAÇÃO OBRA 55.084,38                                                                                                          |         |               |                                                                                                                                                                               |      |          |                                                                |                 |                   |  |
| 1.1                                                                                                                                       | CIV 001 | PRÓPRIO       | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                           | UN   | 1,00     | 44.351,36                                                      | 55.084,38       | 55.084,38         |  |
| 2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 40.711,63                                                                                                       |         |               |                                                                                                                                                                               |      |          |                                                                |                 |                   |  |
| 2.1                                                                                                                                       | 103689  | SINAPI        | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_ 03/2022 PS                                                                       | M2   | 12,50    | 463,63                                                         | 575,82          | 7.197,75          |  |
| 2.2                                                                                                                                       | 98524   | SINAPI        | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_ 03/2024                                                                                                                | M2   | 1.569,00 | 4,51                                                           | 5,60            | 8.786,40          |  |
| 2.3                                                                                                                                       | CIV 011 | PRÓPRIO       | BARRACAÇÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO (S=38,72 M2) COM MATERIAIS NOVOS                                                                     | UN   | 1,00     | 19.909,41                                                      | 24.727,48       | 24.727,48         |  |
| DETRAN                                                                                                                                    |         |               |                                                                                                                                                                               |      |          |                                                                |                 |                   |  |
| 3.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 27.969,53                                                                                                      |         |               |                                                                                                                                                                               |      |          |                                                                |                 |                   |  |
| 3.1                                                                                                                                       | 97622   | SINAPI        | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023                                                                                    | M3   | 18,10    | 55,82                                                          | 69,32           | 1.254,69          |  |
| 3.2                                                                                                                                       | 97631   | SINAPI        | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023                                                                                                   | M2   | 16,62    | 11,22                                                          | 13,93           | 231,51            |  |
| 3.3                                                                                                                                       | 97634   | SINAPI        | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023                                                                      | M2   | 197,93   | 6,26                                                           | 7,77            | 1.537,91          |  |
| 3.4                                                                                                                                       | 97633   | SINAPI        | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023                                                                                        | M2   | 117,61   | 22,42                                                          | 27,84           | 3.274,26          |  |
| 3.5                                                                                                                                       | 97640   | SINAPI        | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023                                                                          | M2   | 238,19   | 1,89                                                           | 2,34            | 557,36            |  |
| 3.6                                                                                                                                       | 97644   | SINAPI        | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023                                                                                                         | M2   | 35,63    | 9,36                                                           | 11,62           | 414,02            |  |
| 3.7                                                                                                                                       | 97645   | SINAPI        | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023                                                                                                        | M2   | 13,50    | 24,21                                                          | 30,06           | 405,81            |  |
| 3.8                                                                                                                                       | 97649   | SINAPI        | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023                                          | M2   | 246,18   | 4,43                                                           | 5,50            | 1.353,99          |  |
| 3.9                                                                                                                                       | 97650   | SINAPI        | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023                                                                                | M2   | 246,18   | 7,52                                                           | 9,33            | 2.296,85          |  |
| 3.10                                                                                                                                      | 104803  | SINAPI        | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023                                                                                                    | M    | 61,32    | 4,47                                                           | 5,55            | 340,32            |  |
| 3.11                                                                                                                                      | 97663   | SINAPI        | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023                                                                                                         | UN   | 9,00     | 12,49                                                          | 15,51           | 139,59            |  |
| 3.12                                                                                                                                      | 97664   | SINAPI        | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023                                                                                                     | UN   | 2,00     | 1,55                                                           | 1,92            | 3,84              |  |
| 3.13                                                                                                                                      | 97666   | SINAPI        | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023                                                                                              | UN   | 2,00     | 9,10                                                           | 11,30           | 22,60             |  |
| 3.14                                                                                                                                      | CIV 016 | PRÓPRIO       | REMOCAO MANUAL DE BANCADA MARMORE/GRANITO S/REAPROVEITAMENTO                                                                                                                  | M    | 1,81     | 42,77                                                          | 53,12           | 96,14             |  |
| 3.15                                                                                                                                      | CIV 002 | PRÓPRIO       | DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA                                                                                                                                         | M2   | 526,46   | 23,81                                                          | 29,57           | 15.567,42         |  |
| 3.16                                                                                                                                      | CIV 003 | PRÓPRIO       | REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO)                                                                                                  | M2   | 6,00     | 63,51                                                          | 78,87           | 473,22            |  |
| 4.0 DESTINAÇÃO DE ENTULHO GERADO NA OBRA 1.098,24                                                                                         |         |               |                                                                                                                                                                               |      |          |                                                                |                 |                   |  |
| 4.1                                                                                                                                       | 101000  | SINAPI        | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_ 07/2020 | T    | 46,14    | 6,12                                                           | 7,60            | 350,70            |  |
| 4.2                                                                                                                                       | 95880   | SINAPI        | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_ 07/2020                                                            | TXKM | 461,45   | 1,31                                                           | 1,62            | 747,54            |  |
| 5.0 MOVIMENTO DE TERRA 11.548,60                                                                                                          |         |               |                                                                                                                                                                               |      |          |                                                                |                 |                   |  |
| SAPATA OU BLOCO                                                                                                                           |         |               |                                                                                                                                                                               |      |          |                                                                |                 |                   |  |
| 5.1                                                                                                                                       | 96521   | SINAPI        | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_ 01/2024                                      | M3   | 104,80   | 39,57                                                          | 49,14           | 5.149,87          |  |
| 5.2                                                                                                                                       | 104737  | SINAPI        | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_ 08/2023                                                                                                                   | M3   | 94,54    | 21,45                                                          | 26,64           | 2.518,54          |  |
| 5.3                                                                                                                                       | 101616  | SINAPI        | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_ 08/2020                                                                                    | M2   | 24,88    | 6,12                                                           | 7,60            | 189,08            |  |
| VIGA BALDRAME                                                                                                                             |         |               |                                                                                                                                                                               |      |          |                                                                |                 |                   |  |
| 5.4                                                                                                                                       | 96525   | SINAPI        | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_ 01/2024                                    | M3   | 18,38    | 52,62                                                          | 65,35           | 1.201,13          |  |
| 5.5                                                                                                                                       | 104737  | SINAPI        | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_ 08/2023                                                                                                                   | M3   | 8,69     | 21,45                                                          | 26,64           | 231,50            |  |
| 5.6                                                                                                                                       | 101616  | SINAPI        | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_ 08/2020                                                                                    | M2   | 12,53    | 6,12                                                           | 7,60            | 95,22             |  |
| FOSSO                                                                                                                                     |         |               |                                                                                                                                                                               |      |          |                                                                |                 |                   |  |
| 5.7                                                                                                                                       | 96525   | SINAPI        | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_ 01/2024                                    | M3   | 30,71    | 52,62                                                          | 65,35           | 2.006,89          |  |
| 5.8                                                                                                                                       | 104737  | SINAPI        | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_ 08/2023                                                                                                                   | M3   | 2,96     | 21,45                                                          | 26,64           | 78,85             |  |
| 5.9                                                                                                                                       | 101616  | SINAPI        | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_ 08/2020                                                                                    | M2   | 10,20    | 6,12                                                           | 7,60            | 77,52             |  |
| 6.0 FUNDAÇÃO 52.958,64                                                                                                                    |         |               |                                                                                                                                                                               |      |          |                                                                |                 |                   |  |
| SAPATA                                                                                                                                    |         |               |                                                                                                                                                                               |      |          |                                                                |                 |                   |  |
| 6.1                                                                                                                                       | 96619   | SINAPI        | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_ 01/2024                                                                          | M2   | 24,88    | 45,15                                                          | 56,07           | 1.395,02          |  |
| 6.2                                                                                                                                       | 94965   | SINAPI        | CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021                                    | M3   | 6,22     | 621,77                                                         | 772,23          | 4.803,27          |  |
| 6.3                                                                                                                                       | 103670  | SINAPI        | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 02/2022                                                                                 | M3   | 6,22     | 287,20                                                         | 356,70          | 2.218,67          |  |
| 6.4                                                                                                                                       | 96535   | SINAPI        | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 01/2024                                                              | M2   | 25,28    | 134,53                                                         | 167,08          | 4.223,78          |  |
| 6.5                                                                                                                                       | 104918  | SINAPI        | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024                                                                | KG   | 221,00   | 14,70                                                          | 18,25           | 4.033,25          |  |
| VIGA BALDRAME                                                                                                                             |         |               |                                                                                                                                                                               |      |          |                                                                |                 |                   |  |
| 6.6                                                                                                                                       | 94962   | SINAPI        | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021                              | M3   | 0,62     | 489,18                                                         | 607,56          | 376,68            |  |
| 6.7                                                                                                                                       | 94965   | SINAPI        | CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021                                    | M3   | 9,69     | 621,77                                                         | 772,23          | 7.482,90          |  |
| 6.8                                                                                                                                       | 103670  | SINAPI        | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 02/2022                                                                                 | M3   | 9,69     | 287,20                                                         | 356,70          | 3.456,42          |  |
| 6.9                                                                                                                                       | 96536   | SINAPI        | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 01/2024                                                       | M2   | 126,95   | 73,30                                                          | 91,03           | 11.556,25         |  |
| 6.10                                                                                                                                      | 104917  | SINAPI        | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024                                                              | KG   | 143,00   | 15,76                                                          | 19,57           | 2.798,51          |  |
| 6.11                                                                                                                                      | 104918  | SINAPI        | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024                                                                | KG   | 262,00   | 14,70                                                          | 18,25           | 4.781,50          |  |
| 6.12                                                                                                                                      | 104919  | SINAPI        | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024                                                               | KG   | 181,00   | 13,15                                                          | 16,33           | 2.955,73          |  |
| 6.13                                                                                                                                      | 104921  | SINAPI        | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024                                                        | KG   | 111,00   | 10,55                                                          | 13,10           | 1.454,10          |  |
| 6.14                                                                                                                                      | 104916  | SINAPI        | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024                                                                | KG   | 68,00    | 16,85                                                          | 20,92           | 1.422,56          |  |
| 7.0 ESTRUTURA 98.772,05                                                                                                                   |         |               |                                                                                                                                                                               |      |          |                                                                |                 |                   |  |
| VIGAS                                                                                                                                     |         |               |                                                                                                                                                                               |      |          |                                                                |                 |                   |  |

R.N.DIAS CONSULTORIA E PROJETO ME  
CNPJ: 40.600.695/0001-67



|                                                                               |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                             |                 |                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------|-----------------|-------------------|--|
| DADOS DA OBRA                                                                 |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        | Prazo de Execução: 240 dias |                 |                   |  |
| Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO 42° CIRETRAN COMODORO - MT                        |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        | BDI: 24,20%                 |                 |                   |  |
| Endereço: RUA 02, ESQUINA COM AV. "A"                                         |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        | DATA: 09/06/2025            |                 |                   |  |
| Cidade: COMODORO - MT                                                         |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                             |                 |                   |  |
| FONTE SINAPI ABRIL/2025 SEM DESONERAÇÃO E EMBASA JANEIRO/2025 SEM DESONERAÇÃO |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                             |                 |                   |  |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                                                         |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                             |                 |                   |  |
| ITEM                                                                          | CÓDIGO  | BASE DE DADOS | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                   | UN. | QUANT. | PREÇO UNIT. (R\$)           | PREÇO BDL (R\$) | PREÇO FINAL (R\$) |  |
| 7.1                                                                           | 94965   | SINAPI        | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021                                                                                                                             | M3  | 9,64   | 621,77                      | 772,23          | 7.444,29          |  |
| 7.2                                                                           | 103670  | SINAPI        | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 02/2022                                                                                                                                                                          | M3  | 9,64   | 287,20                      | 356,70          | 3.438,58          |  |
| 7.3                                                                           | 92463   | SINAPI        | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2020                                                                                                                | M2  | 148,51 | 136,38                      | 169,38          | 25.154,62         |  |
| 7.4                                                                           | 92760   | SINAPI        | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022                                                                                                                                           | KG  | 54,00  | 13,64                       | 16,94           | 914,76            |  |
| 7.5                                                                           | 92761   | SINAPI        | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022                                                                                                                                           | KG  | 79,00  | 12,88                       | 15,99           | 1.263,21          |  |
| 7.6                                                                           | 92762   | SINAPI        | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022                                                                                                                                          | KG  | 293,00 | 11,53                       | 14,32           | 4.195,76          |  |
| 7.7                                                                           | 92763   | SINAPI        | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022                                                                                                                                          | KG  | 38,00  | 9,71                        | 12,05           | 457,90            |  |
| 7.8                                                                           | 92759   | SINAPI        | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022                                                                                                                                           | KG  | 133,00 | 14,35                       | 17,82           | 2.370,06          |  |
| PILAR                                                                         |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                             |                 |                   |  |
| 7.9                                                                           | 103669  | SINAPI        | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 02/2022                                                                                                                                                            | M3  | 11,07  | 1.185,40                    | 1.472,26        | 16.297,91         |  |
| 7.10                                                                          | 92427   | SINAPI        | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2020                                                                                                | M2  | 207,05 | 71,84                       | 89,22           | 18.473,00         |  |
| 7.11                                                                          | 92762   | SINAPI        | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022                                                                                                                                          | KG  | 423,00 | 11,53                       | 14,32           | 6.057,36          |  |
| 7.12                                                                          | 92763   | SINAPI        | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022                                                                                                                                          | KG  | 300,00 | 9,71                        | 12,05           | 3.615,00          |  |
| 7.13                                                                          | 92759   | SINAPI        | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022                                                                                                                                           | KG  | 149,00 | 14,35                       | 17,82           | 2.655,18          |  |
| 7.14                                                                          | 92760   | SINAPI        | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022                                                                                                                                           | KG  | 106,00 | 13,64                       | 16,94           | 1.795,64          |  |
| ESCALADA                                                                      |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                             |                 |                   |  |
| 7.15                                                                          | 94965   | SINAPI        | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021                                                                                                                             | M3  | 0,84   | 621,77                      | 772,23          | 648,67            |  |
| 7.16                                                                          | 103670  | SINAPI        | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 02/2022                                                                                                                                                                          | M3  | 0,84   | 287,20                      | 356,70          | 299,62            |  |
| 7.17                                                                          | 102044  | SINAPI        | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_ 11/2020                                                                                                                        | M2  | 4,46   | 240,87                      | 299,16          | 1.334,25          |  |
| 7.18                                                                          | 95944   | SINAPI        | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_ 11/2020                                                                                                                                             | KG  | 9,00   | 20,08                       | 24,93           | 224,37            |  |
| 7.19                                                                          | 95946   | SINAPI        | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_ 11/2020                                                                                                                                            | KG  | 16,00  | 13,14                       | 16,31           | 260,96            |  |
| LAJE MACIÇA                                                                   |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                             |                 |                   |  |
| 7.20                                                                          | 103675  | SINAPI        | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 02/2022. PS                                                                                                                    | M3  | 0,85   | 887,32                      | 1.102,05        | 936,74            |  |
| 7.21                                                                          | 92522   | SINAPI        | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2020                                                                                                                                | M2  | 7,12   | 44,78                       | 55,61           | 395,94            |  |
| 7.22                                                                          | 92769   | SINAPI        | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022                                                                                                                                                    | KG  | 33,00  | 13,14                       | 16,31           | 538,23            |  |
| 8.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 8.311,57                                                |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                             |                 |                   |  |
| VIGA BALDRAME                                                                 |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                             |                 |                   |  |
| 8.1                                                                           | 98562   | SINAPI        | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E ≈ 1,5CM. AF_ 09/2023                                                                                                                                                | M2  | 126,95 | 50,53                       | 62,75           | 7.966,11          |  |
| LAJE                                                                          |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                             |                 |                   |  |
| 8.2                                                                           | 98557   | SINAPI        | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_ 09/2023                                                                                                                                                                                           | M2  | 7,12   | 39,07                       | 48,52           | 345,46            |  |
| 9.0 ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS 93.411,10                            |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                             |                 |                   |  |
| ALVENARIA                                                                     |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                             |                 |                   |  |
| 9.1                                                                           | 103328  | SINAPI        | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 12/2021                                                                                                         | M2  | 236,88 | 96,50                       | 119,85          | 28.390,06         |  |
| VERGAS E CONTRAVERGAS                                                         |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                             |                 |                   |  |
| 9.2                                                                           | 105023  | SINAPI        | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE "15" CM. AF_ 03/2024                                                                                                                                                                                                    | M   | 7,80   | 64,98                       | 80,70           | 629,46            |  |
| 9.3                                                                           | 105029  | SINAPI        | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE "15" CM. AF_ 03/2024                                                                                                                                                                                              | M   | 2,20   | 50,08                       | 62,19           | 136,81            |  |
| FECHAMENTO                                                                    |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                             |                 |                   |  |
| 9.4                                                                           | CIV 004 | PRÓPRIO       | PLACA CIMENTÍCIA E ≈6MM, PARA FECHAMENTO DA FACHADA (1 LADO/FACE), JUNTAS APARENTES, FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA, EXCLUSIVE ESTA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)                                                                                                        | M2  | 6,11   | 79,96                       | 99,31           | 606,78            |  |
| ACM                                                                           |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                             |                 |                   |  |
| 9.5                                                                           | CIV 005 | PRÓPRIO       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM CHAPA DE ACM                                                                                                                                                                                                              | M2  | 35,73  | 653,81                      | 812,03          | 29.013,83         |  |
| 9.6                                                                           | 100002  | SBC           | ESTRUTURA METÁLICA PARA FECHAMENTO EM ACM                                                                                                                                                                                                                              | M2  | 35,73  | 780,46                      | 969,33          | 34.634,16         |  |
| 10.0 ESQUADRIAS 110.210,19                                                    |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                             |                 |                   |  |
| CONTRAMARCO                                                                   |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                             |                 |                   |  |
| 10.1                                                                          | 94589   | SINAPI        | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2024                                                                                                                                                                                | M   | 4,80   | 20,37                       | 25,29           | 121,39            |  |
| JANELAS EM ALUMÍNIO                                                           |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                             |                 |                   |  |
| 10.2                                                                          | 94569   | SINAPI        | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2024            | M2  | 5,06   | 689,60                      | 856,48          | 4.333,78          |  |
| JANELA EM VIDRO                                                               |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                             |                 |                   |  |
| 10.3                                                                          | CIV 012 | PRÓPRIO       | JANELA EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, DE CORRER COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO                                                                                                                                                                                                    | M2  | 10,80  | 722,18                      | 896,94          | 9.686,95          |  |
| PORTAS EM MADEIRA                                                             |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                             |                 |                   |  |
| 10.4                                                                          | 91312   | SINAPI        | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019                     | UN  | 1,00   | 861,83                      | 1.070,39        | 1.070,39          |  |
| 10.5                                                                          | 91315   | SINAPI        | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019                     | UN  | 7,00   | 984,95                      | 1.223,30        | 8.563,10          |  |
| 10.6                                                                          | CIV 006 | PRÓPRIO       | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2015 - ADAPTADA PARA PNE | UN  | 6,00   | 1.362,46                    | 1.692,17        | 10.153,02         |  |



R.N.DIAS CONSULTORIA E PROJETO ME  
CNPJ: 40.600.695/0001-67



| DADOS DA OBRA                                                                 |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          | Prazo de Execução: 240 dias  |                 |                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------------------|-----------------|-------------------|--|
| Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO 42° CIRETRAN COMODORO - MT                        |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          | BDI: 24,20%                  |                 |                   |  |
| Endereço: RUA 02, ESQUINA COM AV. "A"                                         |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          | DATA: 09/06/2025             |                 |                   |  |
| Cidade: COMODORO - MT                                                         |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                              |                 |                   |  |
| FONTE SINAPI ABRIL/2025 SEM DESONERAÇÃO E EMBASA JANEIRO/2025 SEM DESONERAÇÃO |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                              |                 |                   |  |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                                                         |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                              |                 |                   |  |
| ITEM                                                                          | CÓDIGO   | BASE DE DADOS | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                | UN. | QUANT.   | PREÇO UNIT. (R\$)            | PREÇO BDI (R\$) | PREÇO FINAL (R\$) |  |
| 10.7                                                                          | CIV 013  | PRÓPRIO       | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN  | 1,00     | 1.022,94                     | 1.270,49        | 1.270,49          |  |
| PORTAS EM ALUMÍNIO                                                            |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                              |                 |                   |  |
| 10.8                                                                          | 91341    | SINAPI        | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                                              | M2  | 3,57     | 690,24                       | 857,27          | 3.060,45          |  |
| PORTAS EM VIDRO                                                               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                              |                 |                   |  |
| 10.9                                                                          | CIV 014  | PRÓPRIO       | PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO                                                                                                                                                                                        | M2  | 12,60    | 838,54                       | 1.041,46        | 13.122,39         |  |
| PORTÕES E GRADILS                                                             |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                              |                 |                   |  |
| 10.10                                                                         | CIV 010  | PRÓPRIO       | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN 1 1/4", E BARRAS VERTICAIS DE DN 1" A CADA 10CM                                                                                                                                                  | M2  | 34,10    | 546,48                       | 678,72          | 23.144,35         |  |
| ALAMBRADOS                                                                    |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                              |                 |                   |  |
| 10.11                                                                         | 15.03.84 | EMBASA        | GRADIL NYLOFOR, MALHA 20X5CM, FIO DE 4 MM, COM POSTES 6X4 CM E ACESSORIOS, INCLUSIVE PINTURA                                                                                                                                                        | M2  | 83,66    | 263,05                       | 326,70          | 27.331,72         |  |
| FECHADURAS                                                                    |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                              |                 |                   |  |
| 10.12                                                                         | 102189   | SINAPI        | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021                                                   | UN  | 2,00     | 249,41                       | 309,76          | 619,52            |  |
| 10.13                                                                         | 91306    | SINAPI        | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                          | UN  | 2,00     | 151,88                       | 188,63          | 377,26            |  |
| SOLEIRA                                                                       |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                              |                 |                   |  |
| 10.14                                                                         | 98689    | SINAPI        | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020                                                                                                                                                                                     | M   | 25,40    | 124,32                       | 154,40          | 3.921,76          |  |
| PINGADEIRA                                                                    |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                              |                 |                   |  |
| 10.15                                                                         | 101965   | SINAPI        | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020                                                                                                                                                | M   | 21,06    | 131,28                       | 163,04          | 3.433,62          |  |
| 11.0                                                                          |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          | COBERTURAS                   |                 | 127.972,30        |  |
| ESTRUTURA METÁLICA                                                            |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                              |                 |                   |  |
| 11.1                                                                          | 92580    | SINAPI        | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                     | M2  | 429,33   | 46,43                        | 57,66           | 24.755,16         |  |
| 11.2                                                                          | 92255    | SINAPI        | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                                              | UN  | 16,00    | 187,24                       | 232,55          | 3.720,80          |  |
| 11.3                                                                          | 92258    | SINAPI        | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                                            | UN  | 6,00     | 338,07                       | 419,88          | 2.519,28          |  |
| COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA                                              |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                              |                 |                   |  |
| 11.4                                                                          | 94216    | SINAPI        | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                                                                                | M2  | 429,33   | 181,87                       | 225,88          | 96.977,06         |  |
| 12.0                                                                          |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          | REVESTIMENTO                 |                 | 49.928,62         |  |
| PAREDE                                                                        |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                              |                 |                   |  |
| 12.1                                                                          | 87879    | SINAPI        | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                                                                                            | M2  | 473,76   | 4,63                         | 5,75            | 2.724,12          |  |
| 12.2                                                                          | 87529    | SINAPI        | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024                                                                      | M2  | 473,76   | 36,71                        | 45,59           | 21.598,71         |  |
| 12.3                                                                          | CIV 015  | PRÓPRIO       | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 40X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.                                                                                                          | M2  | 195,13   | 103,77                       | 128,88          | 25.148,35         |  |
| TETO                                                                          |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                              |                 |                   |  |
| 12.4                                                                          | 87884    | SINAPI        | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022                                                                                                     | M2  | 8,00     | 14,09                        | 17,49           | 139,92            |  |
| 12.5                                                                          | 90408    | SINAPI        | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024                                                                                                                           | M2  | 8,00     | 31,96                        | 39,69           | 317,52            |  |
| 13.0                                                                          |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          | PISOS                        |                 | 145.545,30        |  |
| 13.1                                                                          | CIV 007  | PRÓPRIO       | REGULARIZAÇÃO MANUAL                                                                                                                                                                                                                                | M2  | 1.228,18 | 6,35                         | 7,88            | 9.678,05          |  |
| 13.2                                                                          | 97084    | SINAPI        | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021                                                                                               | M2  | 1.228,18 | 0,68                         | 0,84            | 1.031,67          |  |
| 13.3                                                                          | 104596   | SINAPI        | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023. PE                                                                                                      | M2  | 26,95    | 162,91                       | 202,33          | 5.452,79          |  |
| 13.4                                                                          | 104597   | SINAPI        | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023. PE                                                                                                  | M2  | 35,06    | 148,67                       | 184,64          | 6.473,47          |  |
| 13.5                                                                          | 104598   | SINAPI        | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023. PE                                                                                                     | M2  | 138,53   | 137,11                       | 170,29          | 23.590,27         |  |
| 13.6                                                                          | CIV 008  | PRÓPRIO       | RODAPÉ EM PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA DE DIMENSÕES 80X80CM                                                                                                                                                                                         | M   | 110,81   | 23,02                        | 28,59           | 3.168,05          |  |
| 13.7                                                                          | 94990    | SINAPI        | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022                                                                                                      | M3  | 46,12    | 911,04                       | 1.131,51        | 52.185,24         |  |
| 13.8                                                                          | 94994    | SINAPI        | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022                                                                                          | M2  | 312,79   | 113,18                       | 140,56          | 43.965,76         |  |
| 14.0                                                                          |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          | FORRO                        |                 | 17.525,33         |  |
| 14.1                                                                          | 96113    | SINAPI        | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023. PS                                                                                                                                                                                 | M2  | 191,45   | 48,29                        | 59,97           | 11.481,25         |  |
| 14.2                                                                          | 96116    | SINAPI        | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023. PS                                                                                                                             | M2  | 78,19    | 62,24                        | 77,30           | 6.044,08          |  |
| 15.0                                                                          |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |                 | 115.909,40        |  |
| INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA                                                      |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                              |                 |                   |  |
| ALIMENTAÇÃO                                                                   |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                              |                 |                   |  |
| 15.1                                                                          | 95675    | SINAPI        | HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024                                                                                                                                                                                | UN  | 1,00     | 150,26                       | 186,62          | 186,62            |  |
| 15.2                                                                          | 95634    | SINAPI        | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024                                                                                                           | UN  | 1,00     | 196,23                       | 243,71          | 243,71            |  |
| 15.3                                                                          | 94796    | SINAPI        | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                                                          | UN  | 3,00     | 39,76                        | 49,38           | 148,14            |  |
| 15.4                                                                          | HID 011  | PRÓPRIO       | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (TIPO TANQUE) , V: 1.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                | UN  | 4,00     | 4.504,81                     | 5.594,97        | 22.379,88         |  |
| INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA                                                      |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                              |                 |                   |  |
| TUBULAÇÃO - PVC SOLDÁVEL MARROM                                               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                              |                 |                   |  |
| 15.5                                                                          | 89402    | SINAPI        | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                                    | M   | 69,00    | 11,91                        | 14,79           | 1.020,51          |  |
| 15.6                                                                          | 89356    | SINAPI        | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                                       | M   | 43,50    | 22,72                        | 28,21           | 1.227,13          |  |
| 15.7                                                                          | 89357    | SINAPI        | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                                       | M   | 17,00    | 31,13                        | 38,66           | 657,22            |  |
| 15.8                                                                          | 89449    | SINAPI        | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                                                  | M   | 28,00    | 17,16                        | 21,31           | 596,68            |  |
| 15.9                                                                          | 89450    | SINAPI        | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                                                  | M   | 22,00    | 27,47                        | 34,11           | 750,42            |  |



R.N.DIAS CONSULTORIA E PROJETO ME  
CNPJ: 40.600.695/0001-67



|                                                                               |         |               |                                                                                                                                                                                                 |     |        |                             |                 |                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------|-----------------|-------------------|--|
| DADOS DA OBRA                                                                 |         |               |                                                                                                                                                                                                 |     |        | Prazo de Execução: 240 dias |                 |                   |  |
| Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO 42° CIRETRAN COMODORO - MT                        |         |               |                                                                                                                                                                                                 |     |        | BDI: 24,20%                 |                 |                   |  |
| Endereço: RUA 02, ESQUINA COM AV. "A"                                         |         |               |                                                                                                                                                                                                 |     |        | DATA: 09/06/2025            |                 |                   |  |
| Cidade: COMODORO - MT                                                         |         |               |                                                                                                                                                                                                 |     |        |                             |                 |                   |  |
| FONTE SINAPI ABRIL/2025 SEM DESONERAÇÃO E EMBASA JANEIRO/2025 SEM DESONERAÇÃO |         |               |                                                                                                                                                                                                 |     |        |                             |                 |                   |  |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                                                         |         |               |                                                                                                                                                                                                 |     |        |                             |                 |                   |  |
| ITEM                                                                          | CÓDIGO  | BASE DE DADOS | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                                                                                                                                                                            | UN. | QUANT. | PREÇO UNIT. (R\$)           | PREÇO BDI (R\$) | PREÇO FINAL (R\$) |  |
| CONEXÕES - PVC SOLDÁVEL MARROM                                                |         |               |                                                                                                                                                                                                 |     |        |                             |                 |                   |  |
| 15.10                                                                         | 89381   | SINAPI        | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                          | UN  | 2,00   | 11,98                       | 14,87           | 29,74             |  |
| 15.11                                                                         | 89362   | SINAPI        | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                        | UN  | 21,00  | 9,35                        | 11,61           | 243,81            |  |
| 15.12                                                                         | 89408   | SINAPI        | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                     | UN  | 15,00  | 8,55                        | 10,61           | 159,15            |  |
| 15.13                                                                         | 89367   | SINAPI        | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                        | UN  | 6,00   | 12,83                       | 15,93           | 95,58             |  |
| 15.14                                                                         | 89501   | SINAPI        | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                   | UN  | 15,00  | 14,11                       | 17,52           | 262,80            |  |
| 15.15                                                                         | 89505   | SINAPI        | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                   | UN  | 7,00   | 39,29                       | 48,79           | 341,53            |  |
| 15.16                                                                         | 103951  | SINAPI        | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                   | UN  | 2,00   | 14,53                       | 18,04           | 36,08             |  |
| 15.17                                                                         | 90373   | SINAPI        | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                               | UN  | 14,00  | 12,59                       | 15,63           | 218,82            |  |
| 15.18                                                                         | 89366   | SINAPI        | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                               | UN  | 1,00   | 15,69                       | 19,48           | 19,48             |  |
| 15.19                                                                         | 89398   | SINAPI        | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                     | UN  | 2,00   | 17,93                       | 22,26           | 44,52             |  |
| 15.20                                                                         | 89625   | SINAPI        | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                | UN  | 10,00  | 22,24                       | 27,62           | 276,20            |  |
| 15.21                                                                         | 89628   | SINAPI        | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                | UN  | 3,00   | 45,74                       | 56,80           | 170,40            |  |
| BUCHAS/LUVAS DE REDUÇÃO - PVC SOLDÁVEL MARROM                                 |         |               |                                                                                                                                                                                                 |     |        |                             |                 |                   |  |
| 15.22                                                                         | 89579   | SINAPI        | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                              | UN  | 9,00   | 11,36                       | 14,10           | 126,90            |  |
| 15.23                                                                         | HID 001 | PRÓPRIO       | BUCHA DE REDUCAO LONGA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, Ø 50 X 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                 | UN  | 2,00   | 22,15                       | 27,51           | 55,02             |  |
| 15.24                                                                         | 89605   | SINAPI        | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                            | UN  | 5,00   | 19,92                       | 24,74           | 123,70            |  |
| REGISTROS E VÁLVULAS                                                          |         |               |                                                                                                                                                                                                 |     |        |                             |                 |                   |  |
| 15.25                                                                         | 89985   | SINAPI        | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                     | UN  | 2,00   | 83,36                       | 103,53          | 207,06            |  |
| 15.26                                                                         | 89987   | SINAPI        | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                      | UN  | 8,00   | 87,74                       | 108,97          | 871,76            |  |
| 15.27                                                                         | 94792   | SINAPI        | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                        | UN  | 2,00   | 106,88                      | 132,74          | 265,48            |  |
| 15.28                                                                         | 94794   | SINAPI        | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                    | UN  | 7,00   | 155,27                      | 192,84          | 1.349,88          |  |
| 15.29                                                                         | 94489   | SINAPI        | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                | UN  | 1,00   | 24,33                       | 30,21           | 30,21             |  |
| 15.30                                                                         | 94490   | SINAPI        | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                | UN  | 3,00   | 35,31                       | 43,85           | 131,55            |  |
| 15.31                                                                         | 94492   | SINAPI        | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                | UN  | 2,00   | 49,77                       | 61,81           | 123,62            |  |
| 15.32                                                                         | 94493   | SINAPI        | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                | UN  | 3,00   | 91,34                       | 113,44          | 340,32            |  |
| 15.33                                                                         | 99635   | SINAPI        | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                  | UN  | 7,00   | 214,31                      | 266,17          | 1.863,19          |  |
| ADAPTADORES - PVC SOLDÁVEL MARROM                                             |         |               |                                                                                                                                                                                                 |     |        |                             |                 |                   |  |
| 15.34                                                                         | 89383   | SINAPI        | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                  | UN  | 16,00  | 6,54                        | 8,12            | 129,92            |  |
| 15.35                                                                         | 89553   | SINAPI        | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                               | UN  | 4,00   | 5,72                        | 7,10            | 28,40             |  |
| 15.36                                                                         | 89596   | SINAPI        | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                           | UN  | 21,00  | 10,26                       | 12,74           | 267,54            |  |
| 15.37                                                                         | 94703   | SINAPI        | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024                                         | UN  | 4,00   | 18,85                       | 23,41           | 93,64             |  |
| 15.38                                                                         | 94704   | SINAPI        | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024                                           | UN  | 6,00   | 25,20                       | 31,29           | 187,74            |  |
| 15.39                                                                         | 94706   | SINAPI        | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024                                       | UN  | 4,00   | 33,81                       | 41,99           | 167,96            |  |
| 15.40                                                                         | 94707   | SINAPI        | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024                                           | UN  | 3,00   | 53,39                       | 66,31           | 198,93            |  |
| LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS                                                   |         |               |                                                                                                                                                                                                 |     |        |                             |                 |                   |  |
| 15.41                                                                         | 100860  | SINAPI        | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                      | UN  | 2,00   | 114,82                      | 142,60          | 285,20            |  |
| 15.42                                                                         | 95470   | SINAPI        | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                       | UN  | 3,00   | 319,82                      | 397,21          | 1.191,63          |  |
| 15.43                                                                         | 95472   | SINAPI        | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN  | 4,00   | 809,17                      | 1.004,98        | 4.019,92          |  |
| 15.44                                                                         | HID 010 | PRÓPRIO       | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                         | UN  | 2,00   | 1.229,81                    | 1.527,42        | 3.054,84          |  |
| 15.45                                                                         | 100849  | SINAPI        | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020                                                                                                                          | UN  | 9,00   | 41,54                       | 51,59           | 464,31            |  |
| 15.46                                                                         | HID 002 | PRÓPRIO       | LAVATORIO DE CANTO EM LOUCA BRANCA SUSPENSO - INCLUSO SIFÃO CROMADO, VÁLVULA EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM AÇO INOX 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                    | UN  | 4,00   | 548,01                      | 680,62          | 2.722,48          |  |
| 15.47                                                                         | HID 003 | PRÓPRIO       | LAVATORIO/CUBA DE SOBREPOR RETANGULAR LOUCA BRANCA (INCLUSO SIFÃO EM METAL CROMADO, VÁLVULA EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                     | UN  | 2,00   | 845,33                      | 1.049,89        | 2.099,78          |  |
| 15.48                                                                         | 86904   | SINAPI        | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                             | UN  | 3,00   | 152,96                      | 189,97          | 569,91            |  |
| 15.49                                                                         | 86877   | SINAPI        | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1 1/2" X 1 1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                    | UN  | 3,00   | 62,55                       | 77,68           | 233,04            |  |
| 15.50                                                                         | 86883   | SINAPI        | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                 | UN  | 3,00   | 15,90                       | 19,74           | 59,22             |  |
| 15.51                                                                         | 86885   | SINAPI        | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                         | UN  | 8,00   | 15,02                       | 18,65           | 149,20            |  |
| 15.52                                                                         | HID 004 | PRÓPRIO       | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                              | UN  | 9,00   | 196,35                      | 243,86          | 2.194,74          |  |
| 15.53                                                                         | 86936   | SINAPI        | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                           | UN  | 1,00   | 505,48                      | 627,80          | 627,80            |  |
| 15.54                                                                         | 86909   | SINAPI        | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                    | UN  | 1,00   | 151,41                      | 188,05          | 188,05            |  |
| 15.55                                                                         | 86919   | SINAPI        | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020         | UN  | 1,00   | 940,14                      | 1.167,65        | 1.167,65          |  |
| INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO                                          |         |               |                                                                                                                                                                                                 |     |        |                             |                 |                   |  |
| TUBULAÇÃO - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL                        |         |               |                                                                                                                                                                                                 |     |        |                             |                 |                   |  |



| R.N.DIAS CONSULTORIA E PROJETO ME<br>CNPJ: 40.600.695/0001-67                                                                                    |         |               |                                                                                                                                                                         |     |         |                   |  |                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| <b>DADOS DA OBRA</b><br>Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO 42" CIRETRAN COMODORO - MT<br>Endereço: RUA 02, ESQUINA COM AV. "A"<br>Cidade: COMODORO - MT |         |               |                                                                                                                                                                         |     |         |                   | Prazo de Execução: 240 dias<br>BDI: 24,20%<br>DATA: 09/06/2025                      |                   |  |
| FONTE SINAPI ABRIL/2025 SEM DESONERAÇÃO E EMBASA JANEIRO/2025 SEM DESONERAÇÃO                                                                    |         |               |                                                                                                                                                                         |     |         |                   |                                                                                     |                   |  |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                            |         |               |                                                                                                                                                                         |     |         |                   |                                                                                     |                   |  |
| ITEM                                                                                                                                             | CÓDIGO  | BASE DE DADOS | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                                                                                                                                                    | UN. | QUANT.  | PREÇO UNIT. (R\$) | PREÇO BDI (R\$)                                                                     | PREÇO FINAL (R\$) |  |
| 15.56                                                                                                                                            | 89711   | SINAPI        | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                   | M   | 13,00   | 21,20             | 26,33                                                                               | 342,29            |  |
| 15.57                                                                                                                                            | 89712   | SINAPI        | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                   | M   | 18,00   | 27,02             | 33,55                                                                               | 603,90            |  |
| 15.58                                                                                                                                            | 89798   | SINAPI        | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                                        | M   | 39,00   | 13,70             | 17,01                                                                               | 663,39            |  |
| 15.59                                                                                                                                            | 89714   | SINAPI        | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                  | M   | 110,00  | 37,62             | 46,72                                                                               | 5.139,20          |  |
| CONEXÕES - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL                                                                                            |         |               |                                                                                                                                                                         |     |         |                   |                                                                                     |                   |  |
| 15.60                                                                                                                                            | 89753   | SINAPI        | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022          | UN  | 25,00   | 9,44              | 11,72                                                                               | 293,00            |  |
| 15.61                                                                                                                                            | 89778   | SINAPI        | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022         | UN  | 24,00   | 18,28             | 22,70                                                                               | 544,80            |  |
| 15.62                                                                                                                                            | HID 005 | PRÓPRIO       | TERMINAL DE VENTILAÇÃO - DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                           | UN  | 5,00    | 14,26             | 17,71                                                                               | 88,55             |  |
| 15.63                                                                                                                                            | 89724   | SINAPI        | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022       | UN  | 10,00   | 10,36             | 12,86                                                                               | 128,60            |  |
| 15.64                                                                                                                                            | 89731   | SINAPI        | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022       | UN  | 16,00   | 14,74             | 18,30                                                                               | 292,80            |  |
| 15.65                                                                                                                                            | 89732   | SINAPI        | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022       | UN  | 6,00    | 15,48             | 19,22                                                                               | 115,32            |  |
| 15.66                                                                                                                                            | 89810   | SINAPI        | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022           | UN  | 4,00    | 29,51             | 36,65                                                                               | 146,60            |  |
| 15.67                                                                                                                                            | 89728   | SINAPI        | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  | UN  | 12,00   | 13,35             | 16,58                                                                               | 198,96            |  |
| 15.68                                                                                                                                            | 89733   | SINAPI        | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  | UN  | 1,00    | 23,41             | 29,07                                                                               | 29,07             |  |
| 15.69                                                                                                                                            | 89748   | SINAPI        | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN  | 9,00    | 42,89             | 53,26                                                                               | 479,34            |  |
| 15.70                                                                                                                                            | 89784   | SINAPI        | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022               | UN  | 14,00   | 24,02             | 29,83                                                                               | 417,62            |  |
| 15.71                                                                                                                                            | 89796   | SINAPI        | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022             | UN  | 1,00    | 43,27             | 53,74                                                                               | 53,74             |  |
| 15.72                                                                                                                                            | HID 006 | PRÓPRIO       | JUNCAO SIMPLES PVC RIGIDO C/ ANEIS PARA ESGOTO PRIMARIO DN 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                         | UN  | 6,00    | 50,50             | 62,72                                                                               | 376,32            |  |
| 15.73                                                                                                                                            | 89797   | SINAPI        | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN  | 5,00    | 51,52             | 63,98                                                                               | 319,90            |  |
| REDUÇÕES EXCÊNTRICAS - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL                                                                                |         |               |                                                                                                                                                                         |     |         |                   |                                                                                     |                   |  |
| 15.74                                                                                                                                            | HID 007 | PRÓPRIO       | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC RIGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO DN 100 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                  | UN  | 3,00    | 22,09             | 27,43                                                                               | 82,29             |  |
| ACESSÓRIOS                                                                                                                                       |         |               |                                                                                                                                                                         |     |         |                   |                                                                                     |                   |  |
| 15.75                                                                                                                                            | 89709   | SINAPI        | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                              | UN  | 2,00    | 22,06             | 27,39                                                                               | 54,78             |  |
| 15.76                                                                                                                                            | HID 008 | PRÓPRIO       | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA (NBR 5688) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                 | UN  | 10,00   | 82,23             | 102,12                                                                              | 1.021,20          |  |
| ESTRUTURAS DE PASSAGEM/INSPEÇÃO                                                                                                                  |         |               |                                                                                                                                                                         |     |         |                   |                                                                                     |                   |  |
| 15.77                                                                                                                                            | 97902   | SINAPI        | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020                      | UN  | 10,00   | 591,55            | 734,70                                                                              | 7.347,00          |  |
| 15.78                                                                                                                                            | 98102   | SINAPI        | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020                                               | UN  | 1,00    | 200,89            | 249,50                                                                              | 249,50            |  |
| SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES                                                                                                               |         |               |                                                                                                                                                                         |     |         |                   |                                                                                     |                   |  |
| SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO - EXECUÇÃO DO TANQUE SÉPTICO - DIMENSÕES E UNIDADES DE ACORDO COM O PROJETO                                      |         |               |                                                                                                                                                                         |     |         |                   |                                                                                     |                   |  |
| 15.79                                                                                                                                            | 98055   | SINAPI        | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020        | UN  | 1,00    | 7.033,18          | 8.735,20                                                                            | 8.735,20          |  |
| 15.80                                                                                                                                            | 98060   | SINAPI        | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020       | UN  | 1,00    | 6.093,09          | 7.567,61                                                                            | 7.567,61          |  |
| 15.81                                                                                                                                            | 98063   | SINAPI        | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020        | UN  | 2,00    | 5.223,46          | 6.487,53                                                                            | 12.975,06         |  |
| INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL                                                                                                                  |         |               |                                                                                                                                                                         |     |         |                   |                                                                                     |                   |  |
| TUBULAÇÃO - PVC BRANCO SÉRIE R - ÁGUA PLUVIAL                                                                                                    |         |               |                                                                                                                                                                         |     |         |                   |                                                                                     |                   |  |
| 15.82                                                                                                                                            | 89576   | SINAPI        | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                                                  | M   | 1,00    | 27,13             | 33,69                                                                               | 33,69             |  |
| CONEXÕES - PVC BRANCO SÉRIE R - ÁGUA PLUVIAL                                                                                                     |         |               |                                                                                                                                                                         |     |         |                   |                                                                                     |                   |  |
| 15.83                                                                                                                                            | 89522   | SINAPI        | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                                     | UN  | 1,00    | 29,60             | 36,76                                                                               | 36,76             |  |
| ACESSÓRIOS                                                                                                                                       |         |               |                                                                                                                                                                         |     |         |                   |                                                                                     |                   |  |
| 15.84                                                                                                                                            | 101979  | SINAPI        | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020                                                                                                             | M   | 76,00   | 49,23             | 61,14                                                                               | 4.646,64          |  |
| 15.85                                                                                                                                            | 100327  | SINAPI        | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                | M   | 83,00   | 64,21             | 79,74                                                                               | 6.618,42          |  |
| 15.86                                                                                                                                            | 94228   | SINAPI        | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                          | M   | 5,00    | 95,48             | 118,58                                                                              | 592,90            |  |
| 15.87                                                                                                                                            | HID 009 | PRÓPRIO       | RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, DN 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                             | UN  | 1,00    | 39,41             | 48,94                                                                               | 48,94             |  |
| DRENAGEM SUPERFICIAL (BUZINOTES)                                                                                                                 |         |               |                                                                                                                                                                         |     |         |                   |                                                                                     |                   |  |
| 15.88                                                                                                                                            | 89511   | SINAPI        | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                                                                 | M   | 20,00   | 38,93             | 48,35                                                                               | 967,00            |  |
| 16.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 115.333,79                                                                                                            |         |               |                                                                                                                                                                         |     |         |                   |                                                                                     |                   |  |
| 16.1                                                                                                                                             | 91926   | SINAPI        | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                         | M   | 1500,00 | 4,74              | 5,88                                                                                | 8.820,00          |  |
| 16.2                                                                                                                                             | 91928   | SINAPI        | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                           | M   | 1060,00 | 7,38              | 9,16                                                                                | 9.709,60          |  |
| 16.3                                                                                                                                             | 91930   | SINAPI        | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                           | M   | 149,00  | 10,35             | 12,85                                                                               | 1.914,65          |  |
| 16.4                                                                                                                                             | 92980   | SINAPI        | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                | M   | 116,00  | 12,16             | 15,10                                                                               | 1.751,60          |  |
| 16.5                                                                                                                                             | 92982   | SINAPI        | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                | M   | 40,00   | 19,27             | 23,93                                                                               | 957,20            |  |

R.N.DIAS CONSULTORIA E PROJETO ME  
CNPJ: 40.600.695/0001-67



|                                                                                      |               |                      |                                                                                                                                                                           |            |                                    |                          |                        |                          |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>DADOS DA OBRA</b>                                                                 |               |                      |                                                                                                                                                                           |            | <b>Prazo de Execução: 240 dias</b> |                          |                        |                          |  |  |  |  |  |  |
| <b>Objeto:</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO 42° CIRETRAN COMODORO - MT                        |               |                      |                                                                                                                                                                           |            | <b>BDI: 24,20%</b>                 |                          |                        |                          |  |  |  |  |  |  |
| <b>Endereço:</b> RUA 02, ESQUINA COM AV. "A"                                         |               |                      |                                                                                                                                                                           |            | <b>DATA: 09/06/2025</b>            |                          |                        |                          |  |  |  |  |  |  |
| <b>Cidade:</b> COMODORO - MT                                                         |               |                      |                                                                                                                                                                           |            |                                    |                          |                        |                          |  |  |  |  |  |  |
| <b>FONTE SINAPI ABRIL/2025 SEM DESONERAÇÃO E EMBASA JANEIRO/2025 SEM DESONERAÇÃO</b> |               |                      |                                                                                                                                                                           |            |                                    |                          |                        |                          |  |  |  |  |  |  |
| <b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>                                                         |               |                      |                                                                                                                                                                           |            |                                    |                          |                        |                          |  |  |  |  |  |  |
| <b>ITEM</b>                                                                          | <b>CÓDIGO</b> | <b>BASE DE DADOS</b> | <b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>                                                                                                                                               | <b>UN.</b> | <b>QUANT.</b>                      | <b>PREÇO UNIT. (R\$)</b> | <b>PREÇO BDI (R\$)</b> | <b>PREÇO FINAL (R\$)</b> |  |  |  |  |  |  |
| 16.6                                                                                 | 92988         | SINAPI               | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021            | M          | 15,00                              | 63,73                    | 79,15                  | 1.187,25                 |  |  |  |  |  |  |
| 16.7                                                                                 | 92992         | SINAPI               | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021            | M          | 60,00                              | 114,33                   | 141,99                 | 8.519,40                 |  |  |  |  |  |  |
| 16.8                                                                                 | 91953         | SINAPI               | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                               | UN         | 11,00                              | 28,90                    | 35,89                  | 394,79                   |  |  |  |  |  |  |
| 16.9                                                                                 | 91959         | SINAPI               | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                              | UN         | 7,00                               | 44,03                    | 54,68                  | 382,76                   |  |  |  |  |  |  |
| 16.10                                                                                | 91955         | SINAPI               | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                              | UN         | 2,00                               | 35,15                    | 43,65                  | 87,30                    |  |  |  |  |  |  |
| 16.11                                                                                | 91961         | SINAPI               | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                             | UN         | 1,00                               | 56,55                    | 70,23                  | 70,23                    |  |  |  |  |  |  |
| 16.12                                                                                | 91963         | SINAPI               | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                          | UN         | 1,00                               | 71,63                    | 88,96                  | 88,96                    |  |  |  |  |  |  |
| 16.13                                                                                | 91992         | SINAPI               | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                           | UN         | 9,00                               | 43,82                    | 54,42                  | 489,78                   |  |  |  |  |  |  |
| 16.14                                                                                | 91993         | SINAPI               | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                           | UN         | 3,00                               | 45,91                    | 57,02                  | 171,06                   |  |  |  |  |  |  |
| 16.15                                                                                | 91996         | SINAPI               | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                          | UN         | 9,00                               | 34,07                    | 42,31                  | 380,79                   |  |  |  |  |  |  |
| 16.16                                                                                | 92005         | SINAPI               | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                         | UN         | 4,00                               | 58,57                    | 72,74                  | 290,96                   |  |  |  |  |  |  |
| 16.17                                                                                | 92004         | SINAPI               | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                         | UN         | 6,00                               | 54,39                    | 67,55                  | 405,30                   |  |  |  |  |  |  |
| 16.18                                                                                | 92000         | SINAPI               | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                          | UN         | 60,00                              | 30,31                    | 37,64                  | 2.258,40                 |  |  |  |  |  |  |
| 16.19                                                                                | 92001         | SINAPI               | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                          | UN         | 4,00                               | 32,40                    | 40,24                  | 160,96                   |  |  |  |  |  |  |
| 16.20                                                                                | 92008         | SINAPI               | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                         | UN         | 38,00                              | 46,80                    | 58,12                  | 2.208,56                 |  |  |  |  |  |  |
| 16.21                                                                                | 93654         | SINAPI               | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                             | UN         | 8,00                               | 12,93                    | 16,05                  | 128,40                   |  |  |  |  |  |  |
| 16.22                                                                                | 93655         | SINAPI               | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                             | UN         | 22,00                              | 14,26                    | 17,71                  | 389,62                   |  |  |  |  |  |  |
| 16.23                                                                                | 93656         | SINAPI               | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                             | UN         | 2,00                               | 14,26                    | 17,71                  | 35,42                    |  |  |  |  |  |  |
| 16.24                                                                                | 93661         | SINAPI               | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                               | UN         | 1,00                               | 60,43                    | 75,05                  | 75,05                    |  |  |  |  |  |  |
| 16.25                                                                                | 93662         | SINAPI               | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                               | UN         | 7,00                               | 63,08                    | 78,34                  | 548,38                   |  |  |  |  |  |  |
| 16.26                                                                                | 93664         | SINAPI               | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                               | UN         | 2,00                               | 66,25                    | 82,28                  | 164,56                   |  |  |  |  |  |  |
| 16.27                                                                                | 93671         | SINAPI               | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                              | UN         | 1,00                               | 84,80                    | 105,32                 | 105,32                   |  |  |  |  |  |  |
| 16.28                                                                                | 93672         | SINAPI               | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                              | UN         | 2,00                               | 91,92                    | 114,16                 | 228,32                   |  |  |  |  |  |  |
| 16.29                                                                                | 101894        | SINAPI               | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                     | UN         | 2,00                               | 163,46                   | 203,01                 | 406,02                   |  |  |  |  |  |  |
| 16.30                                                                                | 101896        | SINAPI               | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                       | UN         | 1,00                               | 663,36                   | 823,89                 | 823,89                   |  |  |  |  |  |  |
| 16.31                                                                                | 91936         | SINAPI               | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                   | UN         | 68,00                              | 18,46                    | 22,92                  | 1.558,56                 |  |  |  |  |  |  |
| 16.32                                                                                | 91939         | SINAPI               | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                          | UN         | 21,00                              | 31,15                    | 38,68                  | 812,28                   |  |  |  |  |  |  |
| 16.33                                                                                | 91940         | SINAPI               | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                         | UN         | 39,00                              | 18,14                    | 22,52                  | 878,28                   |  |  |  |  |  |  |
| 16.34                                                                                | 91941         | SINAPI               | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                         | UN         | 64,00                              | 11,76                    | 14,60                  | 934,40                   |  |  |  |  |  |  |
| 16.35                                                                                | 104758        | SINAPI               | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023                                                                     | UN         | 124,00                             | 14,79                    | 18,36                  | 2.276,64                 |  |  |  |  |  |  |
| 16.36                                                                                | 91854         | SINAPI               | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                | M          | 111,00                             | 9,37                     | 11,63                  | 1.290,93                 |  |  |  |  |  |  |
| 16.37                                                                                | 91863         | SINAPI               | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                    | M          | 160,00                             | 10,99                    | 13,64                  | 2.182,40                 |  |  |  |  |  |  |
| 16.38                                                                                | 91864         | SINAPI               | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                      | M          | 10,00                              | 14,84                    | 18,43                  | 184,30                   |  |  |  |  |  |  |
| 16.39                                                                                | 91871         | SINAPI               | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                   | M          | 107,00                             | 13,92                    | 17,28                  | 1.848,96                 |  |  |  |  |  |  |
| 16.40                                                                                | 91872         | SINAPI               | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                     | M          | 9,00                               | 17,76                    | 22,05                  | 198,45                   |  |  |  |  |  |  |
| 16.41                                                                                | 91890         | SINAPI               | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                      | UN         | 52,00                              | 13,62                    | 16,91                  | 879,32                   |  |  |  |  |  |  |
| 16.42                                                                                | 91893         | SINAPI               | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                        | UN         | 5,00                               | 17,02                    | 21,13                  | 105,65                   |  |  |  |  |  |  |
| 16.43                                                                                | 91875         | SINAPI               | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                | UN         | 101,00                             | 8,29                     | 10,29                  | 1.039,29                 |  |  |  |  |  |  |
| 16.44                                                                                | 91876         | SINAPI               | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                  | UN         | 3,00                               | 10,02                    | 12,44                  | 37,32                    |  |  |  |  |  |  |
| 16.45                                                                                | 95801         | SINAPI               | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022                                       | UN         | 12,00                              | 39,32                    | 48,83                  | 585,96                   |  |  |  |  |  |  |
| 16.46                                                                                | 95802         | SINAPI               | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022                                         | UN         | 10,00                              | 48,76                    | 60,55                  | 605,50                   |  |  |  |  |  |  |
| 16.47                                                                                | ELE 004       | PRÓPRIO              | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR BIVOLT DE LED, 100W DE POTÊNCIA, FLUXO LUMINOSO A PARTIR DE 80 LM/W, TEMPERATURA DE COR APROXIMADAMENTE 6500K (BRANCO FRIO)         | UN         | 9,00                               | 69,00                    | 85,69                  | 771,21                   |  |  |  |  |  |  |
| 16.48                                                                                | 101879        | SINAPI               | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.            | UN         | 1,00                               | 657,51                   | 816,62                 | 816,62                   |  |  |  |  |  |  |
| 16.49                                                                                | 101881        | SINAPI               | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN         | 1,00                               | 1.089,20                 | 1.352,78               | 1.352,78                 |  |  |  |  |  |  |
| 16.50                                                                                | 90447         | SINAPI               | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023                                                                       | M          | 227,00                             | 7,94                     | 9,86                   | 2.238,22                 |  |  |  |  |  |  |
| 16.51                                                                                | 103288        | SINAPI               | RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021                                                                            | UN         | 9,00                               | 14,97                    | 18,59                  | 167,31                   |  |  |  |  |  |  |
| 16.52                                                                                | 97669         | SINAPI               | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021                          | M          | 15,00                              | 16,70                    | 20,74                  | 311,10                   |  |  |  |  |  |  |
| 16.53                                                                                | 97887         | SINAPI               | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020                           | UN         | 1,00                               | 273,63                   | 339,84                 | 339,84                   |  |  |  |  |  |  |
| 16.54                                                                                | 97888         | SINAPI               | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020                           | UN         | 1,00                               | 528,97                   | 656,98                 | 656,98                   |  |  |  |  |  |  |
| 16.55                                                                                | 93358         | SINAPI               | ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                                                                                                                      | M3         | 2,25                               | 83,74                    | 104,00                 | 234,00                   |  |  |  |  |  |  |
| 16.56                                                                                | 93382         | SINAPI               | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                               | M3         | 2,25                               | 24,57                    | 30,51                  | 68,64                    |  |  |  |  |  |  |
| 16.57                                                                                | 96985         | SINAPI               | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                                 | UN         | 3,00                               | 68,11                    | 84,59                  | 253,77                   |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |               |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                   |                 |                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|-----------------|-------------------|--|
| R.N.DIAS CONSULTORIA E PROJETO ME<br>CNPJ: 40.600.695/0001-67                                                                                                                                                                                                                                                |          |               |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                   |                 |                   |  |
| <div><div><div><div><div></div><div>DECORO</div><div>Consultoria e Projetos</div></div></div><div></div></div></div>                                                                                                                                                                                         |          |               |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                   |                 |                   |  |
| <div><div><div><div>DADOS DA OBRA</div><div>Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO 42° CIRETRAN COMODORO - MT</div><div>Endereço: RUA 02, ESQUINA COM AV. "A"</div><div>Cidade: COMODORO - MT</div></div><div><div>Prazo de Execução: 240 dias</div><div>BDI: 24,20%</div><div>DATA: 09/06/2025</div></div></div></div> |          |               |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                   |                 |                   |  |
| FONTE SINAPI ABRIL/2025 SEM DESONERAÇÃO E EMBASA JANEIRO/2025 SEM DESONERAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                |          |               |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                   |                 |                   |  |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |               |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                   |                 |                   |  |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CÓDIGO   | BASE DE DADOS | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                                                                                                                                                                                                          | UN. | QUANT. | PREÇO UNIT. (R\$) | PREÇO BDI (R\$) | PREÇO FINAL (R\$) |  |
| 16.58                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 98111    | SINAPI        | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020                                                                                                                            | UN  | 1,00   | 56,82             | 70,57           | 70,57             |  |
| 16.59                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 96562    | SINAPI        | SUORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023                                               | M   | 6,70   | 50,14             | 62,27           | 417,20            |  |
| 16.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 104751   | SINAPI        | CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                                                                | UN  | 3,00   | 20,18             | 25,06           | 75,18             |  |
| COMPOSIÇÕES ELÉTRICA                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |               |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                   |                 |                   |  |
| 16.61                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ELE 001  | PRÓPRIO       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE "45" KA (TIPO AC)                                                                                                  | UN  | 16,00  | 114,28            | 141,93          | 2.270,88          |  |
| 16.62                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ELE 002  | PRÓPRIO       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM)                                                                                                                                                        | UN  | 3,00   | 26,54             | 32,96           | 98,88             |  |
| 16.63                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ELE 003  | PRÓPRIO       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC                                                                                                                       | UN  | 1,00   | 191,71            | 238,10          | 238,10            |  |
| 16.64                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ELE 005  | PRÓPRIO       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO*                                                                                                                                                             | UN  | 124,00 | 9,01              | 11,19           | 1.387,56          |  |
| 16.65                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ELE 006  | PRÓPRIO       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                           | UN  | 7,00   | 9,33              | 11,58           | 81,06             |  |
| 16.66                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ELE 007  | PRÓPRIO       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X "10" CM                                                                                                      | UN  | 3,00   | 55,63             | 69,09           | 207,27            |  |
| 16.67                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ELE 008  | PRÓPRIO       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM                                                                                                           | UN  | 1,00   | 67,87             | 84,29           | 84,29             |  |
| 16.68                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ELE 009  | PRÓPRIO       | ARAME DE AÇO GALVANIZADO No. 12 BWG                                                                                                                                                                                           | M   | 300,00 | 3,04              | 3,77            | 1.131,00          |  |
| 16.69                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ELE 010  | PRÓPRIO       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T6" (ENERGISA)                                                                                                                                           | UN  | 1,00   | 9.513,30          | 11.815,51       | 11.815,51         |  |
| 16.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ELE 011  | PRÓPRIO       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                           | UN  | 10,00  | 2,44              | 3,03            | 30,30             |  |
| 16.71                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ELE 012  | PRÓPRIO       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                             | UN  | 8,00   | 2,90              | 3,60            | 28,80             |  |
| 16.72                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ELE 013  | PRÓPRIO       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADRADA EMBUTIR , BRANCO FRIO,POTÊNCIA 24W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) 3360lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70;BIVOLT | UN  | 8,00   | 47,96             | 59,56           | 476,48            |  |
| 16.73                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ELE 025  | PRÓPRIO       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADRADA EMBUTIR , BRANCO FRIO,POTÊNCIA 48W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) 6720lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70;BIVOLT | UN  | 48,00  | 210,68            | 261,66          | 12.559,68         |  |
| 16.74                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ELE 014  | PRÓPRIO       | MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRIL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE                                                                              | M2  | 3,00   | 595,20            | 739,23          | 2.217,69          |  |
| 16.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ELE 015  | PRÓPRIO       | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                                                            | M   | 8,00   | 72,94             | 90,59           | 724,72            |  |
| 16.76                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ELE 016  | PRÓPRIO       | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                                 | UN  | 10,00  | 14,67             | 18,22           | 182,20            |  |
| 16.77                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ELE 017  | PRÓPRIO       | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                                 | UN  | 10,00  | 14,54             | 18,05           | 180,50            |  |
| 16.78                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ELE 018  | PRÓPRIO       | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                                 | UN  | 2,00   | 19,93             | 24,75           | 49,50             |  |
| 16.79                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ELE 019  | PRÓPRIO       | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                                 | UN  | 8,00   | 30,04             | 37,30           | 298,40            |  |
| 16.80                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ELE 020  | PRÓPRIO       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA "42" DISJUNTORES DIN, 100 A                                                                      | UN  | 1,00   | 1.630,52          | 2.025,10        | 2.025,10          |  |
| 16.81                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ELE 021  | PRÓPRIO       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TIPO SOBREPOR COM 70 POSIÇÕES, BARRAMENTO PRINCIPAL 225A, NEUTRO E TERRA - NORMA DIN                                                                                      | UN  | 1,00   | 1.793,41          | 2.227,41        | 2.227,41          |  |
| 16.82                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ELE 022  | PRÓPRIO       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA DUPLA 2x 2P+T, ABNT, 10 A, PARA PISO, COM ESPELHO EM METAL E CAIXA EM AÇO ESMALTADA                                                                                                       | UN  | 4,00   | 113,63            | 141,12          | 564,48            |  |
| 16.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LOG 004  | PRÓPRIO       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN = 1", TIPO SEALTUBO                                                                      | UN  | 10,00  | 30,15             | 37,44           | 374,40            |  |
| 16.84                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LOG 024  | SINAPI        | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE #200 X 100MM                                                                                                                                                | M   | 50,00  | 77,99             | 96,86           | 4.843,00          |  |
| 16.85                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LOG 025  | SINAPI        | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 200 X 100 X 3000MM                                                                                                                      | UN  | 16,00  | 12,21             | 15,16           | 242,56            |  |
| 16.86                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LOG 026  | SINAPI        | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL #200 X 100MM PARA ELETROCALHA METALICA, COM ÂNGULO 90º                                                                                                                          | UN  | 1,00   | 43,94             | 54,57           | 54,57             |  |
| 16.87                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LOG 027  | SINAPI        | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE VERTICAL 200 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA                                                                                                                               | UN  | 30,00  | 22,33             | 27,73           | 831,90            |  |
| 16.88                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LOG 028  | SINAPI        | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ HORIZONTAL 200 X 100 X 3000 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA                                                                                                                                      | UN  | 4,00   | 22,97             | 28,52           | 114,08            |  |
| 16.89                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LOG 029  | SINAPI        | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE INVERSÃO 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA                                                                                                                                         | UN  | 2,00   | 53,11             | 65,96           | 131,92            |  |
| 16.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LOG 030  | PRÓPRIO       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CRUZETA 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA LISA ZINCADA                                                                                                                                      | UN  | 1,00   | 88,04             | 109,34          | 109,34            |  |
| 16.91                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LOG 031  | SINAPI        | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO ROSCA TOTAL 5/16" (TIRANTE3M)                                                                                                                                                          | M   | 90,00  | 19,19             | 23,83           | 2.144,70          |  |
| 16.92                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LOG 032  | PRÓPRIO       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA ZZ                                                                                                                                                                                    | UN  | 30,00  | 8,43              | 10,47           | 314,10            |  |
| 16.93                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LOG 008  | PRÓPRIO       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1"                                                                                                                                                              | UN  | 4,00   | 8,57              | 10,64           | 42,56             |  |
| 16.94                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LOG 009  | SINAPI        | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"                                                                                                                                                            | UN  | 8,00   | 5,13              | 6,37            | 50,96             |  |
| 16.95                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ELE 023  | PRÓPRIO       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 17,5 A 20 MM                                                                                                       | UN  | 20,00  | 21,14             | 26,25           | 525,00            |  |
| 16.96                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ELE 024  | PRÓPRIO       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM                                                                                                         | UN  | 10,00  | 26,47             | 32,87           | 328,70            |  |
| 17.0 SPDA 38.207,75                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |               |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                   |                 |                   |  |
| 17.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 92988    | SINAPI        | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021                                                                | M   | 2,00   | 63,73             | 79,15           | 158,30            |  |
| 17.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 91872    | SINAPI        | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                         | M   | 24,00  | 17,76             | 22,05           | 529,20            |  |
| 17.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 96985    | SINAPI        | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                                                                                     | UN  | 27,00  | 68,11             | 84,59           | 2.283,93          |  |
| 17.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 98111    | SINAPI        | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020                                                                                                                            | UN  | 8,00   | 56,82             | 70,57           | 564,56            |  |
| 17.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 96973    | SINAPI        | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                                                                             | M   | 186,00 | 75,57             | 93,85           | 17.456,10         |  |
| 17.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 96977    | SINAPI        | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                                                                                               | M   | 110,00 | 66,40             | 82,46           | 9.070,60          |  |
| 17.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 104751   | SINAPI        | CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                                                                | UN  | 8,00   | 20,18             | 25,06           | 200,48            |  |
| 17.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 104750   | SINAPI        | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                              | UN  | 27,00  | 14,63             | 18,17           | 490,59            |  |
| 17.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 104752   | SINAPI        | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                                                                                 | UN  | 8,00   | 22,59             | 28,05           | 224,40            |  |
| 17.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 104753   | SINAPI        | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                                                                                 | UN  | 8,00   | 27,93             | 34,68           | 277,44            |  |
| 17.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 93358    | SINAPI        | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                                                                                                                                                                          | M3  | 16,50  | 83,74             | 104,00          | 1.716,00          |  |
| 17.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 93382    | SINAPI        | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                                                                                   | M3  | 16,50  | 24,57             | 30,51           | 503,41            |  |
| COMPOSIÇÕES SPDA                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |               |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                   |                 |                   |  |
| 17.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SPDA 001 | PRÓPRIO       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM                                                                                                                | UN  | 1,00   | 450,23            | 559,18          | 559,18            |  |

R.N.DIAS CONSULTORIA E PROJETO ME  
CNPJ: 40.600.695/0001-67



| DADOS DA OBRA                                                                 |          |               |                                                                                                                                                                                    |     |                             |                   |                 |                   |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO 42° CIRETRAN COMODORO - MT                        |          |               |                                                                                                                                                                                    |     | Prazo de Execução: 240 dias |                   |                 |                   |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: RUA 02, ESQUINA COM AV. "A"                                         |          |               |                                                                                                                                                                                    |     | BDI: 24,20%                 |                   |                 |                   |  |  |  |  |  |  |
| Cidade: COMODORO - MT                                                         |          |               |                                                                                                                                                                                    |     | DATA: 09/06/2025            |                   |                 |                   |  |  |  |  |  |  |
| FONTE SINAPI ABRIL/2025 SEM DESONERAÇÃO E EMBASA JANEIRO/2025 SEM DESONERAÇÃO |          |               |                                                                                                                                                                                    |     |                             |                   |                 |                   |  |  |  |  |  |  |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                                                         |          |               |                                                                                                                                                                                    |     |                             |                   |                 |                   |  |  |  |  |  |  |
| ITEM                                                                          | CÓDIGO   | BASE DE DADOS | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                                                                                                                                                               | UN. | QUANT.                      | PREÇO UNIT. (R\$) | PREÇO BDI (R\$) | PREÇO FINAL (R\$) |  |  |  |  |  |  |
| 17.14                                                                         | SPDA 002 | PRÓPRIO       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE MEDIÇÃO C/ 2 PARAFUSOS                                                                                                                    | UN  | 8,00                        | 27,94             | 34,70           | 277,60            |  |  |  |  |  |  |
| 17.15                                                                         | SPDA 003 | PRÓPRIO       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº 90 E MOLDE CABO 35mm²- HASTE 5/8"                                                                         | UN  | 8,00                        | 36,92             | 45,85           | 366,80            |  |  |  |  |  |  |
| 17.16                                                                         | SPDA 004 | PRÓPRIO       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº115 E MOLDE CABO 50mm²- HASTE 5/8"                                                                         | UN  | 27,00                       | 42,12             | 52,31           | 1.412,37          |  |  |  |  |  |  |
| 17.17                                                                         | SPDA 005 | PRÓPRIO       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO COM CARTUCHO Nº 32 E MOLDE TIPO "T" CABO 35mm²- CABO 35mm²                                                                 | UN  | 10,00                       | 21,54             | 26,75           | 267,50            |  |  |  |  |  |  |
| 17.18                                                                         | SPDA 006 | PRÓPRIO       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                | UN  | 32,00                       | 9,33              | 11,58           | 370,56            |  |  |  |  |  |  |
| 17.19                                                                         | SPDA 007 | PRÓPRIO       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO, CABO DE 35mm² TIPO "X"(COM MOLDE)                                                                                         | UN  | 6,00                        | 36,92             | 45,85           | 275,10            |  |  |  |  |  |  |
| 17.20                                                                         | SPDA 008 | PRÓPRIO       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REBITE POP EM ALUMÍNIO 4 X 16MM                                                                                                                       | UN  | 138,00                      | 1,62              | 2,01            | 277,38            |  |  |  |  |  |  |
| 17.21                                                                         | SPDA 009 | PRÓPRIO       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESILHA DE LATÃO 35MM²                                                                                                                               | UN  | 84,00                       | 4,42              | 5,48            | 460,32            |  |  |  |  |  |  |
| 17.22                                                                         | SPDA 010 | PRÓPRIO       | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                      | UN  | 1,00                        | 19,93             | 24,75           | 24,75             |  |  |  |  |  |  |
| 17.23                                                                         | SPDA 011 | PRÓPRIO       | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM                                                                                                                     | UN  | 27,00                       | 13,16             | 16,34           | 441,18            |  |  |  |  |  |  |
| <b>18.0</b>                                                                   |          |               |                                                                                                                                                                                    |     |                             |                   |                 |                   |  |  |  |  |  |  |
| <b>LÓGICA</b>                                                                 |          |               |                                                                                                                                                                                    |     |                             |                   |                 |                   |  |  |  |  |  |  |
| 18.1                                                                          | 98307    | SINAPI        | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2019                                                                                                                       | UN  | 14,00                       | 44,62             | 55,41           | 40.762,74         |  |  |  |  |  |  |
| 18.2                                                                          | 98297    | SINAPI        | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2019                                                                        | M   | 610,00                      | 11,37             | 14,12           | 775,74            |  |  |  |  |  |  |
| 18.3                                                                          | 98304    | SINAPI        | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2019                                                                                                        | UN  | 1,00                        | 3.704,79          | 4.601,34        | 8.613,20          |  |  |  |  |  |  |
| 18.4                                                                          | 98305    | SINAPI        | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2019                                                                                                                | UN  | 1,00                        | 2.711,86          | 3.368,13        | 4.601,34          |  |  |  |  |  |  |
| 18.5                                                                          | 98306    | SINAPI        | BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2019                                                                                             | UN  | 2,00                        | 63,19             | 78,48           | 3.368,13          |  |  |  |  |  |  |
| 18.6                                                                          | 100556   | SINAPI        | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 11/2019                                                                                      | UN  | 3,00                        | 43,82             | 54,42           | 156,96            |  |  |  |  |  |  |
| 18.7                                                                          | 101795   | SINAPI        | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_ 12/2020                     | UN  | 1,00                        | 630,20            | 782,70          | 163,26            |  |  |  |  |  |  |
| 18.8                                                                          | 101798   | SINAPI        | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2020                                                             | UN  | 1,00                        | 322,14            | 400,09          | 782,70            |  |  |  |  |  |  |
| 18.9                                                                          | 98276    | SINAPI        | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2019                                                                                       | M   | 20,00                       | 10,33             | 12,82           | 400,09            |  |  |  |  |  |  |
| 18.10                                                                         | 98400    | SINAPI        | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2019                                                                    | M   | 25,00                       | 16,60             | 20,61           | 256,40            |  |  |  |  |  |  |
| 18.11                                                                         | 100561   | SINAPI        | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2019                        | UN  | 1,00                        | 218,56            | 271,45          | 515,25            |  |  |  |  |  |  |
| 18.12                                                                         | 91864    | SINAPI        | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023                                              | M   | 15,00                       | 14,84             | 18,43           | 271,45            |  |  |  |  |  |  |
| 18.13                                                                         | 91872    | SINAPI        | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023                                             | M   | 11,00                       | 17,76             | 22,05           | 276,45            |  |  |  |  |  |  |
| 18.14                                                                         | 91863    | SINAPI        | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023                                            | M   | 21,00                       | 10,99             | 13,64           | 242,55            |  |  |  |  |  |  |
| 18.15                                                                         | 91871    | SINAPI        | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023                                           | M   | 7,00                        | 13,92             | 17,28           | 286,44            |  |  |  |  |  |  |
| 18.16                                                                         | 91893    | SINAPI        | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023                                | UN  | 3,00                        | 17,02             | 21,13           | 120,96            |  |  |  |  |  |  |
| 18.17                                                                         | 91890    | SINAPI        | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023                              | UN  | 12,00                       | 13,62             | 16,91           | 63,39             |  |  |  |  |  |  |
| 18.18                                                                         | 91876    | SINAPI        | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023                                          | UN  | 3,00                        | 10,02             | 12,44           | 202,92            |  |  |  |  |  |  |
| 18.19                                                                         | 91875    | SINAPI        | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023                                        | UN  | 16,00                       | 8,29              | 10,29           | 37,32             |  |  |  |  |  |  |
| 18.20                                                                         | 96562    | SINAPI        | SUPOORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_ 09/2023 | M   | 4,60                        | 50,14             | 62,27           | 164,64            |  |  |  |  |  |  |
| 18.21                                                                         | 97886    | SINAPI        | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30X0,30X0,3 M. AF_ 12/2020                                  | UN  | 3,00                        | 173,93            | 216,02          | 286,44            |  |  |  |  |  |  |
| 18.22                                                                         | 95801    | SINAPI        | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2022                                               | UN  | 12,00                       | 39,32             | 48,83           | 648,06            |  |  |  |  |  |  |
| 18.23                                                                         | 95802    | SINAPI        | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2022                                                 | UN  | 4,00                        | 48,76             | 60,55           | 585,96            |  |  |  |  |  |  |
| 18.24                                                                         | 91854    | SINAPI        | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023                                        | M   | 15,00                       | 9,37              | 11,63           | 242,20            |  |  |  |  |  |  |
| 18.25                                                                         | 91856    | SINAPI        | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023                                          | M   | 14,00                       | 12,01             | 14,91           | 174,45            |  |  |  |  |  |  |
| 18.26                                                                         | 91847    | SINAPI        | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023                                  | M   | 22,00                       | 12,75             | 15,83           | 208,74            |  |  |  |  |  |  |
| 18.27                                                                         | 92867    | SINAPI        | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023                                                             | UN  | 1,00                        | 30,18             | 37,48           | 348,26            |  |  |  |  |  |  |
| 18.28                                                                         | 92868    | SINAPI        | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023                                                            | UN  | 4,00                        | 17,17             | 21,32           | 37,48             |  |  |  |  |  |  |
| 18.29                                                                         | 92869    | SINAPI        | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023                                                            | UN  | 7,00                        | 10,79             | 13,40           | 85,28             |  |  |  |  |  |  |
| 18.30                                                                         | 90447    | SINAPI        | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_ 09/2023                                                                               | M   | 47,00                       | 7,94              | 9,86            | 93,80             |  |  |  |  |  |  |
| 18.31                                                                         | 97667    | SINAPI        | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021                              | M   | 25,00                       | 7,90              | 9,81            | 245,25            |  |  |  |  |  |  |
| 18.32                                                                         | 93358    | SINAPI        | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_ 09/2024                                                                                                                                              | M3  | 3,75                        | 83,74             | 104,00          | 390,00            |  |  |  |  |  |  |
| 18.33                                                                         | 93382    | SINAPI        | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_ 08/2023                                                                                                       | M3  | 3,75                        | 24,57             | 30,51           | 114,41            |  |  |  |  |  |  |
| <b>COMPOSIÇÕES LÓGICA</b>                                                     |          |               |                                                                                                                                                                                    |     |                             |                   |                 |                   |  |  |  |  |  |  |
| 18.34                                                                         | LOG 001  | PRÓPRIO       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM DUAS SAIDAS RJ45 (FEMEA), CAT 6                                                                                           | UN  | 6,00                        | 8,07              | 10,02           | 60,12             |  |  |  |  |  |  |
| 18.35                                                                         | LOG 002  | SINAPI        | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS                                                                                         | UN  | 12,00                       | 49,12             | 61,00           | 732,00            |  |  |  |  |  |  |
| 18.36                                                                         | LOG 003  | PRÓPRIO       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS                                                                                                  | UN  | 29,00                       | 9,56              | 11,87           | 344,23            |  |  |  |  |  |  |
| 18.37                                                                         | LOG 004  | PRÓPRIO       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN = 1", TIPO SEALTUBO                           | UN  | 10,00                       | 30,15             | 37,44           | 374,40            |  |  |  |  |  |  |
| 18.38                                                                         | LOG 005  | PRÓPRIO       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM                                                                                | UN  | 10,00                       | 38,95             | 48,37           | 483,70            |  |  |  |  |  |  |
| 18.39                                                                         | LOG 006  | PRÓPRIO       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSÃO DE 2,50 M                                                               | UN  | 1,00                        | 55,11             | 68,44           | 68,44             |  |  |  |  |  |  |
| 18.40                                                                         | LOG 007  | SINAPI        | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSÃO DE 1,50 M                                                               | UN  | 28,00                       | 43,27             | 53,74           | 1.504,72          |  |  |  |  |  |  |
| 18.41                                                                         | LOG 008  | PRÓPRIO       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1"                                                                                                                   | UN  | 1,00                        | 8,57              | 10,64           | 10,64             |  |  |  |  |  |  |
| 18.42                                                                         | LOG 009  | SINAPI        | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"                                                                                                                 | UN  | 8,00                        | 5,13              | 6,37            | 50,96             |  |  |  |  |  |  |
| 18.43                                                                         | LOG 010  | SINAPI        | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 48P 10/100/1000                                                                                                                                | UN  | 1,00                        | 4.660,16          | 5.787,91        | 5.787,91          |  |  |  |  |  |  |
| 18.44                                                                         | LOG 011  | PRÓPRIO       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PAINEL 30 POSIÇÕES RJ45, CAT 6.                                                                                                                 | UN  | 1,00                        | 801,36            | 995,28          | 995,28            |  |  |  |  |  |  |



| R.N.DIAS CONSULTORIA E PROJETO ME<br>CNPJ: 40.600.695/0001-67                                                                                                                |         |               |                                                                                                                                                                                                          |     |        |                   |                 |                   |  |        |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|-----------------|-------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <div>DADOS DA OBRA</div> <div>Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO 42° CIRETRAN COMODORO - MT</div> <div>Endereço: RUA 02, ESQUINA COM AV. "A"</div> <div>Cidade: COMODORO - MT</div> |         |               |                                                                                                                                                                                                          |     |        |                   |                 |                   |  | <div>Prazo de Execução: 240 dias</div> <div>BDI: 24,20%</div> <div>DATA: 09/06/2025</div> |  |  |
| FONTE SINAPI ABRIL/2025 SEM DESONERAÇÃO E EMBASA JANEIRO/2025 SEM DESONERAÇÃO                                                                                                |         |               |                                                                                                                                                                                                          |     |        |                   |                 |                   |  |                                                                                           |  |  |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                                                        |         |               |                                                                                                                                                                                                          |     |        |                   |                 |                   |  |                                                                                           |  |  |
| ITEM                                                                                                                                                                         | CÓDIGO  | BASE DE DADOS | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                                                                                                                                                                                     | UN. | QUANT. | PREÇO UNIT. (R\$) | PREÇO BDI (R\$) | PREÇO FINAL (R\$) |  |                                                                                           |  |  |
| 18.45                                                                                                                                                                        | LOG 012 | SINAPI        | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA PABX, CAPACIDADE DE 2 LINHAS E 8 RAMAIS                                                                                                                  | UN  | 1,00   | 663,38            | 823,91          | 823,91            |  |                                                                                           |  |  |
| 18.46                                                                                                                                                                        | LOG 013 | SINAPI        | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADOS                                                                                                                                          | UN  | 1,00   | 45,60             | 56,63           | 56,63             |  |                                                                                           |  |  |
| 18.47                                                                                                                                                                        | LOG 014 | SINAPI        | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK - 8 TOMADAS 2P+T 10A - 1U                                                                                                                        | UN  | 1,00   | 131,75            | 163,63          | 163,63            |  |                                                                                           |  |  |
| 18.48                                                                                                                                                                        | LOG 015 | SINAPI        | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA RJ45 DUPLA COM CAIXA DE PASSAGEM 4x2" PARA EMBUTIR NO PISO, COM ESPELHO CROMADO                                                                                      | UN  | 4,00   | 99,46             | 123,52          | 494,08            |  |                                                                                           |  |  |
| 18.49                                                                                                                                                                        | LOG 016 | SINAPI        | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE Tê HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE #100 X 50 X 3000MM                                                                                                  | UN  | 12,00  | 42,28             | 52,51           | 630,12            |  |                                                                                           |  |  |
| 18.50                                                                                                                                                                        | LOG 017 | SINAPI        | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE Tê VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm                                                                                                     | UN  | 1,00   | 52,42             | 65,10           | 65,10             |  |                                                                                           |  |  |
| 18.51                                                                                                                                                                        | LOG 018 | PRÓPRIO       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA PARA ELETROCLHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm                                                                                                   | UN  | 11,00  | 13,29             | 16,50           | 181,50            |  |                                                                                           |  |  |
| 18.52                                                                                                                                                                        | LOG 019 | SINAPI        | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 3000mm                                                                                            | UN  | 4,00   | 21,80             | 27,07           | 108,28            |  |                                                                                           |  |  |
| 18.53                                                                                                                                                                        | LOG 020 | PRÓPRIO       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA #100 X 50 mm                                                                                                                  | UN  | 20,00  | 13,96             | 17,33           | 346,60            |  |                                                                                           |  |  |
| 18.54                                                                                                                                                                        | LOG 021 | SINAPI        | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA #100 X 50MM                                                                                                                 | UN  | 1,00   | 30,49             | 37,86           | 37,86             |  |                                                                                           |  |  |
| 18.55                                                                                                                                                                        | LOG 022 | PRÓPRIO       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA DE #100 X 50MM                                                                                                                           | UN  | 1,00   | 41,50             | 51,54           | 51,54             |  |                                                                                           |  |  |
| 18.56                                                                                                                                                                        | LOG 023 | PRÓPRIO       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CRUZETA RETA 90° EM "X" PARA ELETROCALHA DE #100 X 50MM                                                                                                                     | UN  | 1,00   | 58,74             | 72,95           | 72,95             |  |                                                                                           |  |  |
| 18.57                                                                                                                                                                        | LOG 031 | SINAPI        | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO ROSCA TOTAL 5/16" (TIRANTE3M)                                                                                                                                     | M   | 36,00  | 19,19             | 23,83           | 857,88            |  |                                                                                           |  |  |
| 18.58                                                                                                                                                                        | LOG 032 | PRÓPRIO       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA ZZ                                                                                                                                                               | UN  | 12,00  | 8,43              | 10,47           | 125,64            |  |                                                                                           |  |  |
| 18.59                                                                                                                                                                        | LOG 033 | PRÓPRIO       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA REDE LÓGICA, RJ45, COM CAIXA DE ALUMINIO SOBREPOR, APARENTE - PARA SALA DE INFORMATICA                                                                          | CJ  | 6,00   | 149,18            | 185,28          | 1.111,68          |  |                                                                                           |  |  |
| 19.0 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 1.756,31                                                                                                                                 |         |               |                                                                                                                                                                                                          |     |        |                   |                 |                   |  |                                                                                           |  |  |
| PREVENTIVOS DE INCÊNDIO                                                                                                                                                      |         |               |                                                                                                                                                                                                          |     |        |                   |                 |                   |  |                                                                                           |  |  |
| 19.1                                                                                                                                                                         | 102513  | SINAPI        | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_ 05/2021                                                                                           | M2  | 1,00   | 46,95             | 58,31           | 58,31             |  |                                                                                           |  |  |
| 19.2                                                                                                                                                                         | INC 002 | PRÓPRIO       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)   | UN  | 4,00   | 10,24             | 12,71           | 50,84             |  |                                                                                           |  |  |
| 19.3                                                                                                                                                                         | 97599   | SINAPI        | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 09/2024                                                                                                 | UN  | 11,00  | 16,11             | 20,00           | 220,00            |  |                                                                                           |  |  |
| 19.4                                                                                                                                                                         | INC 003 | PRÓPRIO       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA SINILIZAÇÃO M1                                                                                                                                                        | UN  | 1,00   | 22,98             | 28,54           | 28,54             |  |                                                                                           |  |  |
| 19.5                                                                                                                                                                         | INC 001 | PRÓPRIO       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN  | 9,00   | 14,29             | 17,74           | 159,66            |  |                                                                                           |  |  |
| 19.6                                                                                                                                                                         | 101909  | SINAPI        | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020_ PE                                                                                           | UN  | 4,00   | 249,39            | 309,74          | 1.238,96          |  |                                                                                           |  |  |
| 20.0 PINTURAS 31.157,18                                                                                                                                                      |         |               |                                                                                                                                                                                                          |     |        |                   |                 |                   |  |                                                                                           |  |  |
| ESQUADRIAS                                                                                                                                                                   |         |               |                                                                                                                                                                                                          |     |        |                   |                 |                   |  |                                                                                           |  |  |
| 20.1                                                                                                                                                                         | 102213  | SINAPI        | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_ 01/2021                                                                                                              | M2  | 48,30  | 21,01             | 26,09           | 1.260,14          |  |                                                                                           |  |  |
| PAREDES                                                                                                                                                                      |         |               |                                                                                                                                                                                                          |     |        |                   |                 |                   |  |                                                                                           |  |  |
| PAREDES INTERNAS                                                                                                                                                             |         |               |                                                                                                                                                                                                          |     |        |                   |                 |                   |  |                                                                                           |  |  |
| 20.2                                                                                                                                                                         | 88495   | SINAPI        | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023                                                                                                               | M2  | 413,07 | 10,95             | 13,59           | 5.613,62          |  |                                                                                           |  |  |
| 20.3                                                                                                                                                                         | 88489   | SINAPI        | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023                                                                                                                    | M2  | 413,07 | 12,66             | 15,72           | 6.493,46          |  |                                                                                           |  |  |
| PAREDES EXTERNAS                                                                                                                                                             |         |               |                                                                                                                                                                                                          |     |        |                   |                 |                   |  |                                                                                           |  |  |
| 20.4                                                                                                                                                                         | 88495   | SINAPI        | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023                                                                                                               | M2  | 313,40 | 10,95             | 13,59           | 4.259,10          |  |                                                                                           |  |  |
| 20.5                                                                                                                                                                         | 95305   | SINAPI        | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023                                                                                                                                     | M2  | 313,40 | 13,41             | 16,65           | 5.218,11          |  |                                                                                           |  |  |
| TETO                                                                                                                                                                         |         |               |                                                                                                                                                                                                          |     |        |                   |                 |                   |  |                                                                                           |  |  |
| 20.6                                                                                                                                                                         | 88494   | SINAPI        | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023                                                                                                                 | M2  | 191,45 | 20,07             | 24,92           | 4.770,93          |  |                                                                                           |  |  |
| 20.7                                                                                                                                                                         | 88488   | SINAPI        | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023                                                                                                                       | M2  | 191,45 | 14,90             | 18,50           | 3.541,82          |  |                                                                                           |  |  |
| 21.0 ACESSIBILIDADE 14.168,53                                                                                                                                                |         |               |                                                                                                                                                                                                          |     |        |                   |                 |                   |  |                                                                                           |  |  |
| 21.1                                                                                                                                                                         | 100868  | SINAPI        | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020                                                                                    | UN  | 18,00  | 363,15            | 451,03          | 8.118,54          |  |                                                                                           |  |  |
| 21.2                                                                                                                                                                         | 104658  | SINAPI        | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_ 03/2024                                                                                                              | M2  | 25,18  | 193,46            | 240,27          | 6.049,99          |  |                                                                                           |  |  |
| 22.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.941,29                                                                                                                                        |         |               |                                                                                                                                                                                                          |     |        |                   |                 |                   |  |                                                                                           |  |  |
| 22.1                                                                                                                                                                         | CIV 009 | PRÓPRIO       | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, CORUMBA E OUTRO EQUIVALENTES, ACABAMENTO COM BORDA 45o., FRONTÃO COM 10CM, INCLUSO MÃO FRANCESA                                                                      | M2  | 2,71   | 959,35            | 1.191,51        | 3.228,99          |  |                                                                                           |  |  |
| 22.2                                                                                                                                                                         | 99803   | SINAPI        | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_ 04/2019                                                                                                                                      | M2  | 200,54 | 2,05              | 2,54            | 509,37            |  |                                                                                           |  |  |
| 22.3                                                                                                                                                                         | 99806   | SINAPI        | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_ 04/2019                                                                                                                                    | M2  | 195,13 | 0,84              | 1,04            | 202,93            |  |                                                                                           |  |  |
| PISTAS DE PROVAS                                                                                                                                                             |         |               |                                                                                                                                                                                                          |     |        |                   |                 |                   |  |                                                                                           |  |  |
| 23.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 15.322,74                                                                                                                                         |         |               |                                                                                                                                                                                                          |     |        |                   |                 |                   |  |                                                                                           |  |  |
| ATERRO                                                                                                                                                                       |         |               |                                                                                                                                                                                                          |     |        |                   |                 |                   |  |                                                                                           |  |  |
| 23.1                                                                                                                                                                         | 94342   | SINAPI        | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_ 08/2023                                                                                                                                                | M3  | 101,63 | 114,84            | 142,63          | 14.495,48         |  |                                                                                           |  |  |
| 23.2                                                                                                                                                                         | 96386   | SINAPI        | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_ 09/2024          | M3  | 101,63 | 6,56              | 8,14            | 827,26            |  |                                                                                           |  |  |

R.N.DIAS CONSULTORIA E PROJETO ME  
CNPJ: 40.600.695/0001-67



DADOS DA OBRA

Objeto:

REFORMA E AMPLIAÇÃO 42° CIRETRAN COMODORO - MT

Endereço

RUA 02, ESQUINA COM AV. "A"

Cidade:

COMODORO - MT

Prazo de Execução: 240 dias

BDI: 24,20%

DATA: 09/06/2025

FONTE SINAPI ABRIL/2025 SEM DESONERAÇÃO E EMBASA JANEIRO/2025 SEM DESONERAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM     | CÓDIGO  | BASE DE DADOS | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                                                                                                                                       | UN. | QUANT. | PREÇO UNIT. (R\$) | PREÇO BDI. (R\$) | PREÇO FINAL (R\$) |
|----------|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|------------------|-------------------|
| 24.0     |         |               | PISOS                                                                                                                                                      |     |        |                   |                  | 60.437,62         |
| 24.1     | CIV 007 | PRÓPRIO       | REGULARIZAÇÃO MANUAL                                                                                                                                       | M2  | 338,77 | 6,35              | 7,88             | 2.669,50          |
| 24.2     | 94994   | SINAPI        | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2  | 338,77 | 113,18            | 140,56           | 47.617,51         |
| 24.3     | 94990   | SINAPI        | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022             | M3  | 0,37   | 911,04            | 1.131,51         | 413,00            |
| MEIO-FIO |         |               |                                                                                                                                                            |     |        |                   |                  |                   |
| 24.4     | 94263   | SINAPI        | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024                                              | M   | 195,26 | 40,16             | 49,87            | 9.737,61          |
| 25.0     |         |               | PINTURAS                                                                                                                                                   |     |        |                   |                  | 398,84            |
| PISOS    |         |               |                                                                                                                                                            |     |        |                   |                  |                   |
| 25.1     | 102513  | SINAPI        | PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021                                              | M2  | 6,84   | 46,95             | 58,31            | 398,84            |

R\$

1.278.443,67

ROGÉRIO NOGUEIRA DIAS  
Arquiteto, Urbanista, Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho  
CAU A76801-4



R.N.DIAS CONSULTORIA E PROJETO ME  
CNPJ: 40.600.695/0001-67



|                                                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| DADOS DA OBRA                                                                 |                  |
| Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO 42º CIRETRAN COMODORO - MT                        | BDI: 24,20%      |
| Endereço: RUA 02, ESQUINA COM AV. "A"                                         | DATA: 09/06/2025 |
| FONTE SINAPI ABRIL/2025 SEM DESONERAÇÃO E EMBASA JANEIRO/2025 SEM DESONERAÇÃO |                  |
| COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL                                                  |                  |

| CIV 001                   | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                          |    |            |                    |                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES                                                  | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | UN<br>Custos Total (R\$) |
| MAO DE OBRA               |                                                              |    |            |                    |                          |
| 100289                    | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     | H  | 256,00     | 21,47              | 5.496,32                 |
| 90776                     | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                | H  | 480,00     | 29,87              | 14.337,60                |
| 100309                    | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H  | 32,00      | 29,75              | 952,00                   |
| 90780                     | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  | H  | 320,00     | 61,12              | 19.558,40                |
| 90777                     | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H  | 32,00      | 125,22             | 4.007,04                 |
|                           |                                                              |    |            | Total              | R\$ 44.351,36            |

| MEMORIA DE CALCULO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL                     |  |    |                           |
|--------------------------------------------------------------|--|----|---------------------------|
| COMPONENTES                                                  |  | UN | CALCULO                   |
| MATERIAL                                                     |  |    |                           |
| VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     |  |    | 4HR*2DIAS*4SEMANAS*8MESES |
| ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                |  |    | 3HR*5DIAS*4SEMANAS*8MESES |
| TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |    | 1HR*1DIAS*4SEMANAS*8MESES |
| MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  |  |    | 2HR*5DIAS*4SEMANAS*8MESES |
| ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  |  |    | 1HR*1DIAS*4SEMANAS*8MESES |

| CIV 002                   | DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA |    |            |                    | M2                 |
|---------------------------|---------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES                           | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MÃO DE OBRA               |                                       |    |            |                    |                    |
| 88309                     | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H  | 0,10       | 26,40              | 2,64               |
| 88316                     | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H  | 1,00       | 21,17              | 21,17              |
|                           |                                       |    |            | TOTAL              | R\$ 23,81          |

\*\*COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE - CÓDIGO 3240 - (MAIO/2024)

| CIV 003                   | REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO) |    |            |                    | M2                 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES                                                                  | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MÃO DE OBRA               |                                                                              |    |            |                    |                    |
| 88316                     | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         | H  | 3,00       | 21,17              | 63,51              |
|                           |                                                                              |    |            | Total              | R\$ 63,51          |

\*\*COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE - CÓDIGO 227 - (MAIO/2024)

| CIV 004                   | PLACA CIMENTÍCIA E =6MM, PARA FECHAMENTO DA FACHADA (1 LADO/FACE), JUNTAS APARENTES, FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA, EXCLUSIVE ESTA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) |       |            |                    | M2                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES                                                                                                                                                     | UN    | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MATERIAIS                 |                                                                                                                                                                 |       |            |                    |                    |
| 40547                     | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                                                                                                       | CENTO | 0,15       | 29,04              | 4,35               |
| 44073                     | TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA                                                                     | M     | 1,23       | 0,76               | 0,93               |
| 142                       | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                                                                 | 310ML | 0,1226     | 38,13              | 4,67               |
| 11063                     | PLACA CIMENTICIA LISA E = 6 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO)                                                                                                | M2    | 1,05       | 32,49              | 34,11              |
| MÃO DE OBRA               |                                                                                                                                                                 |       |            |                    |                    |
| 88309                     | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                            | H     | 0,70       | 26,40              | 18,48              |
| 88261                     | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                            | H     | 0,70       | 24,89              | 17,42              |
|                           |                                                                                                                                                                 |       |            | Total              | R\$ 79,96          |

O INSUMO DE CÓDIGO 40547 (PARAFUSO ZINCADO) POSSUI UNIDADE DE MEDIDA DIFERENTE DA REFERÊNCIA UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DESTA COMPOSIÇÃO, PORTANTO SE FAZ NECESSÁRIA A CONVERSÃO DE UNIDADES CONFORME APRESENTADO NO CÁLCULO ABAIXO.

1 CENTO ----- 100UN  
X ----- 15UN  
x: 0,15 CENTO

O INSUMO DE CÓDIGO 142 (SELANTE ELASTICO) POSSUI UNIDADE DE MEDIDA DIFERENTE DA REFERÊNCIA UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DESTA COMPOSIÇÃO, PORTANTO SE FAZ NECESSÁRIA A CONVERSÃO DE UNIDADES CONFORME APRESENTADO NO CÁLCULO ABAIXO.

1 KG ----- 1000 ML  
0,038 KG ----- X  
X: 38 ML  
310 ML ----- 1 UND  
38 ML ----- X  
X: 0,1226 UND

| CIV 005                   | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM CHAPA DE ACM                                     |    |            |                    | M2                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES                                                                                   | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MATERIAL                  |                                                                                               |    |            |                    |                    |
| COTAÇÃO                   | PARAFUSO AUTOBROCANTE 12X38MM COM ARRUELA DE VEDAÇÃO                                          | UN | 6,2725     | 0,79               | 4,94               |
| 5104                      | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 1,5054     | 74,25              | 111,77             |
| 39961                     | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                      | UN | 2,12495    | 25,19              | 53,52              |
| 44073                     | TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA   | M  | 1,275      | 0,76               | 0,96               |
| COTAÇÃO                   | PLACA EM ACM (POR M2)                                                                         | M2 | 1,30       | 72,95              | 94,83              |



R.N.DIAS CONSULTORIA E PROJETO ME  
CNPJ: 40.600.695/0001-67



|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| <b>DADOS DA OBRA</b>                                   |                  |
| Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO 42° CIRETRAN COMODORO - MT | BDI: 24,20%      |
| Endereço: RUA 02, ESQUINA COM AV. "A"                  | DATA: 09/06/2025 |

**FONTE SINAPI ABRIL/2025 SEM DESONERAÇÃO E EMBASA JANEIRO/2025 SEM DESONERAÇÃO**

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL**

|     |                                                                                                                                        |    |        |       |       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|-------|
| 592 | CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M | KG | 2,4835 | 39,04 | 96,95 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|-------|

**MÃO DE OBRA**

|                                                                    |                                                     |   |         |                  |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|---------|------------------|---------------|
| 88315                                                              | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | H | 2,5175  | 26,21            | 65,98         |
| 88251                                                              | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10,0699 | 22,33            | 224,86        |
| *COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA CPOS (JUNHO/2024), CÓDIGO: 21.03.151 |                                                     |   |         | <b>TOTAL R\$</b> | <b>653,81</b> |

**COTAÇÃO**

**PARAFUSO AUTOBROCANTE 12X38MM COM ARRUELA DE VEDAÇÃO**

**UN**

| DATA                         | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | VALOR COTADO    | CNPJ               | TELEFONE       | CONTATO |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|---------|
| 28/01/2025                   | OESTE FERRAGENS             | R\$ 0,26        | 02.113.503/0001-07 | (65) 3661-6498 | MATHEUS |
| 23/01/2025                   | TONINHO PARAFUSOS           | R\$ 0,79        | 02.900.216/0001-39 | (65) 3027-1606 | VALMIR  |
| 23/01/2025                   | AÇO FER                     | R\$ 0,91        | 03.989.217/0013-06 | (65) 3646-4422 | ANA     |
| <b>VALOR ACATADO MEDIANA</b> |                             | <b>R\$ 0,79</b> |                    |                |         |

**COTAÇÃO**

**PLACA EM ACM 1,22 M X 5,00 M**

**UN**

| DATA                         | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | VALOR COTADO      | CNPJ               | TELEFONE       | CONTATO |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|----------------|---------|
| 28/01/2025                   | UNITRAMA                    | R\$ 435,00        | 15.502.632/0005-54 | (65) 3023-9727 | BÁRBARA |
| 17/01/2025                   | HI ART                      | R\$ 464,76        | 54.852.089/0001-43 | (65) 3624-2221 | NAYARA  |
| 15/01/2025                   | BRASLUM                     | R\$ 445,00        | 08.626.189/0001-34 | (65) 3622-2433 | RAFAEL  |
| <b>VALOR ACATADO MEDIANA</b> |                             | <b>R\$ 445,00</b> |                    |                |         |

**COTAÇÃO**

**PLACA EM ACM (POR M2)**

**M2**

| DATA                         | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | VALOR COTADO     | CNPJ               | TELEFONE       | CONTATO |
|------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|----------------|---------|
| 28/01/2025                   | UNITRAMA                    | R\$ 71,31        | 15.502.632/0005-54 | (65) 3023-9727 | BÁRBARA |
| 17/01/2025                   | HI ART                      | R\$ 76,19        | 54.852.089/0001-43 | (65) 3624-2221 | NAYARA  |
| 15/01/2025                   | BRASLUM                     | R\$ 72,95        | 08.626.189/0001-34 | (65) 3622-2433 | RAFAEL  |
| <b>VALOR ACATADO MEDIANA</b> |                             | <b>R\$ 72,95</b> |                    |                |         |

| CIV 006                                                                                                                 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - ADAPTADA PARA PNE |    |            |                    | UN                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|---------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                                                                               | COMPONENTES                                                                                                                                                                                                                                                            | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$)  |
| <b>MATERIAIS</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |            |                    |                     |
| 90823                                                                                                                   | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                                      | UN | 1,00       | 451,75             | 451,75              |
| 91292                                                                                                                   | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                                                                            | UN | 1,00       | 340,41             | 340,41              |
| 91304                                                                                                                   | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                                      | UN | 1,00       | 105,07             | 105,07              |
| 100660                                                                                                                  | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                                                                                 | M  | 10,20      | 8,60               | 87,72               |
| COMP 01                                                                                                                 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LARGURA 40CM                                                                                                                                                                                           | UN | 1,00       | 377,51             | 377,51              |
| **COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI, CÓDIGO 91315 - (JUNHO/2024) (PORTA) E ADICIONADO A COMP 01 PARA A BARRA DE APOIO |                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |            | <b>Total</b>       | <b>R\$ 1.362,46</b> |

**COMP 01**

**PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LARGURA 40CM**

**UN**

| SINAPI ou Cot. De Mercado                                                                                      | COMPONENTES                                                                                                                         | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------|
| <b>MATERIAIS</b>                                                                                               |                                                                                                                                     |    |            |                    |                    |
| 4351                                                                                                           | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | 6,00       | 17,71              | 106,26             |
| COTAÇÃO                                                                                                        | BARRA DE APOIO RETA, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                         | UN | 1,00       | 239,90             | 239,90             |
| <b>MÃO DE OBRA</b>                                                                                             |                                                                                                                                     |    |            |                    |                    |
| 88267                                                                                                          | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                        | H  | 0,9485     | 26,39              | 25,03              |
| 88316                                                                                                          | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                | H  | 0,2988     | 21,17              | 6,32               |
| **COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI CÔD 100874 - (JUNHO/2024) FOI ALTERADO A BARRA PARA 40 CM CONFORME NORMA |                                                                                                                                     |    |            | <b>Total</b>       | <b>R\$ 377,51</b>  |

**COTAÇÃO**

**BARRA DE APOIO RETA, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM**

**UN**

| DATA                         | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | VALOR COTADO  | CNPJ               | TELEFONE       | CONTATO   |
|------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|----------------|-----------|
| 15/01/2025                   | VERDÃO                      | 94,33         | 37.432.150/0006-99 | (65) 3314-1000 | LUCIA     |
| 15/01/2025                   | CASTELO                     | 239,90        | 02.623.245/0001-09 | (65) 3688-3500 | MARISELMA |
| 15/01/2025                   | BEIRA RIO                   | 333,90        | 20.939.127/0001-88 | (65) 3028-3000 | GEOVANA   |
| <b>VALOR ACATADO MEDIANA</b> |                             | <b>239,90</b> |                    |                |           |



R.N.DIAS CONSULTORIA E PROJETO ME  
CNPJ: 40.600.695/0001-67



|                                                        |  |  |                  |
|--------------------------------------------------------|--|--|------------------|
| DADOS DA OBRA                                          |  |  |                  |
| Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO 42° CIRETRAN COMODORO - MT |  |  | BDI: 24,20%      |
| Endereço: RUA 02, ESQUINA COM AV. "A"                  |  |  | DATA: 09/06/2025 |

FONTE SINAPI ABRIL/2025 SEM DESONERAÇÃO E EMBASA JANEIRO/2025 SEM DESONERAÇÃO

| COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL                               |                                      |    |            |                    |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------|
| CIV 007                                                    | REGULARIZAÇÃO MANUAL                 |    |            |                    | M2                 |
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                  | COMPONENTES                          | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MÃO DE OBRA                                                |                                      |    |            |                    |                    |
| 88316                                                      | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H  | 0,30       | 21,17              | 6,35               |
| **COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE CÔD 5103 - (MAIO/2024) |                                      |    |            |                    | Total R\$ 6,35     |

| CIV 008                                                               | RODAPÉ EM PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA DE DIMENSÕES 80X80CM                                                |    |            |                    | M                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                             | COMPONENTES                                                                                                | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MATERIAIS                                                             |                                                                                                            |    |            |                    |                    |
| 45190                                                                 | PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 | M2 | 0,2363     | 77,99              | 18,42              |
| 1381                                                                  | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                                                      | KG | 0,6392     | 1,25               | 0,79               |
| 34357                                                                 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                           | KG | 0,0878     | 7,34               | 0,64               |
| MÃO DE OBRA                                                           |                                                                                                            |    |            |                    |                    |
| 88256                                                                 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                      | H  | 0,0934     | 26,28              | 2,45               |
| 88316                                                                 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                       | H  | 0,0343     | 21,17              | 0,72               |
| **COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - CÓDIGO: 104619 - (JUNHO/2024) |                                                                                                            |    |            |                    | Total R\$ 23,02    |

| CIV 009                                                              | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, CORUMBA E OUTRO EQUIVALENTES, ACABAMENTO COM BORDA 45o., FRONTÃO COM 10CM, INCLUSO MÃO FRANCESA |    |            |                    | M2                 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                            | COMPONENTES                                                                                                                         | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MATERIAIS                                                            |                                                                                                                                     |    |            |                    |                    |
| 37591                                                                | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO                                                     | UN | 2,00       | 20,27              | 40,54              |
| 37329                                                                | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                                                                         | KG | 0,0211     | 154,59             | 3,26               |
| 11795                                                                | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM                | M2 | 1,17       | 710,94             | 831,79             |
| 7568                                                                 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS            | UN | 6,00       | 0,43               | 2,58               |
| 4823                                                                 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                                                                                 | KG | 0,5228     | 40,37              | 21,10              |
| MÃO DE OBRA                                                          |                                                                                                                                     |    |            |                    |                    |
| 88316                                                                | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                | H  | 0,9834     | 21,17              | 20,81              |
| 88274                                                                | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                   | H  | 1,4944     | 26,28              | 39,27              |
| **COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA AGESUL, CÔD 2001003023 - JANEIRO/2024 |                                                                                                                                     |    |            |                    | Total R\$ 959,35   |

| CIV 010                                               | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN 1 1/4", E BARRAS VERTICAIS DE DN 1" A CADA 10CM                |    |            |                    | M2                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado                             | COMPONENTES                                                                                                       | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MATERIAL                                              |                                                                                                                   |    |            |                    |                    |
| 21010                                                 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)                 | M  | 9,00       | 32,51              | 292,59             |
| 10997                                                 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                          | KG | 0,42       | 37,90              | 15,91              |
| 21011                                                 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)             | M  | 1,98       | 47,38              | 93,81              |
| 100490                                                | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 08/2019 | M3 | 0,0008     | 593,80             | 0,47               |
| MÃO DE OBRA                                           |                                                                                                                   |    |            |                    |                    |
| 88309                                                 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                              | H  | 1,00       | 26,40              | 26,40              |
| 88315                                                 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                           | H  | 2,00       | 26,21              | 52,42              |
| 88316                                                 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                              | H  | 0,50       | 21,17              | 10,58              |
| 88317                                                 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                              | H  | 2,00       | 27,15              | 54,30              |
| **COMPOSIÇÃO BASEADA NO ORSE, CÔD. 8702 - (MAIO/2024) |                                                                                                                   |    |            |                    | TOTAL R\$ 546,48   |

| CIV 011                   | BARRACÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO (S=38,72 M2) COM MATERIAIS NOVOS                                                                 |    |            |                    | UN                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES                                                                                                                                                             | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MATERIAIS                 |                                                                                                                                                                         |    |            |                    |                    |
| 5088                      | PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2"                                                                                                                 | UN | 2,00       | 8,34               | 16,68              |
| 5074                      | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                                                                                                                     | KG | 1,20       | 22,74              | 27,28              |
| 43603                     | CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES | UN | 2,00       | 52,98              | 105,96             |
| 11134                     | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 10 MM                                                                            | M2 | 77,00      | 89,65              | 6.903,05           |



R.N.DIAS CONSULTORIA E PROJETO ME  
CNPJ: 40.600.695/0001-67



| DADOS DA OBRA                                                                 |                                                                                                                                                                                           |    |            | BDI: 24,20%      |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------------|--------------------|
| Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO 42° CIRETRAN COMODORO - MT                        |                                                                                                                                                                                           |    |            | DATA: 09/06/2025 |                    |
| Endereço: RUA 02, ESQUINA COM AV. "A"                                         |                                                                                                                                                                                           |    |            |                  |                    |
| FONTE SINAPI ABRIL/2025 SEM DESONERAÇÃO E EMBASA JANEIRO/2025 SEM DESONERAÇÃO |                                                                                                                                                                                           |    |            |                  |                    |
| COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL                                                  |                                                                                                                                                                                           |    |            |                  |                    |
| 2433                                                                          | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS                                                                            | UN | 4,00       | 7,05             | 28,20              |
| 4491                                                                          | PONTALETE *7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                 | M  | 87,00      | 11,58            | 1.007,46           |
| 94963                                                                         | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021                                                | M3 | 1,30       | 544,47           | 707,81             |
| 102475                                                                        | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021                                           | M3 | 2,80       | 834,91           | 2.337,74           |
| 103670                                                                        | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022                                                                                             | M3 | 4,10       | 287,20           | 1.177,52           |
| 92543                                                                         | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019      | M2 | 52,92      | 19,60            | 1.037,23           |
| 94207                                                                         | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF. 07/2019 | M2 | 52,92      | 48,63            | 2.573,49           |
| 97097                                                                         | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF. 09/2021                                                                                        | M2 | 56,00      | 41,51            | 2.324,56           |
| AUX 01                                                                        | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO APARENTE Ø 3/4"                                                                                                  | UN | 2,00       | 275,71           | 551,42             |
| AUX 02                                                                        | INTERRUPTOR 01 SEÇÃO, COM CAIXA PVC 4" X 2", APARENTE                                                                                                                                     | UN | 2,00       | 28,05            | 56,10              |
| AUX 03                                                                        | PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RÍGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO                              | UN | 1,00       | 317,95           | 317,95             |
| MÃO DE OBRA                                                                   |                                                                                                                                                                                           |    |            |                  |                    |
| 88316                                                                         | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                      | H  | 16,00      | 21,17            | 338,72             |
| 88261                                                                         | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                      | H  | 16,00      | 24,89            | 398,24             |
| **COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE CÓDIGO 62 - FEVEREIRO/2024                |                                                                                                                                                                                           |    |            | Total R\$        | 19.909,41          |
| AUX 01                                                                        | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO APARENTE Ø 3/4"                                                                                                  |    |            | Custos           | UN                 |
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                                     | COMPONENTES                                                                                                                                                                               | UN | Quantidade | Unit. (R\$)      | Custos Total (R\$) |
| MATERIAIS                                                                     |                                                                                                                                                                                           |    |            |                  |                    |
| 939                                                                           | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2                                                                                       | M  | 12,00      | 2,92             | 35,04              |
| 2688                                                                          | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM                                                                                                                                  | M  | 6,00       | 2,60             | 15,60              |
| 12001                                                                         | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO                                                                                                    | UN | 1,00       | 7,32             | 7,32               |
| 20111                                                                         | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M                                                                                                                   | UN | 0,15       | 13,51            | 2,02               |
| MÃO DE OBRA                                                                   |                                                                                                                                                                                           |    |            |                  |                    |
| 88264                                                                         | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                   | H  | 4,00       | 27,47            | 109,88             |
| 88316                                                                         | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                      | H  | 5,00       | 21,17            | 105,85             |
| **COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE - CÓDIGO 641 (FEVEREIRO/2024)             |                                                                                                                                                                                           |    |            | Total R\$        | 275,71             |
| AUX 02                                                                        | INTERRUPTOR 01 SEÇÃO, COM CAIXA PVC 4" X 2", APARENTE                                                                                                                                     |    |            | Custos           | UN                 |
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                                     | COMPONENTES                                                                                                                                                                               | UN | Quantidade | Unit. (R\$)      | Custos Total (R\$) |
| MATERIAIS                                                                     |                                                                                                                                                                                           |    |            |                  |                    |
| 38062                                                                         | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                           | UN | 1,00       | 6,76             | 6,76               |
| 1872                                                                          | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO                                                                                                                 | UN | 1,00       | 2,83             | 2,83               |
| MÃO DE OBRA                                                                   |                                                                                                                                                                                           |    |            |                  |                    |
| 88264                                                                         | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                   | H  | 0,21       | 27,47            | 5,76               |
| 88316                                                                         | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                      | H  | 0,60       | 21,17            | 12,70              |
| **COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE - CÓDIGO 773 (FEVEREIRO/2024)             |                                                                                                                                                                                           |    |            | Total R\$        | 28,05              |
| AUX 03                                                                        | PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RÍGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO                              |    |            | Custos           | UN                 |
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                                     | COMPONENTES                                                                                                                                                                               | UN | Quantidade | Unit. (R\$)      | Custos Total (R\$) |
| MATERIAIS                                                                     |                                                                                                                                                                                           |    |            |                  |                    |
| 7528                                                                          | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                                   | UN | 1,00       | 8,81             | 8,81               |
| 939                                                                           | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2                                                                                       | M  | 18,00      | 2,92             | 52,56              |
| 1872                                                                          | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO                                                                                                                 | UN | 1,00       | 2,83             | 2,83               |
| 2674                                                                          | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA                                                                                                                                      | M  | 6,00       | 4,95             | 29,70              |
| 20111                                                                         | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M                                                                                                                   | UN | 0,15       | 13,51            | 2,02               |
| MÃO DE OBRA                                                                   |                                                                                                                                                                                           |    |            |                  |                    |
| 88264                                                                         | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                   | H  | 5,00       | 27,47            | 137,35             |
| 88316                                                                         | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                      | H  | 4,00       | 21,17            | 84,68              |
| **COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE - CÓDIGO 3297 (FEVEREIRO/2024)            |                                                                                                                                                                                           |    |            | Total R\$        | 317,95             |



R.N.DIAS CONSULTORIA E PROJETO ME  
CNPJ: 40.600.695/0001-67



|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| <b>DADOS DA OBRA</b>                                   |                  |
| Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO 42° CIRETRAN COMODORO - MT | BDI: 24,20%      |
| Endereço: RUA 02, ESQUINA COM AV. "A"                  | DATA: 09/06/2025 |

**FONTE SINAPI ABRIL/2025 SEM DESONERAÇÃO E EMBASA JANEIRO/2025 SEM DESONERAÇÃO**

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL**

| CIV 012                   | JANELA EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, DE CORRER COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO           | M2                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES                                                                   | Custos Total (R\$) |
| <b>MATERIAIS</b>          |                                                                               |                    |
| 102180                    | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | 555,69             |
| 88309                     | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                          | 92,40              |
| 88316                     | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                          | 74,09              |
| <b>Total</b>              |                                                                               | <b>R\$ 722,18</b>  |

DE COMPOSIÇÃO EXATA PARA TODAS AS DIMENSÕES POSSÍVEIS PARA ESSE SERVIÇO, AUXILIANDO ASSIM O ORÇAMENTISTA A ESTIMAR O CUSTO PARA QUALQUER DIMENSÃO DE ESQUADRIA DESEJADA.

| CIV 013                   | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN                  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES                                                                                                                                                                                                                                         | Custos Total (R\$)  |
| <b>MATERIAIS</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| COMP 01                   | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015                                                                                                  | 470,73              |
| COMP 02                   | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 P                                                                                                                                       | 350,14              |
| COMP 03                   | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 100X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 P                                                                                                                   | 97,00               |
| 91304                     | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                   | 105,07              |
| <b>Total</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>R\$ 1.022,94</b> |

\*COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI, (NOVEMBRO/2023) - CÓDIGO 91315

| COMP 01                   | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015                                               | UN                 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES                                                                                                                                                                                      | Custos Total (R\$) |
| <b>MATERIAIS</b>          |                                                                                                                                                                                                  |                    |
| 2432                      | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS                                                                                      | 62,46              |
| 4982                      | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | 340,77             |
| 11055                     | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")                                                                                                                       | 1,38               |
| <b>MÃO DE OBRA</b>        |                                                                                                                                                                                                  |                    |
| 88261                     | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                             | 46,39              |
| 88316                     | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                             | 19,73              |
| <b>Total</b>              |                                                                                                                                                                                                  | <b>R\$ 470,73</b>  |

\*COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI, (NOVEMBRO/2023) - CÓDIGO 90823. CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO ABAIXO.

| MEMÓRIA DE CÁLCULO - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 100X210CM |       |                                                          |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|-------|
| MATERIAIS E SERVIÇOS ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM (90819)            |       | MATERIAIS E SERVIÇOS ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA |       |
| <b>M2 (120*210)</b>                                                                     | 18900 | <b>M2 (100*210)</b>                                      | 21000 |
| PEDREIRO                                                                                | 1,678 | PEDREIRO                                                 | 1,864 |
| SERVENTE                                                                                | 0,839 | PEDREIRO                                                 | 0,932 |

| COMP 02                   | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN                 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES                                                                                      | Custos Total (R\$) |
| <b>MATERIAIS</b>          |                                                                                                  |                    |
| 39027                     | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)                                               | 4,49               |
| 7319                      | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS                   | 2,09               |
| 88629                     | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019       | 18,81              |
| 91287                     | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019              | 247,06             |
| <b>MÃO DE OBRA</b>        |                                                                                                  |                    |
| 88261                     | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                             | 15,25              |
| 88309                     | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                             | 39,94              |
| 88316                     | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                             | 22,50              |
| <b>Total</b>              |                                                                                                  | <b>R\$ 350,14</b>  |

\*\*COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI, (NOVEMBRO/2023) - CÓDIGO 91292, CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO ABAIXO.

| MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 100X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM |        |                                                          |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|-------|
| MATERIAIS E SERVIÇOS ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM (90819)                                    |        | MATERIAIS E SERVIÇOS ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA |       |
| <b>M2 (120*210)</b>                                                                                             | 18900  | <b>M2 (100*210)</b>                                      | 21000 |
| PREGO                                                                                                           | 0,2    | PREGO                                                    | 0,222 |
| TINTA ASFALTICA                                                                                                 | 0,1671 | TINTA ASFALTICA                                          | 0,185 |
| ARGAMASSA                                                                                                       | 0,0223 | ARGAMASSA                                                | 0,024 |
| CARPINTEIRO                                                                                                     | 0,552  | CARPINTEIRO                                              | 0,613 |
| PEDREIRO                                                                                                        | 1,362  | PEDREIRO                                                 | 1,513 |
| SERVENTE                                                                                                        | 0,957  | SERVENTE                                                 | 1,063 |



R.N.DIAS CONSULTORIA E PROJETO ME  
CNPJ: 40.600.695/0001-67



|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| <b>DADOS DA OBRA</b>                                   |                  |
| Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO 42° CIRETRAN COMODORO - MT | BDI: 24,20%      |
| Endereço: RUA 02, ESQUINA COM AV. "A"                  | DATA: 09/06/2025 |

**FONTE SINAPI ABRIL/2025 SEM DESONERAÇÃO E EMBASA JANEIRO/2025 SEM DESONERAÇÃO**

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL**

| COMP 03                                                                                                       | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 100X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P        |    |            |                    | M                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                                                                     | COMPONENTES                                                                                                                              | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MATERIAIS                                                                                                     |                                                                                                                                          |    |            |                    |                    |
| 20007                                                                                                         | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIOLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M  | 1,292      | 5,22               | 6,74               |
| 39026                                                                                                         | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                                                                                      | KG | 0,00600    | 22,82              | 0,13               |
| MÃO DE OBRA                                                                                                   |                                                                                                                                          |    |            |                    |                    |
| 88261                                                                                                         | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                     | H  | 0,075      | 24,89              | 1,86               |
| 88316                                                                                                         | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                     | H  | 0,037      | 21,17              | 0,78               |
| **COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI, (NOVEMBRO/2023) - CÓDIGO 100660 , CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO ABAIXO. |                                                                                                                                          |    |            | Total R\$          | 9,51               |

\*\*COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI, (NOVEMBRO/2023) - CÓDIGO 100660 ,CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO ABAIXO.

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 100X210CM FIXADO COM PREGOS**

| MATERIAIS E SERVIÇOS | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM | MATERIAIS E SERVIÇOS | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA |
|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| <b>M2 (90*210)</b>   | 18900                                           | <b>M2 (100*210)</b>  | 21000                               |
| GUARNIÇÃO            | 1,163                                           | GUARNIÇÃO            | 1,292                               |
| PREGO 18 X 27        | 0,006                                           | PREGO 18 X 27        | 0,006                               |
| CARPINTEIRO          | 0,068                                           | CARPINTEIRO          | 0,075                               |
| SERVENTE             | 0,034                                           | SERVENTE             | 0,037                               |

| CIV 014                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO                   |    |            |                    | M2                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                                                                                                                                                                                                                                                           | COMPONENTES                                                                    | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MATERIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |    |            |                    |                    |
| 102181                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | 1,05       | 640,05             | 672,05             |
| MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |    |            |                    |                    |
| 88309                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                           | H  | 3,50       | 26,40              | 92,40              |
| 88316                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                           | H  | 3,50       | 21,17              | 74,09              |
| **COMPOSIÇÃO BASEADA NA TCPO 13ª EDIÇÃO - CÓDIGO 08 820.8.3.3. ESTA COMPOSIÇÃO VISA SUPRIR A IMPOSSIBILIDADE DE ELABORAÇÃO DE COMPOSIÇÃO EXATA PARA TODAS AS DIMENSÕES POSSÍVEIS PARA ESTE SERVIÇO, AUXILIANDO ASSIM O ORÇAMENTISTA A ESTIMAR O CUSTO PARA QUALQUER DIMENSÃO DE ESQUADRIA DESEJADA. |                                                                                |    |            | Total R\$          | 838,54             |

\*\*COMPOSIÇÃO BASEADA NA TCPO 13ª EDIÇÃO - CÓDIGO 08 820.8.3.3. ESTA COMPOSIÇÃO VISA SUPRIR A IMPOSSIBILIDADE DE ELABORAÇÃO DE COMPOSIÇÃO EXATA PARA TODAS AS DIMENSÕES POSSÍVEIS PARA ESTE SERVIÇO, AUXILIANDO ASSIM O ORÇAMENTISTA A ESTIMAR O CUSTO PARA QUALQUER DIMENSÃO DE ESQUADRIA DESEJADA.

| CIV 015                                                   | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 40X60 CM |    |            |                    | M2                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                 | COMPONENTES                                                                                       | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MATERIAIS                                                 |                                                                                                   |    |            |                    |                    |
| 1381                                                      | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                                             | KG | 6,85       | 1,25               | 8,56               |
| 34357                                                     | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                  | KG | 0,14       | 7,34               | 1,03               |
| 10515                                                     | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 2025 CM2                                      | M2 | 1,086      | 62,44              | 67,83              |
| MAO DE OBRA                                               |                                                                                                   |    |            |                    |                    |
| 88256                                                     | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                             | H  | 0,74       | 26,28              | 19,46              |
| 88316                                                     | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                              | H  | 0,33       | 21,17              | 6,89               |
| **COMPOSIÇÃO BASEADA NO ORSE, CODIGO 4895 - NOVEMBRO/2023 |                                                                                                   |    |            | Total R\$          | 103,77             |

\*\*COMPOSIÇÃO BASEADA NO ORSE, CÓDIGO 4895 - NOVEMBRO/2023

| CIV 016                                                | REMOCAO MANUAL DE BANCADA MARMORE/GRANITO S/REAPROVEITAMENTO |    |            |                    | M                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado                              | COMPONENTES                                                  | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MÃO DE OBRA                                            |                                                              |    |            |                    |                    |
| 88309                                                  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         | H  | 0,59       | 26,40              | 15,57              |
| 88316                                                  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         | H  | 1,29       | 21,17              | 27,20              |
| **COMPOSIÇÃO BASEADA NO SBC, CÓDIGO 022941 - MAIO/2025 |                                                              |    |            | Total R\$          | 42,77              |

\*\*COMPOSIÇÃO BASEADA NO SBC, CÓDIGO 022941 - MAIO/2025

**ROGÉRIO NOGUEIRA DIAS**  
Arquiteto, Urbanista, Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho  
CAU A76801-4



R.N.DIAS CONSULTORIA E PROJETO ME  
CNPJ: 40.600.695/0001-67



|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| <b>DADOS DA OBRA</b>                                   |                  |
| Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO 42° CIRETRAN COMODORO - MT | BDI: 24,20%      |
| Endereço: RUA 02, ESQUINA COM AV. "A"                  | DATA: 09/06/2025 |

**FONTE SINAPI ABRIL/2025 SEM DESONERAÇÃO E EMBASA JANEIRO/2025 SEM DESONERAÇÃO**

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / HIDROSSANITARIAS**

| HID 001                   | BUCHA DE REDUCAO LONGA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, Ø 50 X 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES                                                                                     | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| <b>MATERIAL</b>           |                                                                                                 |    |            |                    |                    |
| 820                       | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                | UN | 1,00       | 5,47               | 5,47               |
| 20083                     | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                   | UN | 0,0510     | 87,17              | 4,44               |
| 122                       | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                                  | UN | 0,0047     | 76,94              | 0,36               |
| <b>MÃO DE OBRA</b>        |                                                                                                 |    |            |                    |                    |
| 88316                     | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                            | H  | 0,25       | 21,17              | 5,29               |
| 88267                     | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    | H  | 0,25       | 26,39              | 6,59               |
| <b>TOTAL</b>              |                                                                                                 |    |            |                    | <b>R\$ 22,15</b>   |

\*\*COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE (MAIO/2023) - COD - 1084

O INSUMO DE CÓDIGO 122 (ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC) POSSUI UNIDADE DE MEDIDA DIFERENTE DA REFERÊNCIA UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DESTA COMPOSIÇÃO, PORTANTO SE FAZ NECESSÁRIA A CONVERSÃO DE UNIDADES CONFORME APRESENTADO NO CÁLCULO ABAIXO.

0,004 kg ----- x gramas  
1,00 kg ----- 1000 gramas  
x: 4,00 gramas  
850 gramas ----- 1 unidade  
4,00 gramas ----- x unidades  
x: 0,0047 unidades

O INSUMO DE CÓDIGO 20083 (SOLUCAO LIMPADORA) POSSUI UNIDADE DE MEDIDA DIFERENTE DA REFERÊNCIA UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DESTA COMPOSIÇÃO, PORTANTO SE FAZ NECESSÁRIA A CONVERSÃO DE UNIDADES CONFORME APRESENTADO NO CÁLCULO ABAIXO.

1 L ----- 1 unidade  
0,051 L ----- x unidades  
x: 0,051 unidades

| HID 002                   | LAVATORIO DE CANTO EM LOUÇA BRANCA SUSPENSO - INCLUSO SIFÃO CROMADO, VÁLVULA EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM AÇO INOX 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES                                                                                                                                                  | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| <b>MATERIAL</b>           |                                                                                                                                                              |    |            |                    |                    |
| 36521                     | LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)                                                                    | UN | 1,00       | 163,12             | 163,12             |
| 6136                      | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"                                                                                                     | UN | 1,00       | 179,99             | 179,99             |
| 38643                     | VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO                                                                                                       | UN | 1,00       | 44,99              | 44,99              |
| 4351                      | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8                          | UN | 2,00       | 17,71              | 35,42              |
| 11683                     | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM                                                                                                                  | UN | 1,00       | 41,27              | 41,27              |
| <b>MÃO DE OBRA</b>        |                                                                                                                                                              |    |            |                    |                    |
| 88316                     | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                         | H  | 1,75       | 21,17              | 37,04              |
| 88267                     | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                 | H  | 1,75       | 26,39              | 46,18              |
| <b>TOTAL</b>              |                                                                                                                                                              |    |            |                    | <b>R\$ 548,01</b>  |

\*\*COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE (MAIO/2023) - COD - 7350

É APRESENTADA DUAS UNIDADES DO INSUMO DE CÓDIGO 4351 (PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2"), POIS A REFERÊNCIA UTILIZADA É APRESENTADA EM CONJUNTO DE FIXAÇÃO COM DOIS PARAFUSOS.

| HID 003                   | LAVATORIO/CUBA DE SOBREPOR RETANGULAR LOUCA BRANCA (INCLUSO SIFÃO EM METAL CROMADO, VÁLVULA EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES                                                                                                                                                 | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| <b>MATERIAL</b>           |                                                                                                                                                             |    |            |                    |                    |
| 10427                     | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C)                                                       | UN | 1,00       | 507,42             | 507,42             |
| 3146                      | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                      | UN | 0,084      | 3,95               | 0,33               |
| 38643                     | VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO                                                                                                      | UN | 1,00       | 44,99              | 44,99              |
| 6136                      | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"                                                                                                    | UN | 1,00       | 179,99             | 179,99             |
| 11683                     | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM                                                                                                                 | UN | 1,00       | 41,27              | 41,27              |
| <b>MÃO DE OBRA</b>        |                                                                                                                                                             |    |            |                    |                    |
| 88316                     | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                        | H  | 1,50       | 21,17              | 31,75              |
| 88267                     | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                | H  | 1,50       | 26,39              | 39,58              |
| <b>TOTAL</b>              |                                                                                                                                                             |    |            |                    | <b>R\$ 845,33</b>  |

\*\*COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE (MAIO/2023) - COD - 7352

O INSUMO DE CÓDIGO 3146 (FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M) POSSUI UNIDADE DE MEDIDA DIFERENTE DA REFERÊNCIA UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DESTA COMPOSIÇÃO, PORTANTO SE FAZ NECESSÁRIA A CONVERSÃO DE UNIDADES CONFORME APRESENTADO NO CÁLCULO ABAIXO.

10 metros ----- 1 unidade  
0,84 metros ----- x unidades  
x: 0,084 unidades

| HID 004                   | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO       | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES                                                                                              | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| <b>MATERIAL</b>           |                                                                                                          |    |            |                    |                    |
| 36796                     | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA | UN | 1,00       | 172,39             | 172,39             |
| 3146                      | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                   | UN | 0,05       | 3,95               | 0,19               |



R.N.DIAS CONSULTORIA E PROJETO ME  
CNPJ: 40.600.695/0001-67

**DADOS DA OBRA**

Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO 42º CIRETRAN COMODORO - MT  
Endereço: RUA 02, ESQUINA COM AV. "A"

BDI: 24,20%

DATA: 09/06/2025

**FONTE SINAPI ABRIL/2025 SEM DESONERAÇÃO E EMBASA JANEIRO/2025 SEM DESONERAÇÃO****COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / HIDROSSANITARIAS****MÃO DE OBRA**

|       |                                                              |   |      |       |       |
|-------|--------------------------------------------------------------|---|------|-------|-------|
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         | H | 0,50 | 21,17 | 10,58 |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,50 | 26,39 | 13,19 |

\*\*COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE (MAIO/2023) - COD - 11232

**TOTAL R\$ 196,35**

O INSUMO DE CÓDIGO 3146 (FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M) POSSUI UNIDADE DE MEDIDA DIFERENTE DA REFERÊNCIA UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DESTA COMPOSIÇÃO, PORTANTO SE FAZ NECESSÁRIA A CONVERSÃO DE UNIDADES CONFORME APRESENTADO NO CÁLCULO ABAIXO.

10 metros ----- 1 unidade  
0,5 metros ----- x unidades  
x: 0,05 unidades

| HID 005                   | TERMINAL DE VENTILAÇÃO - DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |    |            |                    | UN                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES                                                   | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| <b>MATERIAL</b>           |                                                               |    |            |                    |                    |
| 39319                     | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL   | UN | 1,000      | 9,38               | 9,38               |
| 122                       | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                | UN | 0,008      | 76,94              | 0,61               |
| 20083                     | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0,011      | 87,17              | 0,95               |
| <b>MÃO DE OBRA</b>        |                                                               |    |            |                    |                    |
| 88316                     | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          | H  | 0,07       | 21,17              | 1,48               |
| 88267                     | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H  | 0,07       | 26,39              | 1,84               |

\*\*COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE (MAIO/2023) - COD - 1594

**TOTAL R\$ 14,26**

O INSUMO DE CÓDIGO 20083 (SOLUCAO LIMPADORA) POSSUI UNIDADE DE MEDIDA DIFERENTE DA REFERÊNCIA UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DESTA COMPOSIÇÃO, PORTANTO SE FAZ NECESSÁRIA A CONVERSÃO DE UNIDADES CONFORME APRESENTADO NO CÁLCULO ABAIXO.

1 L ----- 1 unidade  
0,011 L ----- x unidades  
x: 0,011 unidades

| HID 006                   | JUNCAO SIMPLES PVC RIGIDO C/ ANEIS PARA ESGOTO PRIMARIO DN 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                            |    |            |                    | UN                 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES                                                                                                                | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| <b>MATERIAL</b>           |                                                                                                                            |    |            |                    |                    |
| 3659                      | JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL                                           | UN | 1,00       | 19,23              | 19,23              |
| 20078                     | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0,14       | 31,75              | 4,44               |
| 296                       | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                                                                | UN | 1,00       | 1,69               | 1,69               |
| 301                       | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)                                                               | UN | 1,00       | 3,00               | 3,00               |
| <b>MÃO DE OBRA</b>        |                                                                                                                            |    |            |                    |                    |
| 88248                     | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                   | H  | 0,46       | 21,78              | 10,01              |
| 88267                     | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                               | H  | 0,46       | 26,39              | 12,13              |

\*\*COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE (MAIO/2023) - COD - 1636

**TOTAL R\$ 50,50**

O INSUMO DE CÓDIGO 20078 (PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA) POSSUI UNIDADE DE MEDIDA DIFERENTE DA REFERÊNCIA UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DESTA COMPOSIÇÃO, PORTANTO SE FAZ NECESSÁRIA A CONVERSÃO DE UNIDADES CONFORME APRESENTADO NO CÁLCULO ABAIXO.

0,056kg ----- x gramas  
1,00kg ----- 1000 gramas  
x: 56,00 gramas  
400 gramas ----- 1 unidade  
56,00 gramas ----- x unidades  
x: 0,14 unidades

| HID 007                   | REDUCAO EXCENETRICA PVC RIGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO DN 100 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                    |    |            |                    | UN                 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES                                                                                                                | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| <b>MATERIAL</b>           |                                                                                                                            |    |            |                    |                    |
| 20043                     | REDUCAO EXCENETRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                               | UN | 1,00       | 9,22               | 9,22               |
| 296                       | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                                                                | UN | 1,00       | 1,69               | 1,69               |
| 20078                     | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0,00825    | 31,75              | 0,26               |
| <b>MÃO DE OBRA</b>        |                                                                                                                            |    |            |                    |                    |
| 88316                     | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                       | H  | 0,23       | 21,17              | 4,86               |
| 88267                     | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                               | H  | 0,23       | 26,39              | 6,06               |

\*\*COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE (MAIO/2023) - COD - 1656

**TOTAL R\$ 22,09**

O INSUMO DE CÓDIGO 20078 (PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA) POSSUI UNIDADE DE MEDIDA DIFERENTE DA REFERÊNCIA UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DESTA COMPOSIÇÃO, PORTANTO SE FAZ NECESSÁRIA A CONVERSÃO DE UNIDADES CONFORME APRESENTADO NO CÁLCULO ABAIXO.



R.N.DIAS CONSULTORIA E PROJETO ME  
CNPJ: 40.600.695/0001-67



|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| <b>DADOS DA OBRA</b>                                   |                  |
| Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO 42º CIRETRAN COMODORO - MT | BDI: 24,20%      |
| Endereço: RUA 02, ESQUINA COM AV. "A"                  | DATA: 09/06/2025 |

**FONTE SINAPI ABRIL/2025 SEM DESONERAÇÃO E EMBASA JANEIRO/2025 SEM DESONERAÇÃO**

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / HIDROSSANITÁRIAS**

0,033kg ----- x gramas  
1,00kg ----- 1000 gramas  
x: 33,00 gramas  
400 gramas ----- 1 unidade  
33,00 gramas ----- x unidades  
x: 0,00825 unidades

| HID 008                   | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA (NBR 5688) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |    |            |                    | UN                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES                                                                                             | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| <b>MATERIAL</b>           |                                                                                                         |    |            |                    |                    |
| 11717                     | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA                                      | UN | 1,00       | 58,46              | 58,46              |
| <b>MÃO DE OBRA</b>        |                                                                                                         |    |            |                    |                    |
| 88316                     | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                    | H  | 0,50       | 21,17              | 10,58              |
| 88267                     | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                            | H  | 0,50       | 26,39              | 13,19              |
| <b>TOTAL</b>              |                                                                                                         |    |            |                    | <b>R\$ 82,23</b>   |

\*\*COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE (MAIO/2023) - COD - 1695

| HID 009                   | RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, DN 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |    |            |                    | UN                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES                                                                                 | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| <b>MATERIAL</b>           |                                                                                             |    |            |                    |                    |
| 11707                     | RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS                                           | UN | 1,00       | 15,64              | 15,64              |
| <b>MÃO DE OBRA</b>        |                                                                                             |    |            |                    |                    |
| 88316                     | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                        | H  | 0,50       | 21,17              | 10,58              |
| 88267                     | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                | H  | 0,50       | 26,39              | 13,19              |
| <b>TOTAL</b>              |                                                                                             |    |            |                    | <b>R\$ 39,41</b>   |

\*\*COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE (MAIO/2023) - COD - 9752

| HID 010                   | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                       |    |            |                    | UN                  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|---------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES                                                                                                                   | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$)  |
| <b>MATERIAL</b>           |                                                                                                                               |    |            |                    |                     |
| COTAÇÃO                   | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD                                                                                   | UN | 1,00       | 1126,10            | 1.126,10            |
| 4384                      | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UN | 2,00       | 23,89              | 47,78               |
| 6138                      | ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAÍDA DE BACIA / VASO SANITÁRIO                                                   | UN | 1,00       | 12,48              | 12,48               |
| 37329                     | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                                                                   | KG | 0,0881     | 154,59             | 13,61               |
| <b>MÃO DE OBRA</b>        |                                                                                                                               |    |            |                    |                     |
| 88267                     | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                  | H  | 0,7791     | 26,39              | 20,56               |
| 88316                     | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                          | H  | 0,4384     | 21,17              | 9,28                |
| <b>TOTAL</b>              |                                                                                                                               |    |            |                    | <b>R\$ 1.229,81</b> |

\*\*COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - 11/2020 - (COD - 86888)

| COTAÇÃO                      | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD |                     |                    |                | UN        |
|------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|-----------|
| DATA                         | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA                 | VALOR COTADO (R\$)  | CNPJ               | TELEFONE       | CONTATO   |
| 15/01/2025                   | CASTELO                                     | 1.058,80            | 02.623.245/0001-09 | (65) 3688-3500 | MARISELMA |
| 16/01/2025                   | CASTELLI                                    | 1.126,10            | 11.000.062/0003-81 | (65) 3614-3500 | BRUNA     |
| 15/01/2025                   | VERDÃO                                      | 1.699,00            | 37.432.150/0006-99 | (65) 3314-1000 | LUCIA     |
| <b>VALOR ACATADO MEDIANA</b> |                                             | <b>R\$ 1.126,10</b> |                    |                |           |

\*\* A EMPRESAS APRESENTARAM OS VALORES SEPARADOS DE VASO SANITÁRIO E CAIXA ACOPLADA NOS VALORES DE: R\$ 599,19 E R\$ 481,03 (COLUNA); R\$ 584,9 E R\$ 625,9 (BEIRA RIO); R\$ 446,9 E R\$ 469,01 (SHOP 10), RESPECTIVAMENTE.

| HID 011                   | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (TIPO TANQUE) , V: 1.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |    |            |                    | UN                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|---------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES                                                                                          | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$)  |
| <b>MATERIAL</b>           |                                                                                                      |    |            |                    |                     |
| COTAÇÃO                   | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (TIPO TANQUE) , V: 5.000 L                             | UN | 1,00       | 4490,00            | 4.490,00            |
| <b>MÃO DE OBRA</b>        |                                                                                                      |    |            |                    |                     |
| 88316                     | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                 | H  | 0,70       | 21,17              | 14,81               |
| <b>TOTAL</b>              |                                                                                                      |    |            |                    | <b>R\$ 4.504,81</b> |

\*\*COMPOSIÇÃO BASEADA EM SEINFRA-CE - VERSÃO 026.1 - COD: C3442

| COTAÇÃO                      | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (TIPO TANQUE) , V: 5.000 L |                    |                    |                | UN        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------|
| DATA                         | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA                                              | VALOR COTADO (R\$) | CNPJ               | TELEFONE       | CONTATO   |
| 15/01/2025                   | CASTELO                                                                  | 4.490,00           | 02.623.245/0001-09 | (65) 3688-3500 | MARISELMA |
| 15/01/2025                   | AAGUA SANEAMENTO                                                         | 4.655,36           | 09.237.525/0006-24 | (65) 3026-5290 | ANDERSON  |
| 15/01/2025                   | VERDÃO                                                                   | 4.399,00           | 37.432.150/0006-99 | (65) 3314-1000 | LUCIA     |
| <b>VALOR ACATADO MEDIANA</b> |                                                                          | <b>4.490,00</b>    |                    |                |           |

ROGÉRIO NOGUEIRA DIAS  
Arquiteto, Urbanista, Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho  
CAU A76801-4



R.N.DIAS CONSULTORIA E PROJETO ME  
CNPJ: 40.600.695/0001-67



|                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |              |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| DADOS DA OBRA                                                                                         |                                                                                                                                                                           |              |                    |                    |                    |
| Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO 42° CIRETRAN COMODORO - MT                                                |                                                                                                                                                                           |              |                    | BDI: 24,20%        |                    |
| Endereço: RUA 02, ESQUINA COM AV. "A"                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |                    | DATA: 09/06/2025   |                    |
| FONTE SINAPI ABRIL/2025 SEM DESONERAÇÃO E EMBASA JANEIRO/2025 SEM DESONERAÇÃO                         |                                                                                                                                                                           |              |                    |                    |                    |
| COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ELÉTRICOS                                                                      |                                                                                                                                                                           |              |                    |                    |                    |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |              |                    |                    |                    |
| ELE 001                                                                                               | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)                                              |              |                    |                    | UN                 |
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                                                             | COMPONENTES                                                                                                                                                               | UN           | Quantidade         | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MATERIAL                                                                                              |                                                                                                                                                                           |              |                    |                    |                    |
| 39467                                                                                                 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)                                                                           | UN           | 1,00               | 99,69              | 99,69              |
| MÃO DE OBRA                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |                    |                    |                    |
| 88264                                                                                                 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                   | H            | 0,30               | 27,47              | 8,24               |
| 88316                                                                                                 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                      | H            | 0,30               | 21,17              | 6,35               |
| **COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/22) CÓDIGO "8894". PALAVRA CHAVE: "DPS".     |                                                                                                                                                                           |              |                    | TOTAL              | R\$ 114,28         |
| ELE 002                                                                                               | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM)                                                                                                    |              |                    |                    | UN                 |
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                                                             | COMPONENTES                                                                                                                                                               | UN           | Quantidade         | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MATERIAL                                                                                              |                                                                                                                                                                           |              |                    |                    |                    |
| 37556                                                                                                 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN           | 1,00               | 11,63              | 11,63              |
| 11950                                                                                                 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                   | UN           | 2,00               | 0,14               | 0,28               |
| MÃO DE OBRA                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |                    |                    |                    |
| 88309                                                                                                 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                      | H            | 0,30               | 26,40              | 7,92               |
| 88242                                                                                                 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                          | H            | 0,30               | 22,38              | 6,71               |
| **COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM IOPES (OUT/2022) CÓDIGO "160612".                      |                                                                                                                                                                           |              |                    | TOTAL              | R\$ 26,54          |
| ELE 003                                                                                               | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC                                                                   |              |                    |                    | UN                 |
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                                                             | COMPONENTES                                                                                                                                                               | UN           | Quantidade         | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MATERIAL                                                                                              |                                                                                                                                                                           |              |                    |                    |                    |
| 39456                                                                                                 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC                                                                                                | UN           | 1,00               | 162,53             | 162,53             |
| MÃO DE OBRA                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |                    |                    |                    |
| 88264                                                                                                 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                   | H            | 0,60               | 27,47              | 16,48              |
| 88316                                                                                                 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                      | H            | 0,60               | 21,17              | 12,7               |
| **COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/22) "8077". PALAVRA CHAVE: "DISJUNTOR".      |                                                                                                                                                                           |              |                    | TOTAL              | R\$ 191,71         |
| ELE 004                                                                                               | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR BIVOLT DE LED, 100W DE POTÊNCIA, FLUXO LUMINOSO A PARTIR DE 80 LM/W, TEMPERATURA DE COR APROXIMADAMENTE 6500K (BRANCO FRIO)         |              |                    |                    | UN                 |
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                                                             | COMPONENTES                                                                                                                                                               | UN           | Quantidade         | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MATERIAL                                                                                              |                                                                                                                                                                           |              |                    |                    |                    |
| COTAÇÃO                                                                                               | REFLETOR BIVOLT DE LED, 100W DE POTÊNCIA, FLUXO LUMINOSO A PARTIR DE 80 LM/W, TEMPERATURA DE COR APROXIMADAMENTE 6500K (BRANCO FRIO)                                      | UN           | 1,00               | 48,06              | 48,06              |
| 7568                                                                                                  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                  | UN           | 2,00               | 0,43               | 0,86               |
| MÃO DE OBRA                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |                    |                    |                    |
| 88264                                                                                                 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                   | H            | 0,50               | 27,47              | 13,73              |
| 88316                                                                                                 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                      | H            | 0,30               | 21,17              | 6,35               |
| **COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/22) "13148". PALAVRA CHAVE: "REFLETOR SLIM". |                                                                                                                                                                           |              |                    | TOTAL              | R\$ 69,00          |
| COTAÇÃO                                                                                               | REFLETOR BIVOLT DE LED, 100W DE POTÊNCIA, FLUXO LUMINOSO A PARTIR DE 80 LM/W, TEMPERATURA DE COR A PARTIR DE 4000K (BRANCO FRIO)                                          |              |                    |                    | UN                 |
| DATA                                                                                                  | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA                                                                                                                                               | VALOR COTADO | CNPJ               | TELEFONE           | CONTATO            |
| 07/01/2025                                                                                            | ELETRO ATIVA                                                                                                                                                              | R\$ 60,61    | 06.110.817/0004-41 | (65) 3051-7844     | JEAN               |
| 06/01/2025                                                                                            | COTELETRICA                                                                                                                                                               | R\$ 48,06    | 07.237.858/0001-13 | (65) 3025-4300     | DIRCEU             |
| 09/01/2025                                                                                            | ELÉTRICA PARANÁ                                                                                                                                                           | R\$ 44,33    | 08.139.615/0002-96 | (65) 3046-4500     | PLINIO             |
| VALOR ACATADO MEDIANA                                                                                 |                                                                                                                                                                           | R\$ 48,06    |                    |                    |                    |
| ELE 005                                                                                               | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO"                                                                                                         |              |                    |                    | UN                 |
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                                                             | COMPONENTES                                                                                                                                                               | UN           | Quantidade         | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MATERIAL                                                                                              |                                                                                                                                                                           |              |                    |                    |                    |
| 400                                                                                                   | ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO                                                                                  | UN           | 1,00               | 2,18               | 2,18               |
| MÃO DE OBRA                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |                    |                    |                    |
| 88247                                                                                                 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                       | H            | 0,30               | 22,77              | 6,83               |
| **COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA SEINFRA-CE (VERSÃO 27 - OUT/2022) CÓDIGO "C0466".       |                                                                                                                                                                           |              |                    | TOTAL              | R\$ 9,01           |
| ELE 006                                                                                               | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO                                                       |              |                    |                    | UN                 |
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                                                             | COMPONENTES                                                                                                                                                               | UN           | Quantidade         | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MATERIAL                                                                                              |                                                                                                                                                                           |              |                    |                    |                    |
| 393                                                                                                   | ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO                                                                                    | UN           | 1,00               | 2,50               | 2,50               |



R.N.DIAS CONSULTORIA E PROJETO ME  
CNPJ: 40.600.695/0001-67



|                                                        |  |  |                  |
|--------------------------------------------------------|--|--|------------------|
| <b>DADOS DA OBRA</b>                                   |  |  |                  |
| Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO 42° CIRETRAN COMODORO - MT |  |  | BDI: 24,20%      |
| Endereço: RUA 02, ESQUINA COM AV. "A"                  |  |  | DATA: 09/06/2025 |

**FONTE SINAPI ABRIL/2025 SEM DESONERAÇÃO E EMBASA JANEIRO/2025 SEM DESONERAÇÃO**

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ELÉTRICOS**

| MÃO DE OBRA      |                                                     |   |      |       |             |
|------------------|-----------------------------------------------------|---|------|-------|-------------|
| 88247            | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,30 | 22,77 | 6,83        |
| <b>TOTAL R\$</b> |                                                     |   |      |       | <b>9,33</b> |

\*\*COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA SEINFRA-CE (VERSÃO 27 - OUT/2022) CÓDIGO "C0466".

| ELE 007                   | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM |    |            |                    | UN                 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES                                                                                                              | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MATERIAL                  |                                                                                                                          |    |            |                    |                    |
| 20254                     | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM                              | UN | 1,00       | 26,45              | 26,45              |
| MÃO DE OBRA               |                                                                                                                          |    |            |                    |                    |
| 88264                     | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                  | H  | 0,60       | 27,47              | 16,48              |
| 88316                     | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                     | H  | 0,60       | 21,17              | 12,70              |
| <b>TOTAL R\$</b>          |                                                                                                                          |    |            |                    | <b>55,63</b>       |

\*\*COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/22) "11751". PALAVRA CHAVE: "CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO".

| ELE 008                   | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM |    |            |                    | UN                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES                                                                                                         | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MATERIAL                  |                                                                                                                     |    |            |                    |                    |
| 39771                     | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM                              | UN | 1,00       | 37,73              | 37,73              |
| MÃO DE OBRA               |                                                                                                                     |    |            |                    |                    |
| 88264                     | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                             | H  | 0,60       | 27,47              | 16,48              |
| 88247                     | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                 | H  | 0,60       | 22,77              | 13,66              |
| <b>TOTAL R\$</b>          |                                                                                                                     |    |            |                    | <b>67,87</b>       |

\*\*COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/22) "00707". PALAVRA CHAVE: "CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO".

| ELE 009                   | ARAME DE AÇO GALVANIZADO No. 12 BWG                                                    |    |            |                    | M                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES                                                                            | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MATERIAL                  |                                                                                        |    |            |                    |                    |
| 43130                     | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 0,045      | 22,27              | 1,00               |
| MÃO DE OBRA               |                                                                                        |    |            |                    |                    |
| 88264                     | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                | H  | 0,0408     | 27,47              | 1,12               |
| 88247                     | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    | H  | 0,0408     | 22,77              | 0,92               |
| <b>TOTAL R\$</b>          |                                                                                        |    |            |                    | <b>3,04</b>        |

\*\*COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM AGETOP JAN/2023 SERVIÇO : 070218 TABELA 195.

| ELE 010                   | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T6" (ENERGISA) |    |            |                    | UN                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES                                                                         | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MATERIAL                  |                                                                                     |    |            |                    |                    |
| COTAÇÃO                   | PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T6" (ENERGISA)                              | UN | 1,00       | 9312,34            | 9.312,34           |
| MÃO DE OBRA               |                                                                                     |    |            |                    |                    |
| 88264                     | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                             | H  | 4,00       | 27,47              | 109,88             |
| 88247                     | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                 | H  | 4,00       | 22,77              | 91,08              |
| <b>TOTAL R\$</b>          |                                                                                     |    |            |                    | <b>9.513,30</b>    |

\*\*COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NAS TABELA SETOP, CÓDIGO ELE-PAD-115, MARÇO/2022

| PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T6" (ENERGISA) |                              |                     |                    |                |         |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------|
| COTAÇÃO                                                | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA  | VALOR COTADO        | CNPJ               | TELEFONE       | CONTATO |
| 27/01/2025                                             | ELÉTRICA VÁRZEA GRANDE       | R\$ 8.900,00        | 36.382.994/0001-03 | (65) 3927-5565 | GLEITON |
| 27/01/2025                                             | IMEPP                        | R\$ 9.312,34        | 22.039.083/0001-65 | (65) 3661-1866 | LAGOR   |
| 06/01/2025                                             | COTELETRICA                  | R\$ 11.618,94       | 07.237.858/0001-13 | (65) 3025-4300 | DIRCEU  |
|                                                        | <b>VALOR ACATADO MEDIANA</b> | <b>R\$ 9.312,34</b> |                    |                |         |

| ELE 011                   | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO |    |            |                    | UN                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES                                                                         | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MATERIAL                  |                                                                                     |    |            |                    |                    |
| 39175                     | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO                              | UN | 1,00       | 1,29               | 1,29               |
| 39209                     | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO                            | UN | 1,00       | 0,66               | 0,66               |
| MÃO DE OBRA               |                                                                                     |    |            |                    |                    |
| 88264                     | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                             | H  | 0,01       | 27,47              | 0,27               |
| 88247                     | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                 | H  | 0,01       | 22,77              | 0,22               |
| <b>TOTAL R\$</b>          |                                                                                     |    |            |                    | <b>2,44</b>        |

\*\*COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DERES, OUT/2022, CÓDIGO 151508

| ELE 012                   | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO |    |            |                    | UN                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES                                                                       | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MATERIAL                  |                                                                                   |    |            |                    |                    |
| 39176                     | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO                              | UN | 1,00       | 1,38               | 1,38               |
| 39210                     | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO                            | UN | 1,00       | 1,03               | 1,03               |
| MÃO DE OBRA               |                                                                                   |    |            |                    |                    |
| 88264                     | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                           | H  | 0,01       | 27,47              | 0,27               |
| 88247                     | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                               | H  | 0,01       | 22,77              | 0,22               |
| <b>TOTAL R\$</b>          |                                                                                   |    |            |                    | <b>2,90</b>        |

\*\*COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DERES, OUT/2022, CÓDIGO 151509



R.N.DIAS CONSULTORIA E PROJETO ME  
CNPJ: 40.600.695/0001-67



| DADOS DA OBRA                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |              |                    | BDI: 24,20%        |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO 42° CIRETRAN COMODORO - MT                            |                                                                                                                                                                                                                               |              |                    | DATA: 09/06/2025   |                    |
| Endereço: RUA 02, ESQUINA COM AV. "A"                                             |                                                                                                                                                                                                                               |              |                    |                    |                    |
| FONTE SINAPI ABRIL/2025 SEM DESONERAÇÃO E EMBASA JANEIRO/2025 SEM DESONERAÇÃO     |                                                                                                                                                                                                                               |              |                    |                    |                    |
| COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ELÉTRICOS                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |              |                    |                    |                    |
| ELE 013                                                                           | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADRADA EMBUTIR , BRANCO FRIO,POTÊNCIA 24W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) 3360lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70;BIVOLT |              |                    |                    | UN                 |
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                                         | COMPONENTES                                                                                                                                                                                                                   | UN           | Quantidade         | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MATERIAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                               |              |                    |                    |                    |
| COTAÇÃO                                                                           | LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADRADA EMBUTIR , BRANCO FRIO,POTÊNCIA 24W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) 3360lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70;BIVOLT                              | UN           | 1,00               | 31,68              | 31,68              |
| MÃO DE OBRA                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |              |                    |                    |                    |
| 88264                                                                             | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                       | H            | 0,3243             | 27,47              | 8,90               |
| 88247                                                                             | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                           | H            | 0,3243             | 22,77              | 7,38               |
| **COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NAS TABELA SINAPI (NOV/2022) CÓDIGO "103788". |                                                                                                                                                                                                                               |              |                    | TOTAL              | R\$ 47,96          |
| COTAÇÃO                                                                           | LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADRADA EMBUTIR , BRANCO FRIO,POTÊNCIA 24W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) 3360lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70;BIVOLT                              |              |                    |                    | UN                 |
| DATA                                                                              | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA                                                                                                                                                                                                   | VALOR COTADO | CNPJ               | TELEFONE           | CONTATO            |
| 09/01/2025                                                                        | ELÉTRICA PARANÁ                                                                                                                                                                                                               | R\$ 31,14    | 08.139.615/0002-96 | (65) 3046-4500     | PLINIO             |
| 06/01/2025                                                                        | COTELETRICA                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 31,68    | 07.237.858/0001-13 | (65) 3025-4300     | DIRCEU             |
| 07/01/2025                                                                        | ELETRO ATIVA                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 67,75    | 06.110.817/0004-41 | (65) 3051-7844     | JEAN               |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 31,68    |                    |                    |                    |
| ELE 014                                                                           | MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE                                                                              |              |                    |                    | M2                 |
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                                         | COMPONENTES                                                                                                                                                                                                                   | UN           | Quantidade         | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MATERIAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                               |              |                    |                    |                    |
| 7258                                                                              | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                                                                                                                                                                  | UN           | 183,0200           | 0,71               | 129,94             |
| 35693                                                                             | TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA                                                                                                                                                                                    | L            | 0,4900             | 12,66              | 6,20               |
| 38383                                                                             | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                                                                                                                                                                     | UN           | 0,2200             | 3,03               | 0,66               |
| 2745                                                                              | PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)                                                                                                     | M            | 1,0900             | 4,59               | 5,00               |
| 6189                                                                              | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                     | M            | 0,8400             | 21,92              | 18,41              |
| 43618                                                                             | ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS                                                                                                                                         | KG           | 0,1000             | 20,57              | 2,05               |
| 4500                                                                              | VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                           | M            | 0,6000             | 22,32              | 13,39              |
| 6085                                                                              | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                                                                                                                                                                              | L            | 0,2600             | 6,83               | 1,77               |
| 4491                                                                              | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                     | M            | 0,0100             | 11,58              | 0,11               |
| 5071                                                                              | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10)                                                                                                                                                                           | KG           | 0,1400             | 20,29              | 2,84               |
| 1379                                                                              | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                            | KG           | 38,3000            | 0,96               | 36,76              |
| 1355                                                                              | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM                                                                                                    | M2           | 0,2300             | 52,04              | 11,96              |
| 2692                                                                              | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                                                                                                               | L            | 0,0500             | 7,64               | 0,38               |
| 1106                                                                              | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                            | KG           | 17,9500            | 1,14               | 20,46              |
| 4721                                                                              | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                         | M3           | 0,0300             | 166,62             | 4,99               |
| 4718                                                                              | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                          | M3           | 0,0300             | 167,50             | 5,02               |
| 33                                                                                | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                  | KG           | 4,3200             | 9,04               | 39,05              |
| 43132                                                                             | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                            | KG           | 0,0800             | 22,27              | 1,78               |
| 43130                                                                             | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)                                                                                                                                        | KG           | 0,0044             | 22,27              | 0,09               |
| 370                                                                               | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                    | M3           | 0,2000             | 130,00             | 26,00              |
| MÃO DE OBRA                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |              |                    |                    |                    |
| 88316                                                                             | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                          | H            | 5,700              | 21,17              | 120,66             |
| 88309                                                                             | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                          | H            | 3,260              | 26,40              | 86,06              |
| 88310                                                                             | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                            | H            | 0,760              | 28,09              | 21,34              |
| 88377                                                                             | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                     | H            | 0,160              | 20,44              | 3,27               |
| 88262                                                                             | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                             | H            | 0,690              | 25,99              | 17,93              |
| 88245                                                                             | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                           | H            | 0,310              | 26,21              | 8,12               |
| 88242                                                                             | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                              | H            | 0,490              | 22,38              | 10,96              |
| **COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM AGETOP, OUT/2023 COD. : 071761     |                                                                                                                                                                                                                               |              |                    | TOTAL              | R\$ 595,20         |
| ELE 015                                                                           | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                                                            |              |                    |                    | M                  |
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                                         | COMPONENTES                                                                                                                                                                                                                   | UN           | Quantidade         | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MATERIAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                               |              |                    |                    |                    |
| 867                                                                               | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                             | M            | 1,02               | 61,67              | 62,90              |
| MÃO DE OBRA                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |              |                    |                    |                    |
| 88247                                                                             | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                           | H            | 0,20               | 22,77              | 4,55               |

R.N.DIAS CONSULTORIA E PROJETO ME  
CNPJ: 40.600.695/0001-67



|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| <b>DADOS DA OBRA</b>                                   |                  |
| Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO 42° CIRETRAN COMODORO - MT | BDI: 24,20%      |
| Endereço: RUA 02, ESQUINA COM AV. "A"                  | DATA: 09/06/2025 |

**FONTE SINAPI ABRIL/2025 SEM DESONERAÇÃO E EMBASA JANEIRO/2025 SEM DESONERAÇÃO**

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ELÉTRICOS**

|                                                                                    |                                         |   |      |       |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|------|-------|------------------------|
| 88264                                                                              | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,20 | 27,47 | 5,49                   |
| **COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM CPOS, (NOV/2022) CÓDIGO "39.04.080" |                                         |   |      |       | <b>TOTAL R\$ 72,94</b> |

| ELE 016                                                                           | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | UN Custos Total (R\$)  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|------------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                                         | COMPONENTES                                                                   |    |            |                    |                        |
| <b>MATERIAL</b>                                                                   |                                                                               |    |            |                    |                        |
| 1535                                                                              | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO  | UN | 1,00       | 7,14               | 7,14                   |
| <b>MÃO DE OBRA</b>                                                                |                                                                               |    |            |                    |                        |
| 88247                                                                             | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           | H  | 0,15       | 22,77              | 3,41                   |
| 88264                                                                             | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       | H  | 0,15       | 27,47              | 4,12                   |
| **COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM CPOS, CÓDIGO 39.10.060, (NOV/2022) |                                                                               |    |            |                    | <b>TOTAL R\$ 14,67</b> |

| ELE 017                                                                           | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | UN Custos Total (R\$)  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|------------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                                         | COMPONENTES                                                                   |    |            |                    |                        |
| <b>MATERIAL</b>                                                                   |                                                                               |    |            |                    |                        |
| 1585                                                                              | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO      | UN | 1,00       | 7,01               | 7,01                   |
| <b>MÃO DE OBRA</b>                                                                |                                                                               |    |            |                    |                        |
| 88247                                                                             | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           | H  | 0,15       | 22,77              | 3,41                   |
| 88264                                                                             | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       | H  | 0,15       | 27,47              | 4,12                   |
| **COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM CPOS, CÓDIGO 39.10.080, (NOV/2022) |                                                                               |    |            |                    | <b>TOTAL R\$ 14,54</b> |

| ELE 018                                                                           | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | UN Custos Total (R\$)  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|------------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                                         | COMPONENTES                                                                   |    |            |                    |                        |
| <b>MATERIAL</b>                                                                   |                                                                               |    |            |                    |                        |
| 1588                                                                              | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO      | UN | 1,00       | 12,40              | 12,40                  |
| <b>MÃO DE OBRA</b>                                                                |                                                                               |    |            |                    |                        |
| 88247                                                                             | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           | H  | 0,15       | 22,77              | 3,41                   |
| 88264                                                                             | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       | H  | 0,15       | 27,47              | 4,12                   |
| **COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM CPOS, CÓDIGO 39.10.160, (NOV/2022) |                                                                               |    |            |                    | <b>TOTAL R\$ 19,93</b> |

| ELE 019                                                                           | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | UN Custos Total (R\$)  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|------------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                                         | COMPONENTES                                                                   |    |            |                    |                        |
| <b>MATERIAL</b>                                                                   |                                                                               |    |            |                    |                        |
| 1590                                                                              | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO      | UN | 1,00       | 22,51              | 22,51                  |
| <b>MÃO DE OBRA</b>                                                                |                                                                               |    |            |                    |                        |
| 88247                                                                             | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           | H  | 0,15       | 22,77              | 3,41                   |
| 88264                                                                             | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       | H  | 0,15       | 27,47              | 4,12                   |
| **COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM CPOS, CÓDIGO 39.10.240, (NOV/2022) |                                                                               |    |            |                    | <b>TOTAL R\$ 30,04</b> |

| ELE 020                                                                                                                  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA *42* DISJUNTORES DIN, 100 A                               | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | UN Custos Total (R\$)     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|---------------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                                                                                | COMPONENTES                                                                                                                                                                            |    |            |                    |                           |
| <b>MATERIAL</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |    |            |                    |                           |
| 39760                                                                                                                    | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA *42* DISJUNTORES DIN, 100 A                                                            | UN | 1,00       | 1216,15            | 1.216,15                  |
| 87296                                                                                                                    | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_ 08/2019 | M3 | 0,0190     | 583,99             | 11,09                     |
| <b>MÃO DE OBRA</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |    |            |                    |                           |
| 88264                                                                                                                    | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                | H  | 9,60       | 27,47              | 263,71                    |
| 88309                                                                                                                    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                   | H  | 2,40       | 26,40              | 63,36                     |
| 88316                                                                                                                    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                   | H  | 3,60       | 21,17              | 76,21                     |
| **COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) CÓDIGO "12231". PALAVRA CHAVE: "PARA ATÉ 48 DISJUNTORES". |                                                                                                                                                                                        |    |            |                    | <b>TOTAL R\$ 1.630,52</b> |

| ELE 021                                                                                                                  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TIPO SOBREPOR COM 70 POSIÇÕES, BARRAMENTO PRINCIPAL 225A, NEUTRO E TERRA - NORMA DIN                                               | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | UN Custos Total (R\$)     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|---------------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                                                                                | COMPONENTES                                                                                                                                                                            |    |            |                    |                           |
| <b>MATERIAL</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |    |            |                    |                           |
| COTAÇÃO                                                                                                                  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TIPO SOBREPOR COM 70 POSIÇÕES, BARRAMENTO PRINCIPAL 225A, NEUTRO E TERRA - NORMA DIN                                                                            | UN | 1,00       | 1195,26            | 1.195,26                  |
| 87296                                                                                                                    | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_ 08/2019 | M3 | 0,0190     | 583,99             | 11,09                     |
| <b>MÃO DE OBRA</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |    |            |                    |                           |
| 88264                                                                                                                    | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                | H  | 14,00      | 27,47              | 384,58                    |
| 88309                                                                                                                    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                   | H  | 3,50       | 26,40              | 92,40                     |
| 88316                                                                                                                    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                   | H  | 5,20       | 21,17              | 110,08                    |
| **COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) CÓDIGO "12233". PALAVRA CHAVE: "PARA ATÉ 70 DISJUNTORES". |                                                                                                                                                                                        |    |            |                    | <b>TOTAL R\$ 1.793,41</b> |



R.N.DIAS CONSULTORIA E PROJETO ME  
CNPJ: 40.600.695/0001-67



|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| <b>DADOS DA OBRA</b>                                   |                  |
| Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO 42° CIRETRAN COMODORO - MT | BDI: 24,20%      |
| Endereço: RUA 02, ESQUINA COM AV. "A"                  | DATA: 09/06/2025 |

FONTE SINAPI ABRIL/2025 SEM DESONERAÇÃO E EMBASA JANEIRO/2025 SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ELÉTRICOS

| COTAÇÃO    | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TIPO SOBREPOR COM 70 POSIÇÕES, BARRAMENTO PRINCIPAL 225A, NEUTRO E TERRA - NORMA DIN |                     |                    |                | UN      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------|
| DATA       | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA                                                                                 | VALOR COTADO        | CNPJ               | TELEFONE       | CONTATO |
| 07/01/2025 | ELETRO ATIVA                                                                                                | 1.760,96            | 06.110.817/0004-41 | (65) 3051-7844 | JEAN    |
| 06/01/2025 | COTELETRICA                                                                                                 | 1.195,26            | 07.237.858/0001-13 | (65) 3025-4300 | DIRCEU  |
| 09/01/2025 | ELÉTRICA PARANÁ                                                                                             | 592,79              | 08.139.615/0002-96 | (65) 3046-4500 | PLINIO  |
|            |                                                                                                             | <b>R\$ 1.195,26</b> |                    |                |         |

| ELE 022                                                                                                                         | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA DUPLA 2x 2P+T, ABNT, 10 A, PARA PISO, COM ESPELHO EM METAL E CAIXA EM AÇO ESMALTADA |    |            |                    | UN                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                                                                                       | COMPONENTES                                                                                                             | M  | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| <b>MATERIAL</b>                                                                                                                 |                                                                                                                         |    |            |                    |                    |
| 2557                                                                                                                            | CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM AÇO ESMALTADA                                                                                   | UN | 1,00       | 3,93               | 3,93               |
| 38101                                                                                                                           | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)                                                                                   | UN | 2,00       | 7,50               | 15,00              |
| COTAÇÃO                                                                                                                         | ESPELHO DE INOX ALTO BRILHO PARA TOMADAS DE PISO 4 X 4", PARA 2 TOMADAS BR14136                                         | UN | 1,000      | 60,67              | 60,67              |
| <b>MÃO DE OBRA</b>                                                                                                              |                                                                                                                         |    |            |                    |                    |
| 88264                                                                                                                           | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                 | H  | 0,70       | 27,47              | 19,22              |
| 88316                                                                                                                           | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                    | H  | 0,70       | 21,17              | 14,81              |
| **COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) CÓDIGO "780". PALAVRA CHAVE: "TOMADA 2P+T,ABNT,10 A, PARA PISO". |                                                                                                                         |    |            | <b>TOTAL</b>       | <b>R\$ 113,63</b>  |

| COTAÇÃO    | ESPELHO DE INOX ALTO BRILHO PARA TOMADAS DE PISO 4 X 4", PARA 2 TOMADAS BR14136 |                  |                    |                | UN      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------|---------|
| DATA       | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA                                                     | VALOR COTADO     | CNPJ               | TELEFONE       | CONTATO |
| 06/01/2025 | COTELETRICA                                                                     | R\$ 45,23        | 07.237.858/0001-13 | (65) 3025-4300 | DIRCEU  |
| 07/01/2025 | ELETRO ATIVA                                                                    | R\$ 62,50        | 06.110.817/0004-41 | (65) 3051-7844 | JEAN    |
| 09/01/2025 | ELÉTRICA PARANÁ                                                                 | R\$ 60,67        | 08.139.615/0002-96 | (65) 3046-4500 | PLINIO  |
|            | <b>VALOR ACATADO MEDIANA</b>                                                    | <b>R\$ 60,67</b> |                    |                |         |

| ELE 023                                                                                                | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 17,5 A 20 MM |    |            |                    | UN                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                                                              | COMPONENTES                                                                                                             | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| <b>MATERIAL</b>                                                                                        |                                                                                                                         |    |            |                    |                    |
| 1599                                                                                                   | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 17,5 A 20 MM                              | UN | 1,00       | 19,61              | 19,61              |
| <b>MÃO DE OBRA</b>                                                                                     |                                                                                                                         |    |            |                    |                    |
| 88264                                                                                                  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                 | H  | 0,06       | 27,47              | 1,53               |
| **COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA ORSE (NOV/2023) CÓDIGO "11303". PALAVRA CHAVE "CONECTOR" |                                                                                                                         |    |            | <b>TOTAL</b>       | <b>R\$ 21,14</b>   |

| ELE 024                                                                                                | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM |    |            |                    | UN                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                                                              | COMPONENTES                                                                                                           | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| <b>MATERIAL</b>                                                                                        |                                                                                                                       |    |            |                    |                    |
| 1600                                                                                                   | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM                              | UN | 1,00       | 24,94              | 24,94              |
| <b>MÃO DE OBRA</b>                                                                                     |                                                                                                                       |    |            |                    |                    |
| 88264                                                                                                  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                               | H  | 0,06       | 27,47              | 1,53               |
| **COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA ORSE (NOV/2023) CÓDIGO "11303". PALAVRA CHAVE "CONECTOR" |                                                                                                                       |    |            | <b>TOTAL</b>       | <b>R\$ 26,47</b>   |

| ELE 025                                                                                           | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADRADA EMBUTIR , BRANCO FRIO,POTÊNCIA 48W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) 6720lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70;BIVOLT |    |            |                    | UN                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                                                         | COMPONENTES                                                                                                                                                                                                                   | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| <b>MATERIAL</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |    |            |                    |                    |
| COTAÇÃO                                                                                           | LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADRADA EMBUTIR , BRANCO FRIO,POTÊNCIA 48W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) 6720lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70;BIVOLT                              | UN | 1,00       | 160,44             | 160,44             |
| <b>MÃO DE OBRA</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |    |            |                    |                    |
| 88264                                                                                             | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                       | H  | 1,00       | 27,47              | 27,47              |
| 88247                                                                                             | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                           | H  | 1,00       | 22,77              | 22,77              |
| **COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (JAN/23) "13177". PALAVRA CHAVE: "LUMINÁRIA". |                                                                                                                                                                                                                               |    |            | <b>TOTAL</b>       | <b>R\$ 210,68</b>  |



R.N.DIAS CONSULTORIA E PROJETO ME  
CNPJ: 40.600.695/0001-67



|                                                                               |                                                                                                  |              |                    |                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|----------------------|
| DADOS DA OBRA                                                                 |                                                                                                  |              |                    |                  |                      |
| Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO 42° CIRETRAN COMODORO - MT                        |                                                                                                  |              |                    | BDI: 24,20%      |                      |
| Endereço: RUA 02, ESQUINA COM AV. "A"                                         |                                                                                                  |              |                    | DATA: 09/06/2025 |                      |
| FONTE SINAPI ABRIL/2025 SEM DESONERAÇÃO E EMBASA JANEIRO/2025 SEM DESONERAÇÃO |                                                                                                  |              |                    |                  |                      |
| COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ELÉTRICOS                                              |                                                                                                  |              |                    |                  |                      |
| COTAÇÃO 033                                                                   | LUMINARIA PLAFON DE LED QUADRADA EMBUTIR , BRANCO FRIO,POTÊNCIA 48W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) |              |                    |                  | UN                   |
| DATA                                                                          | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA                                                                      | VALOR COTADO | CNPJ               | TELEFONE         | CONTATO              |
| 08/06/2025                                                                    | COMBINADO                                                                                        | R\$ 123,73   | 29.103.816/0001-22 | (11) 4380-1698   | combinado.com.br     |
| 08/06/2025                                                                    | NOVA LUMINARIA                                                                                   | R\$ 141,99   | 54.949.299/0001-54 | (11) 94504-1476  | novaluminaria.com.br |
| 08/06/2025                                                                    | SUSTENTALED                                                                                      | R\$ 131,57   | 33.779.889/0001-41 | (11) 2359-5908   | sustentaled.com.br   |
| FRETE                                                                         |                                                                                                  |              |                    |                  |                      |
| DATA                                                                          | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA                                                                      | VALOR COTADO | CNPJ               | TELEFONE         | CONTATO              |
| 08/06/2025                                                                    | COMBINADO                                                                                        | R\$ 36,71    | 29.103.816/0001-22 | (11) 4380-1698   | combinado.com.br     |
| 08/06/2025                                                                    | NOVA LUMINARIA                                                                                   | R\$ 42,63    | 54.949.299/0001-54 | (11) 94504-1476  | novaluminaria.com.br |
| 08/06/2025                                                                    | SUSTENTALED                                                                                      | R\$ 25,85    | 33.779.889/0001-41 | (11) 2359-5908   | sustentaled.com.br   |
| PREÇO UNITÁRIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE E ICMS                              |                                                                                                  |              |                    |                  |                      |
| DATA                                                                          | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA                                                                      | VALOR COTADO | CNPJ               | TELEFONE         | CONTATO              |
| 08/06/2025                                                                    | COMBINADO                                                                                        | R\$ 160,44   | 29.103.816/0001-22 | (11) 4380-1698   | combinado.com.br     |
| 08/06/2025                                                                    | NOVA LUMINARIA                                                                                   | R\$ 184,62   | 54.949.299/0001-54 | (11) 94504-1476  | novaluminaria.com.br |
| 08/06/2025                                                                    | SUSTENTALED                                                                                      | R\$ 157,42   | 33.779.889/0001-41 | (11) 2359-5908   | sustentaled.com.br   |
| VALOR ACATADO MEDIANA                                                         |                                                                                                  | R\$ 160,44   |                    |                  |                      |

ROGÉRIO NOGUEIRA DIAS  
Arquiteto, Urbanista, Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho  
CAU A76801-4



R.N.DIAS CONSULTORIA E PROJETO ME  
CNPJ: 40.600.695/0001-67



|                                                                                                                                     |                                                                                                                |              |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| DADOS DA OBRA                                                                                                                       |                                                                                                                |              |                    | BDI: 24,20%        |                    |
| Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO 42° CIRETRAN COMODORO - MT                                                                              |                                                                                                                |              |                    | DATA: 09/06/2025   |                    |
| Endereço: RUA 02, ESQUINA COM AV. "A"                                                                                               |                                                                                                                |              |                    |                    |                    |
| FONTE SINAPI ABRIL/2025 SEM DESONERAÇÃO E EMBASA JANEIRO/2025 SEM DESONERAÇÃO                                                       |                                                                                                                |              |                    |                    |                    |
| COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / SPDA                                                                                                         |                                                                                                                |              |                    |                    |                    |
| SPDA 001                                                                                                                            | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM |              |                    |                    | UN                 |
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                                                                                           | COMPONENTES                                                                                                    | UN           | Quantidade         | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MATERIAL                                                                                                                            |                                                                                                                |              |                    |                    |                    |
| COTAÇÃO                                                                                                                             | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM                              | UN           | 1,00               | 409,03             | 409,03             |
| MÃO DE OBRA                                                                                                                         |                                                                                                                |              |                    |                    |                    |
| 88264                                                                                                                               | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                        | H            | 1,50               | 27,47              | 41,20              |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                |              |                    | TOTAL              | R\$ 450,23         |
| **COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (FEVEREIRO/2022) CÓDIGO "11273". PALAVRA CHAVE: "CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO". |                                                                                                                |              |                    |                    |                    |
| COTAÇÃO                                                                                                                             | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM                              |              |                    |                    | UN                 |
| DATA                                                                                                                                | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA                                                                                    | VALOR COTADO | CNPJ               | TELEFONE           | CONTATO            |
| 09/01/2025                                                                                                                          | ELÉTRICA PARANÁ                                                                                                | R\$ 293,74   | 08.139.615/0002-96 | (65) 3046-4500     | PLINIO             |
| 06/01/2025                                                                                                                          | COTELETRICA                                                                                                    | R\$ 409,03   | 07.237.858/0001-13 | (65) 3025-4300     | DIRCEU             |
| 07/01/2025                                                                                                                          | ELETRO ATIVA                                                                                                   | R\$ 541,28   | 06.110.817/0004-41 | (65) 3051-7844     | JEAN               |
| VALOR ACATADO MEDIANA                                                                                                               |                                                                                                                | R\$ 409,03   |                    |                    |                    |
| SPDA 002                                                                                                                            | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE MEDIÇÃO C/ 2 PARAFUSOS                                                |              |                    |                    | UN                 |
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                                                                                           | COMPONENTES                                                                                                    | UN           | Quantidade         | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MATERIAL                                                                                                                            |                                                                                                                |              |                    |                    |                    |
| COTAÇÃO                                                                                                                             | CONECTOR DE MEDIÇÃO C/ 2 PARAFUSOS                                                                             | UN           | 1,00               | 20,65              | 20,65              |
| MÃO DE OBRA                                                                                                                         |                                                                                                                |              |                    |                    |                    |
| 88264                                                                                                                               | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                        | H            | 0,15               | 27,47              | 4,12               |
| 88316                                                                                                                               | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                           | H            | 0,15               | 21,17              | 3,17               |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                |              |                    | TOTAL              | R\$ 27,94          |
| **COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUTUBRO/2022) CÓDIGO "9048". PALAVRA CHAVE: "CONECTOR DE MEDIÇÃO".             |                                                                                                                |              |                    |                    |                    |
| COTAÇÃO                                                                                                                             | CONECTOR DE MEDIÇÃO C/ 2 PARAFUSOS                                                                             |              |                    |                    | UN                 |
| DATA                                                                                                                                | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA                                                                                    | VALOR COTADO | CNPJ               | TELEFONE           | CONTATO            |
| 07/01/2025                                                                                                                          | ELETRO ATIVA                                                                                                   | R\$ 23,16    | 06.110.817/0004-41 | (65) 3051-7844     | JEAN               |
| 09/01/2025                                                                                                                          | ELÉTRICA PARANÁ                                                                                                | R\$ 19,65    | 08.139.615/0002-96 | (65) 3046-4500     | PLINIO             |
| 06/01/2025                                                                                                                          | COTELETRICA                                                                                                    | R\$ 20,65    | 07.237.858/0001-13 | (65) 3025-4300     | DIRCEU             |
| VALOR ACATADO MEDIANA                                                                                                               |                                                                                                                | R\$ 20,65    |                    |                    |                    |
| SPDA 003                                                                                                                            | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº 90 E MOLDE CABO 35mm²- HASTE 5/8"     |              |                    |                    | UN                 |
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                                                                                           | COMPONENTES                                                                                                    | UN           | Quantidade         | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MATERIAL                                                                                                                            |                                                                                                                |              |                    |                    |                    |
| COTAÇÃO                                                                                                                             | CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº 90                                                                           | UN           | 1,00               | 20,65              | 20,65              |
| COTAÇÃO                                                                                                                             | MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA, CABO-HASTE, 35mm²                                                                 | UN           | 0,040              | 292,62             | 11,70              |
| COTAÇÃO                                                                                                                             | PALITO IGNITOR PRA SOLDA EXOTERMICA                                                                            | UN           | 1,000              | 0,69               | 0,69               |
| MÃO DE OBRA                                                                                                                         |                                                                                                                |              |                    |                    |                    |
| 88264                                                                                                                               | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                        | H            | 0,08               | 27,47              | 2,19               |
| 88316                                                                                                                               | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                           | H            | 0,08               | 21,17              | 1,69               |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                |              |                    | TOTAL              | R\$ 36,92          |
| **COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM DA SEINFRA-CE (VERSÃO 27 - MARÇO/2022) CÓDIGO "C3909".                               |                                                                                                                |              |                    |                    |                    |
| COTAÇÃO                                                                                                                             | CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº 90                                                                           |              |                    |                    | UN                 |
| DATA                                                                                                                                | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA                                                                                    | VALOR COTADO | CNPJ               | TELEFONE           | CONTATO            |
| 09/01/2025                                                                                                                          | ELÉTRICA PARANÁ                                                                                                | R\$ 20,51    | 08.139.615/0002-96 | (65) 3046-4500     | PLINIO             |
| 07/01/2025                                                                                                                          | ELETRO ATIVA                                                                                                   | R\$ 30,67    | 06.110.817/0004-41 | (65) 3051-7844     | JEAN               |
| 06/01/2025                                                                                                                          | COTELETRICA                                                                                                    | R\$ 20,65    | 07.237.858/0001-13 | (65) 3025-4300     | DIRCEU             |
| VALOR ACATADO MEDIANA                                                                                                               |                                                                                                                | R\$ 20,65    |                    |                    |                    |
| COTAÇÃO                                                                                                                             | MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA, CABO-HASTE, 35mm²                                                                 |              |                    |                    | UN                 |
| DATA                                                                                                                                | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA                                                                                    | VALOR COTADO | CNPJ               | TELEFONE           | CONTATO            |
| 07/01/2025                                                                                                                          | ELETRO ATIVA                                                                                                   | R\$ 443,85   | 06.110.817/0004-41 | (65) 3051-7844     | JEAN               |
| 09/01/2025                                                                                                                          | ELÉTRICA PARANÁ                                                                                                | R\$ 144,98   | 08.139.615/0002-96 | (65) 3046-4500     | PLINIO             |
| 06/01/2025                                                                                                                          | COTELETRICA                                                                                                    | R\$ 292,62   | 07.237.858/0001-13 | (65) 3025-4300     | DIRCEU             |
| VALOR ACATADO MEDIANA                                                                                                               |                                                                                                                | R\$ 292,62   |                    |                    |                    |
| COTAÇÃO                                                                                                                             | PALITO IGNITOR PRA SOLDA EXOTERMICA                                                                            |              |                    |                    | UN                 |
| DATA                                                                                                                                | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA                                                                                    | VALOR COTADO | CNPJ               | TELEFONE           | CONTATO            |
| 06/01/2025                                                                                                                          | COTELETRICA                                                                                                    | R\$ 0,69     | 07.237.858/0001-13 | (65) 3025-4300     | DIRCEU             |
| 07/01/2025                                                                                                                          | ELETRO ATIVA                                                                                                   | R\$ 0,84     | 06.110.817/0004-41 | (65) 3051-7844     | JEAN               |
| 09/01/2025                                                                                                                          | ELÉTRICA PARANÁ                                                                                                | R\$ 0,63     | 08.139.615/0002-96 | (65) 3046-4500     | PLINIO             |
| VALOR ACATADO MEDIANA                                                                                                               |                                                                                                                | R\$ 0,69     |                    |                    |                    |



R.N.DIAS CONSULTORIA E PROJETO ME  
CNPJ: 40.600.695/0001-67



|                                                                                                       |                                                                                                                    |              |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| DADOS DA OBRA                                                                                         |                                                                                                                    |              |                    | BDI: 24,20%        |                    |
| Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO 42º CIRETRAN COMODORO - MT                                                |                                                                                                                    |              |                    | DATA: 09/06/2025   |                    |
| Endereço: RUA 02, ESQUINA COM AV. "A"                                                                 |                                                                                                                    |              |                    |                    |                    |
| FONTE SINAPI ABRIL/2025 SEM DESONERAÇÃO E EMBASA JANEIRO/2025 SEM DESONERAÇÃO                         |                                                                                                                    |              |                    |                    |                    |
| COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / SPDA                                                                           |                                                                                                                    |              |                    |                    |                    |
| SPDA 004                                                                                              | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº115 E MOLDE CABO 50mm²- HASTE 5/8"         |              |                    |                    | UN                 |
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                                                             | COMPONENTES                                                                                                        | UN           | Quantidade         | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MATERIAL                                                                                              |                                                                                                                    |              |                    |                    |                    |
| COTAÇÃO                                                                                               | CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº 115                                                                              | UN           | 1,00               | 25,86              | 25,86              |
| COTAÇÃO                                                                                               | MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA, CABO-HASTE, 50mm²-58                                                                  | UN           | 0,040              | 292,49             | 11,69              |
| COTAÇÃO                                                                                               | PALITO IGNITOR PRA SOLDA EXOTERMICA                                                                                | UN           | 1,000              | 0,69               | 0,69               |
| MÃO DE OBRA                                                                                           |                                                                                                                    |              |                    |                    |                    |
| 88264                                                                                                 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                            | H            | 0,08               | 27,47              | 2,19               |
| 88316                                                                                                 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                               | H            | 0,08               | 21,17              | 1,69               |
| **COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM DA SEINFRA-CE (VERSÃO 27 - MARÇO/2022) CÓDIGO "C3909". |                                                                                                                    |              |                    | TOTAL              | R\$ 42,12          |
| COTAÇÃO                                                                                               | CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº 115                                                                              |              |                    |                    | UN                 |
| DATA                                                                                                  | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA                                                                                        | VALOR COTADO | CNPJ               | TELEFONE           | CONTATO            |
| 06/01/2025                                                                                            | COTELETRICA                                                                                                        | R\$ 13,63    | 07.237.858/0001-13 | (65) 3025-4300     | DIRCEU             |
| 09/01/2025                                                                                            | ELÉTRICA PARANÁ                                                                                                    | R\$ 25,86    | 08.139.615/0002-96 | (65) 3046-4500     | PLINIO             |
| 07/01/2025                                                                                            | ELETRO ATIVA                                                                                                       | R\$ 34,01    | 06.110.817/0004-41 | (65) 3051-7844     | JEAN               |
|                                                                                                       | VALOR ACATADO MEDIANA                                                                                              | R\$ 25,86    |                    |                    |                    |
| COTAÇÃO                                                                                               | MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA, CABO-HASTE, 50mm²-58                                                                  |              |                    |                    | UN                 |
| DATA                                                                                                  | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA                                                                                        | VALOR COTADO | CNPJ               | TELEFONE           | CONTATO            |
| 09/01/2025                                                                                            | ELÉTRICA PARANÁ                                                                                                    | R\$ 154,18   | 08.139.615/0002-96 | (65) 3046-4500     | PLINIO             |
| 06/01/2025                                                                                            | COTELETRICA                                                                                                        | R\$ 292,49   | 07.237.858/0001-13 | (65) 3025-4300     | DIRCEU             |
| 07/01/2025                                                                                            | ELETRO ATIVA                                                                                                       | R\$ 448,99   | 06.110.817/0004-41 | (65) 3051-7844     | JEAN               |
|                                                                                                       | VALOR ACATADO MEDIANA                                                                                              | R\$ 292,49   |                    |                    |                    |
| COTAÇÃO                                                                                               | PALITO IGNITOR PRA SOLDA EXOTERMICA                                                                                |              |                    |                    | UN                 |
| DATA                                                                                                  | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA                                                                                        | VALOR COTADO | CNPJ               | TELEFONE           | CONTATO            |
| 06/01/2025                                                                                            | COTELETRICA                                                                                                        | R\$ 0,69     | 07.237.858/0001-13 | (65) 3025-4300     | DIRCEU             |
| 07/01/2025                                                                                            | ELETRO ATIVA                                                                                                       | R\$ 0,84     | 06.110.817/0004-41 | (65) 3051-7844     | JEAN               |
| 09/01/2025                                                                                            | ELÉTRICA PARANÁ                                                                                                    | R\$ 0,63     | 08.139.615/0002-96 | (65) 3046-4500     | PLINIO             |
|                                                                                                       | VALOR ACATADO MEDIANA                                                                                              | R\$ 0,69     |                    |                    |                    |
| SPDA 005                                                                                              | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO COM CARTUCHO Nº 32 E MOLDE TIPO "T" CABO 35mm²- CABO 35mm² |              |                    |                    | UN                 |
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                                                             | COMPONENTES                                                                                                        | UN           | Quantidade         | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MATERIAL                                                                                              |                                                                                                                    |              |                    |                    |                    |
| COTAÇÃO                                                                                               | CARTUCHO PARA S'OLDA EXOTÉRMICA Nº 32                                                                              | UN           | 1,00               | 9,98               | 9,98               |
| COTAÇÃO                                                                                               | MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA TIPO T, CABO-CABO, 35mm²-35mm²                                                         | UN           | 0,040              | 174,77             | 6,99               |
| COTAÇÃO                                                                                               | PALITO IGNITOR PRA SOLDA EXOTERMICA                                                                                | UN           | 1,000              | 0,69               | 0,69               |
| MÃO DE OBRA                                                                                           |                                                                                                                    |              |                    |                    |                    |
| 88264                                                                                                 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                            | H            | 0,08               | 27,47              | 2,19               |
| 88316                                                                                                 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                               | H            | 0,08               | 21,17              | 1,69               |
| **COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM DA SEINFRA-CE (VERSÃO 27 - MARÇO/2022) CÓDIGO "C3909". |                                                                                                                    |              |                    | TOTAL              | R\$ 21,54          |
| COTAÇÃO                                                                                               | CARTUCHO PARA S'OLDA EXOTÉRMICA Nº 32                                                                              |              |                    |                    | UN                 |
| DATA                                                                                                  | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA                                                                                        | VALOR COTADO | CNPJ               | TELEFONE           | CONTATO            |
| 07/01/2025                                                                                            | ELETRO ATIVA                                                                                                       | R\$ 16,79    | 06.110.817/0004-41 | (65) 3051-7844     | JEAN               |
| 09/01/2025                                                                                            | ELÉTRICA PARANÁ                                                                                                    | R\$ 9,98     | 08.139.615/0002-96 | (65) 3046-4500     | PLINIO             |
| 06/01/2025                                                                                            | COTELETRICA                                                                                                        | R\$ 7,37     | 07.237.858/0001-13 | (65) 3025-4300     | DIRCEU             |
|                                                                                                       | VALOR ACATADO MEDIANA                                                                                              | R\$ 9,98     |                    |                    |                    |
| COTAÇÃO                                                                                               | MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA TIPO T, CABO-CABO, 35mm²-35mm²                                                         |              |                    |                    | UN                 |
| DATA                                                                                                  | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA                                                                                        | VALOR COTADO | CNPJ               | TELEFONE           | CONTATO            |
| 07/01/2025                                                                                            | ELETRO ATIVA                                                                                                       | R\$ 201,89   | 06.110.817/0004-41 | (65) 3051-7844     | JEAN               |
| 06/01/2025                                                                                            | COTELETRICA                                                                                                        | R\$ 174,77   | 07.237.858/0001-13 | (65) 3025-4300     | DIRCEU             |
| 09/01/2025                                                                                            | ELÉTRICA PARANÁ                                                                                                    | R\$ 93,78    | 08.139.615/0002-96 | (65) 3046-4500     | PLINIO             |
|                                                                                                       | VALOR ACATADO MEDIANA                                                                                              | R\$ 174,77   |                    |                    |                    |
| COTAÇÃO                                                                                               | PALITO IGNITOR PRA SOLDA EXOTERMICA                                                                                |              |                    |                    | UN                 |
| DATA                                                                                                  | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA                                                                                        | VALOR COTADO | CNPJ               | TELEFONE           | CONTATO            |
| 06/01/2025                                                                                            | COTELETRICA                                                                                                        | R\$ 0,69     | 07.237.858/0001-13 | (65) 3025-4300     | DIRCEU             |
| 07/01/2025                                                                                            | ELETRO ATIVA                                                                                                       | R\$ 0,84     | 06.110.817/0004-41 | (65) 3051-7844     | JEAN               |
| 09/01/2025                                                                                            | ELÉTRICA PARANÁ                                                                                                    | R\$ 0,63     | 08.139.615/0002-96 | (65) 3046-4500     | PLINIO             |
|                                                                                                       | VALOR ACATADO MEDIANA                                                                                              | R\$ 0,69     |                    |                    |                    |



R.N.DIAS CONSULTORIA E PROJETO ME  
CNPJ: 40.600.695/0001-67



|                                                        |  |  |                  |
|--------------------------------------------------------|--|--|------------------|
| <b>DADOS DA OBRA</b>                                   |  |  |                  |
| Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO 42° CIRETRAN COMODORO - MT |  |  | BDI: 24,20%      |
| Endereço: RUA 02, ESQUINA COM AV. "A"                  |  |  | DATA: 09/06/2025 |

**FONTE SINAPI ABRIL/2025 SEM DESONERAÇÃO E EMBASA JANEIRO/2025 SEM DESONERAÇÃO**

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / SPDA**

| SPDA 006                  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO |    |            |                    | UN                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES                                                                                                         | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| <b>MATERIAL</b>           |                                                                                                                     |    |            |                    |                    |
| 393                       | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO                              | UN | 1,00       | 2,50               | 2,50               |
| <b>MÃO DE OBRA</b>        |                                                                                                                     |    |            |                    |                    |
| 88247                     | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                 | H  | 0,30       | 22,77              | 6,83               |
|                           |                                                                                                                     |    |            | <b>TOTAL</b>       | <b>R\$ 9,33</b>    |

\*\*COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM DA SEINFRA-CE (VERSÃO 27 - MARÇO/2021) CÓDIGO "C0466".

| SPDA 007                  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO, CABO DE 35mm² TIPO "X"(COM MOLDE) |    |            |                    | UN                 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES                                                                                | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| <b>MATERIAL</b>           |                                                                                            |    |            |                    |                    |
| COTAÇÃO                   | CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA N° 90                                                       | UN | 1,00       | 20,65              | 20,65              |
| COTAÇÃO                   | MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA, CABO-CABO TIPO "X", 35mm²                                     | UN | 0,040      | 292,62             | 11,70              |
| COTAÇÃO                   | PALITO IGNITOR PRA SOLDA EXOTERMICA                                                        | UN | 1,000      | 0,69               | 0,69               |
| <b>MÃO DE OBRA</b>        |                                                                                            |    |            |                    |                    |
| 88264                     | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                    | H  | 0,08       | 27,47              | 2,19               |
| 88316                     | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                       | H  | 0,08       | 21,17              | 1,69               |
|                           |                                                                                            |    |            | <b>TOTAL</b>       | <b>R\$ 36,92</b>   |

\*\*COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM DA SEINFRA-CE (VERSÃO 27 - MARÇO/2022) CÓDIGO "C3909".

| COTAÇÃO                      | CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA N° 90 |                  |                    |                | UN      |
|------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------|----------------|---------|
| DATA                         | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA          | VALOR COTADO     | CNPJ               | TELEFONE       | CONTATO |
| 09/01/2025                   | ELÉTRICA PARANÁ                      | R\$ 20,51        | 08.139.615/0002-96 | (65) 3046-4500 | PLINIO  |
| 07/01/2025                   | ELETRO ATIVA                         | R\$ 30,67        | 06.110.817/0004-41 | (65) 3051-7844 | JEAN    |
| 06/01/2025                   | COTELETRICA                          | R\$ 20,65        | 07.237.858/0001-13 | (65) 3025-4300 | DIRCEU  |
| <b>VALOR ACATADO MEDIANA</b> |                                      | <b>R\$ 20,65</b> |                    |                |         |

| COTAÇÃO                      | MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA, CABO-CABO TIPO "X", 35mm² |                   |                    |                | UN      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|---------|
| DATA                         | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA                            | VALOR COTADO      | CNPJ               | TELEFONE       | CONTATO |
| 07/01/2025                   | ELETRO ATIVA                                           | R\$ 443,85        | 06.110.817/0004-41 | (65) 3051-7844 | JEAN    |
| 09/01/2025                   | ELÉTRICA PARANÁ                                        | R\$ 144,98        | 08.139.615/0002-96 | (65) 3046-4500 | PLINIO  |
| 06/01/2025                   | COTELETRICA                                            | R\$ 292,62        | 07.237.858/0001-13 | (65) 3025-4300 | DIRCEU  |
| <b>VALOR ACATADO MEDIANA</b> |                                                        | <b>R\$ 292,62</b> |                    |                |         |

| COTAÇÃO                      | PALITO IGNITOR PRA SOLDA EXOTERMICA |                 |                    |                | UN      |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|---------|
| DATA                         | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA         | VALOR COTADO    | CNPJ               | TELEFONE       | CONTATO |
| 06/01/2025                   | COTELETRICA                         | R\$ 0,69        | 07.237.858/0001-13 | (65) 3025-4300 | DIRCEU  |
| 07/01/2025                   | ELETRO ATIVA                        | R\$ 0,84        | 06.110.817/0004-41 | (65) 3051-7844 | JEAN    |
| 09/01/2025                   | ELÉTRICA PARANÁ                     | R\$ 0,63        | 08.139.615/0002-96 | (65) 3046-4500 | PLINIO  |
| <b>VALOR ACATADO MEDIANA</b> |                                     | <b>R\$ 0,69</b> |                    |                |         |

| SPDA 008                  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REBITE POP EM ALUMÍNIO 4 X 16MM |    |            |                    | UN                 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES                                                  | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| <b>MATERIAL</b>           |                                                              |    |            |                    |                    |
| COTAÇÃO                   | REBITE POP EM ALUMÍNIO 4 X 16MM                              | UN | 1,00       | 0,25               | 0,25               |
| <b>MÃO DE OBRA</b>        |                                                              |    |            |                    |                    |
| 88264                     | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      | H  | 0,05       | 27,47              | 1,37               |
|                           |                                                              |    |            | <b>TOTAL</b>       | <b>R\$ 1,62</b>    |

\*\*COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (NOV/2019) CÓDIGO "9830".

| COTAÇÃO                      | REBITE POP EM ALUMÍNIO 4 X 16MM |                 |                    |                | UN      |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|---------|
| DATA                         | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA     | VALOR COTADO    | CNPJ               | TELEFONE       | CONTATO |
| 06/01/2025                   | COTELETRICA                     | 0,26            | 07.237.858/0001-13 | (65) 3025-4300 | DIRCEU  |
| 07/01/2025                   | ELETRO ATIVA                    | 0,12            | 06.110.817/0004-41 | (65) 3051-7844 | JEAN    |
| 09/01/2025                   | ELÉTRICA PARANÁ                 | 0,25            | 08.139.615/0002-96 | (65) 3046-4500 | PLINIO  |
| <b>VALOR ACATADO MEDIANA</b> |                                 | <b>R\$ 0,25</b> |                    |                |         |

| SPDA 009                  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESILHA DE LATÃO 35MM²                                                                    |       |            |                    | UN                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES                                                                                                             | UN    | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| <b>MATERIAL</b>           |                                                                                                                         |       |            |                    |                    |
| COTAÇÃO                   | PRESILHA DE LATÃO 35MM²                                                                                                 | UN    | 1,00       | 1,41               | 1,41               |
| 142                       | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                         | 310ML | 0,0683     | 38,13              | 2,60               |
| 11950                     | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN    | 1,00       | 0,14               | 0,14               |



R.N.DIAS CONSULTORIA E PROJETO ME  
CNPJ: 40.600.695/0001-67



|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| <b>DADOS DA OBRA</b>                                   |                  |
| Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO 42º CIRETRAN COMODORO - MT | BDI: 24,20%      |
| Endereço: RUA 02, ESQUINA COM AV. "A"                  | DATA: 09/06/2025 |

**FONTE SINAPI ABRIL/2025 SEM DESONERAÇÃO E EMBASA JANEIRO/2025 SEM DESONERAÇÃO**

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / SPDA**

**MÃO DE OBRA**

|              |                                         |   |      |            |             |
|--------------|-----------------------------------------|---|------|------------|-------------|
| 88264        | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,01 | 27,47      | 0,27        |
| <b>TOTAL</b> |                                         |   |      | <b>R\$</b> | <b>4,42</b> |

\*\*COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUTUBRO/2022) CÓDIGO "11132". PALAVRA CHAVE: "PRESILHA DE LATÃO". OBS.: FOI ACRESCIDO O INSUMO SELANTE PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Para calcular o insumo de Código 142 (selante elástico) foi medido em loco a chapa da presilha de latão e calculado seu volume. Assim consideramos cobrimento de 0,5 cm em toda a chapa (inclusive cabo), subtraímos a medida da chapa pela medida da chapa com o selante. Sua quantidade ficou em: 21,19 ml.

MEDIDA DA CHAPA DA PRESILHA DE LATÃO

7,5 cm x 2,5 cm x 1,75 cm

**VOLUME DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR**

7,5 cm x 2,5 cm x 1,75 cm = 32,81 cm<sup>3</sup>

MEDIDA DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR COM **SELANTE** (CONSIDERANDO 0,5 CM PARA CADA LADO DA CHAPA E ALTURA DE 0,5 CM)

8 cm x 3,0 cm x 2,25 cm

**VOLUME DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR COM SELANTE**

8 cm x 3,0 cm x 2,25 cm = 54 cm<sup>3</sup>

DIFERENÇA DO VOLUME DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR PELO VOLUME DA CHAPA COM **SELANTE**

54 cm<sup>3</sup> - 32,81 cm<sup>3</sup> = 21,19 cm<sup>3</sup>

CONVERSÃO DE CM<sup>3</sup> PARA ML

21,19 CM<sup>3</sup> = 21,19 ML

CADA BISNAGA POSSUI 310ML DO PRODUTO, 21,19ML CORRESPONDE À 6,835% DESTA BISNAGA.

| COTAÇÃO                      | PRESILHA DE LATÃO 35MM <sup>2</sup> |                 |                    |                | UN      |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|---------|
| DATA                         | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA         | VALOR COTADO    | CNPJ               | TELEFONE       | CONTATO |
| 06/01/2025                   | COTELETRICA                         | R\$ 1,41        | 07.237.858/0001-13 | (65) 3025-4300 | DIRCEU  |
| 09/01/2025                   | ELÉTRICA PARANÁ                     | R\$ 1,10        | 08.139.615/0002-96 | (65) 3046-4500 | PLINIO  |
| 07/01/2025                   | ELETRO ATIVA                        | R\$ 2,46        | 06.110.817/0004-41 | (65) 3051-7844 | JEAN    |
| <b>VALOR ACATADO MEDIANA</b> |                                     | <b>R\$ 1,41</b> |                    |                |         |

| SPDA 010                  | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |    |            |                    | UN                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES                                                                   | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| <b>MATERIAL</b>           |                                                                               |    |            |                    |                    |
| 1588                      | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO      | UN | 1,00       | 12,40              | 12,40              |
| <b>MÃO DE OBRA</b>        |                                                                               |    |            |                    |                    |
| 88247                     | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           | H  | 0,15       | 22,77              | 3,41               |
| 88264                     | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       | H  | 0,15       | 27,47              | 4,12               |
| <b>TOTAL</b>              |                                                                               |    |            | <b>R\$</b>         | <b>19,93</b>       |

\*\*COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM CPOS, CÓDIGO 39.10.160, FEVEREIRO/2022

| SPDA 011                  | TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM |    |            |                    | UN                 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES                                                    | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| <b>MATERIAL</b>           |                                                                |    |            |                    |                    |
| COTAÇÃO                   | TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM   | UN | 1,00       | 10,66              | 10,66              |
| <b>MÃO DE OBRA</b>        |                                                                |    |            |                    |                    |
| 88247                     | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            | H  | 0,05       | 22,77              | 1,13               |
| 88264                     | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        | H  | 0,05       | 27,47              | 1,37               |
| <b>TOTAL</b>              |                                                                |    |            | <b>R\$</b>         | <b>13,16</b>       |

\*\*COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SUDECAP, FEVEREIRO/2022 - COD: 11.92.01

| COTAÇÃO                      | TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM |                  |                    |                | UN      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------|---------|
| DATA                         | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA                                  | VALOR COTADO     | CNPJ               | TELEFONE       | CONTATO |
| 06/01/2025                   | COTELETRICA                                                  | R\$ 10,66        | 07.237.858/0001-13 | (65) 3025-4300 | DIRCEU  |
| 09/01/2025                   | ELÉTRICA PARANÁ                                              | R\$ 8,99         | 08.139.615/0002-96 | (65) 3046-4500 | PLINIO  |
| 07/01/2025                   | ELETRO ATIVA                                                 | R\$ 11,87        | 06.110.817/0004-41 | (65) 3051-7844 | JEAN    |
| <b>VALOR ACATADO MEDIANA</b> |                                                              | <b>R\$ 10,66</b> |                    |                |         |

**ROGÉRIO NOGUEIRA DIAS**

Arquiteto, Urbanista, Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho  
CAU A76801-4



R.N.DIAS CONSULTORIA E PROJETO ME  
CNPJ: 40.600.695/0001-67



## DADOS DA OBRA

Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO 42° CIRETRAN COMODORO - MT  
Endereço: RUA 02, ESQUINA COM AV. "A"

BDI: 24,20%

DATA: 09/06/2025

FONTE SINAPI ABRIL/2025 SEM DESONERAÇÃO E EMBASA JANEIRO/2025 SEM DESONERAÇÃO

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / LÓGICA

| LOG 001                                                                                                                                                                                                                                                       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM DUAS SAIDAS RJ45 (FEMEA), CAT 6                                                                 |              |                    |                    | UN                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                                                                                                                                                                                                                     | COMPONENTES                                                                                                                                              | UN           | Quantidade         | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          |              |                    |                    |                    |
| COTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                       | ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM DUAS SAIDAS RJ45 (FEMEA), CAT 6                                                                                              | UN           | 1,00               | 4,90               | 4,90               |
| MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |              |                    |                    |                    |
| 88316                                                                                                                                                                                                                                                         | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                     | H            | 0,150              | 21,17              | 3,17               |
| **COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/22) CÓDIGO "714". PALAVRA CHAVE: "ESPELHO PARA CAIXA".                                                                                                                                               |                                                                                                                                                          |              |                    | TOTAL              | R\$ 8,07           |
| COTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                       | ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM DUAS SAIDAS RJ45 (FEMEA), CAT 6                                                                                              |              |                    |                    | UN                 |
| DATA                                                                                                                                                                                                                                                          | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA                                                                                                                              | VALOR COTADO | CNPJ               | TELEFONE           | CONTATO            |
| 16/01/2025                                                                                                                                                                                                                                                    | REDE LOJA                                                                                                                                                | R\$ 6,81     | 48.591.308/0001-85 | (65) 3634-6949     | RODRIGO            |
| 15/01/2025                                                                                                                                                                                                                                                    | YAKAO                                                                                                                                                    | R\$ 4,90     | 01.426.365/0001-45 | (65) 3648-3007     | MANOEL             |
| 16/01/2025                                                                                                                                                                                                                                                    | PLUG MAIS                                                                                                                                                | R\$ 3,68     | 07.388.781/0007-78 | (65) 3648-5700     | GABRIEL            |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | VALOR ACATADO MEDIANA                                                                                                                                    | R\$ 4,90     |                    |                    |                    |
| LOG 002                                                                                                                                                                                                                                                       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS                                                               |              |                    |                    | UN                 |
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                                                                                                                                                                                                                     | COMPONENTES                                                                                                                                              | UN           | Quantidade         | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          |              |                    |                    |                    |
| 39601                                                                                                                                                                                                                                                         | CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS                                                                                            | UN           | 1,00               | 44,27              | 44,27              |
| MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |              |                    |                    |                    |
| 88264                                                                                                                                                                                                                                                         | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                  | H            | 0,100              | 27,47              | 2,74               |
| 88316                                                                                                                                                                                                                                                         | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                     | H            | 0,100              | 21,17              | 2,11               |
| **COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) CÓDIGO "720". PALAVRA CHAVE: "CONECTOR RJ". OBS.: DEVIDO A FALTA DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO CABISTA (COMO NA REFERÊNCIA DESCREVE), FOI UTILIZADO UMA MÃO DE OBRA COM SERVIÇO SEMELHANTE. |                                                                                                                                                          |              |                    | TOTAL              | R\$ 49,12          |
| LOG 003                                                                                                                                                                                                                                                       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS                                                                        |              |                    |                    | UN                 |
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                                                                                                                                                                                                                     | COMPONENTES                                                                                                                                              | UN           | Quantidade         | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          |              |                    |                    |                    |
| 39603                                                                                                                                                                                                                                                         | CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS                                                                                                     | UN           | 1,00               | 4,71               | 4,71               |
| MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |              |                    |                    |                    |
| 88264                                                                                                                                                                                                                                                         | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                  | H            | 0,100              | 27,47              | 2,74               |
| 88316                                                                                                                                                                                                                                                         | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                     | H            | 0,100              | 21,17              | 2,11               |
| **COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) CÓDIGO "720". PALAVRA CHAVE: "CONECTOR RJ". OBS.: DEVIDO A FALTA DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO CABISTA (COMO NA REFERÊNCIA DESCREVE), FOI UTILIZADO UMA MÃO DE OBRA COM SERVIÇO SEMELHANTE. |                                                                                                                                                          |              |                    | TOTAL              | R\$ 9,56           |
| LOG 004                                                                                                                                                                                                                                                       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN = 1", TIPO SEALTUBO |              |                    |                    | UN                 |
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                                                                                                                                                                                                                     | COMPONENTES                                                                                                                                              | UN           | Quantidade         | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          |              |                    |                    |                    |
| 2501                                                                                                                                                                                                                                                          | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN = 1", TIPO SEALTUBO                              | M            | 1,050              | 17,15              | 18,00              |
| MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |              |                    |                    |                    |
| 88264                                                                                                                                                                                                                                                         | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                  | H            | 0,250              | 27,47              | 6,86               |
| 88316                                                                                                                                                                                                                                                         | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                     | H            | 0,250              | 21,17              | 5,29               |
| **COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA ORSE (OUT/2022) CÓDIGO "13344".                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |              |                    | TOTAL              | R\$ 30,15          |
| LOG 005                                                                                                                                                                                                                                                       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM                                                      |              |                    |                    | UN                 |
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                                                                                                                                                                                                                     | COMPONENTES                                                                                                                                              | UN           | Quantidade         | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          |              |                    |                    |                    |
| 40401                                                                                                                                                                                                                                                         | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM                                                                                   | M            | 1,050              | 2,37               | 2,48               |
| MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |              |                    |                    |                    |
| 88264                                                                                                                                                                                                                                                         | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                  | H            | 0,750              | 27,47              | 20,60              |
| 88316                                                                                                                                                                                                                                                         | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                     | H            | 0,750              | 21,17              | 15,87              |
| **COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA ORSE (OUT/2022) CÓDIGO "07891".                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |              |                    | TOTAL              | R\$ 38,95          |
| LOG 006                                                                                                                                                                                                                                                       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M                                     |              |                    |                    | UN                 |
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                                                                                                                                                                                                                     | COMPONENTES                                                                                                                                              | UN           | Quantidade         | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          |              |                    |                    |                    |
| 39607                                                                                                                                                                                                                                                         | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M                                                                  | UN           | 1,00               | 45,39              | 45,39              |
| MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |              |                    |                    |                    |



R.N.DIAS CONSULTORIA E PROJETO ME  
CNPJ: 40.600.695/0001-67



## DADOS DA OBRA

Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO 42º CIRETRAN COMODORO - MT  
Endereço: RUA 02, ESQUINA COM AV. "A"

BDI: 24,20%

DATA: 09/06/2025

## FONTE SINAPI ABRIL/2025 SEM DESONERAÇÃO E EMBASA JANEIRO/2025 SEM DESONERAÇÃO

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / LÓGICA

|       |                                         |   |      |       |      |
|-------|-----------------------------------------|---|------|-------|------|
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,20 | 27,47 | 5,49 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES    | H | 0,20 | 21,17 | 4,23 |

\*\*COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) CÓDIGO "10268". PALAVRA CHAVE: "PATCH". OBS.: DEVIDO A FALTA DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO CABISTA (COMO NA REFERÊNCIA DESCREVE), FOI UTILIZADO UMA MÃO DE OBRA COM SERVIÇO SEMELHANTE.

**TOTAL R\$ 55,11**

| LOG 007                   | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M |    |            |                    | UN                 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES                                                                                                          | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MATERIAL                  |                                                                                                                      |    |            |                    |                    |
| 39606                     | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M                              | UN | 1,00       | 33,55              | 33,55              |
| MÃO DE OBRA               |                                                                                                                      |    |            |                    |                    |
| 88264                     | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                              | H  | 0,200      | 27,47              | 5,49               |
| 88316                     | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                 | H  | 0,200      | 21,17              | 4,23               |

\*\*COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) CÓDIGO "11230". PALAVRA CHAVE: "PATCH". OBS.: DEVIDO A FALTA DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO CABISTA (COMO NA REFERÊNCIA DESCREVE), FOI UTILIZADO UMA MÃO DE OBRA COM SERVIÇO SEMELHANTE.

**TOTAL R\$ 43,27**

| LOG 008                   | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" |    |            |                    | UN                 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES                                                      | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MATERIAL                  |                                                                  |    |            |                    |                    |
| COTAÇÃO                   | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1"                              | UN | 1,00       | 2,74               | 2,74               |
| MÃO DE OBRA               |                                                                  |    |            |                    |                    |
| 88264                     | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          | H  | 0,120      | 27,47              | 3,29               |
| 88316                     | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             | H  | 0,120      | 21,17              | 2,54               |
| <b>TOTAL R\$</b>          |                                                                  |    |            |                    | <b>8,57</b>        |

\*\*COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022), CÓDIGO "724", PALAVRA CHAVE " SAIDA HORIZONTAL"

| COTAÇÃO               | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" |              |                    |                | UN      |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------|----------------|---------|
| DATA                  | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA         | VALOR COTADO | CNPJ               | TELEFONE       | CONTATO |
| 07/01/2025            | ELETRO ATIVA                        | R\$ 4,90     | 06.110.817/0004-41 | (65) 3051-7844 | JEAN    |
| 09/01/2025            | ELÉTRICA PARANÁ                     | R\$ 2,74     | 08.139.615/0002-96 | (65) 3046-4500 | PLINIO  |
| 06/01/2025            | COTELETRICA                         | R\$ 2,44     | 07.237.858/0001-13 | (65) 3025-4300 | DIRCEU  |
| VALOR ACATADO MEDIANA |                                     | R\$ 2,74     |                    |                |         |

| LOG 009                   | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" |    |            |                    | UN                 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES                                                        | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MATERIAL                  |                                                                    |    |            |                    |                    |
| COTAÇÃO                   | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"                              | UN | 1,00       | 2,22               | 2,22               |
| MÃO DE OBRA               |                                                                    |    |            |                    |                    |
| 88264                     | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            | H  | 0,060      | 27,47              | 1,64               |
| 88316                     | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                               | H  | 0,060      | 21,17              | 1,27               |
| <b>TOTAL R\$</b>          |                                                                    |    |            |                    | <b>5,13</b>        |

\*\*COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/18), CÓDIGO "723", PALAVRA CHAVE " SAIDA HORIZONTAL"

| COTAÇÃO               | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" |              |                    |                | UN      |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------|--------------------|----------------|---------|
| DATA                  | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA           | VALOR COTADO | CNPJ               | TELEFONE       | CONTATO |
| 09/01/2025            | ELÉTRICA PARANÁ                       | R\$ 2,22     | 08.139.615/0002-96 | (65) 3046-4500 | PLINIO  |
| 07/01/2025            | ELETRO ATIVA                          | R\$ 4,68     | 06.110.817/0004-41 | (65) 3051-7844 | JEAN    |
| 06/01/2025            | COTELETRICA                           | R\$ 2,16     | 07.237.858/0001-13 | (65) 3025-4300 | DIRCEU  |
| VALOR ACATADO MEDIANA |                                       | R\$ 2,22     |                    |                |         |

| LOG 010                   | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 48P 10/100/1000 |    |            |                    | UN                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES                                         | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MATERIAL                  |                                                     |    |            |                    |                    |
| COTAÇÃO                   | SWITCH 48P 10/100/1000                              | UN | 1,00       | 4562,88            | 4.562,88           |
| MÃO DE OBRA               |                                                     |    |            |                    |                    |
| 88264                     | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | H  | 2,000      | 27,47              | 54,94              |
| 88316                     | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                | H  | 2,000      | 21,17              | 42,34              |
| <b>TOTAL R\$</b>          |                                                     |    |            |                    | <b>4.660,16</b>    |

\*\*COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) CÓDIGO "8460". PALAVRA CHAVE: " MINI RACK". Obs.: Devido a falta de profissional qualificado como cabista (como na referência descreve), foi utilizado uma mão de obra com serviço semelhante.

| SWITCH 48P 10/100/1000 |                             |              |                    |                |         |
|------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------|----------------|---------|
| DATA                   | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | VALOR COTADO | CNPJ               | TELEFONE       | CONTATO |
| 16/01/2025             | REDE LOJA                   | R\$ 4.562,88 | 48.591.308/0001-85 | (65) 3634-6949 | RODRIGO |
| 16/01/2025             | PLUG MAIS                   | R\$ 6.402,09 | 07.388.781/0007-78 | (65) 3648-5700 | GABRIEL |
| 15/01/2025             | YAKAO                       | R\$ 3.985,49 | 01.426.365/0001-45 | (65) 3648-3007 | MANOEL  |
| VALOR ACATADO MEDIANA  |                             | R\$ 4.562,88 |                    |                |         |

| LOG 011 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PAINEL 30 POSIÇÕES RJ45, CAT 6. |  |  |  | UN |
|---------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|----|
|---------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|----|



R.N.DIAS CONSULTORIA E PROJETO ME  
CNPJ: 40.600.695/0001-67

**DADOS DA OBRA**

Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO 42° CIRETRAN COMODORO - MT

BDI: 24,20%

Endereço: RUA 02, ESQUINA COM AV. "A"

DATA: 09/06/2025

**FONTE SINAPI ABRIL/2025 SEM DESONERAÇÃO E EMBASA JANEIRO/2025 SEM DESONERAÇÃO****COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / LÓGICA**

| SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES                             | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
|---------------------------|-----------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------|
| <b>MATERIAL</b>           |                                         |    |            |                    |                    |
| COTAÇÃO                   | VOICE PAINEL 30 POSIÇÕES RJ45, CAT 6.   | UN | 1,00       | 773,89             | 773,89             |
| <b>MÃO DE OBRA</b>        |                                         |    |            |                    |                    |
| 88264                     | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H  | 1,000      | 27,47              | 27,47              |
|                           |                                         |    |            | <b>TOTAL</b>       | <b>R\$ 801,36</b>  |

\*\*COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) CÓDIGO "10727". PALAVRA CHAVE: "VOICE". Obs.: Devido a falta de profissional qualificado como cabista (como na referência descreve), foi utilizado uma mão de obra com serviço semelhante.

| COTAÇÃO    | VOICE PAINEL 30 POSIÇÕES RJ45, CAT 6. |              |                    |                | UN        |
|------------|---------------------------------------|--------------|--------------------|----------------|-----------|
| DATA       | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA           | VALOR COTADO | CNPJ               | TELEFONE       | CONTATO   |
| 10/02/2025 | GETHA                                 | R\$ 935,00   | 52.978.435/0001-09 | (65) 3322-9238 | GABRIELLI |
| 16/01/2025 | PLUG MAIS                             | R\$ 773,89   | 07.388.781/0007-78 | (65) 3648-5700 | GABRIEL   |
| 16/01/2025 | REDE LOJA                             | R\$ 385,65   | 48.591.308/0001-85 | (65) 3634-6949 | RODRIGO   |
|            | VALOR ACATADO MEDIANA                 | R\$ 773,89   |                    |                |           |

| LOG 012                                                                                             | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA PABX, CAPACIDADE DE 2 LINHAS E 8 RAMAIS |    |            |                    | UN                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                                                           | COMPONENTES                                                                             | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MATERIAL                                                                                            |                                                                                         |    |            |                    |                    |
| COTAÇÃO                                                                                             | CENTRAL TELEFONICA PABX, CAPACIDADE DE 2 LINHAS E 8 RAMAIS                              | UN | 1,00       | 590,43             | 590,43             |
| MÃO DE OBRA                                                                                         |                                                                                         |    |            |                    |                    |
| 88264                                                                                               | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                 | H  | 1,500      | 27,47              | 41,20              |
| 88316                                                                                               | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                    | H  | 1,500      | 21,17              | 31,75              |
| **COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/22) CÓDIGO "00679". PALAVRA CHAVE: "PABX". |                                                                                         |    |            | TOTAL              | R\$ 663,38         |

\*\*COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/22) CÓDIGO "00679". PALAVRA CHAVE: "PABX".

| COTAÇÃO               | CENTRAL TELEFONICA PABX, CAPACIDADE DE 2 LINHAS E 8 RAMAIS |              |                    |                | UN        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------|-----------|
| DATA                  | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA                                | VALOR COTADO | CNPJ               | TELEFONE       | CONTATO   |
| 16/01/2025            | REDE LOJA                                                  | R\$ 590,43   | 48.591.308/0001-85 | (65) 3634-6949 | RODRIGO   |
| 29/01/2025            | GETHA                                                      | R\$ 225,00   | 52.978.435/0001-09 | (65) 3322-9238 | GABRIELLI |
| 16/01/2025            | PLUG MAIS                                                  | R\$ 1.952,33 | 07.388.781/0007-78 | (65) 3648-5700 | GABRIEL   |
| VALOR ACATADO MEDIANA |                                                            | R\$ 590,43   |                    |                |           |

| LOG 013                                                                                                | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADOS |    |            |                    | UN                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                                                              | COMPONENTES                                                     | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MATERIAL                                                                                               |                                                                 |    |            |                    |                    |
| COTAÇÃO                                                                                                | GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADOS                              | UN | 1,00       | 40,11              | 40,11              |
| MÃO DE OBRA                                                                                            |                                                                 |    |            |                    |                    |
| 88264                                                                                                  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         | H  | 0,200      | 27,47              | 5,49               |
| **COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) CÓDIGO "00520". PALAVRA CHAVE: "CABOS". |                                                                 |    |            | TOTAL              | R\$ 45,60          |

\*\*COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) CÓDIGO "00520". PALAVRA CHAVE: "CABOS".

| COTAÇÃO               | GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADOS |              |                    |                | UN      |
|-----------------------|------------------------------------|--------------|--------------------|----------------|---------|
| DATA                  | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA        | VALOR COTADO | CNPJ               | TELEFONE       | CONTATO |
| 16/01/2025            | PLUG MAIS                          | R\$ 40,11    | 07.388.781/0007-78 | (65) 3648-5700 | GABRIEL |
| 15/01/2025            | YAKAO                              | R\$ 28,91    | 01.426.365/0001-45 | (65) 3648-3007 | MANOEL  |
| 16/01/2025            | REDE LOJA                          | R\$ 142,94   | 48.591.308/0001-85 | (65) 3634-6949 | RODRIGO |
| VALOR ACATADO MEDIANA |                                    | R\$ 40,11    |                    |                |         |

| LOG 014                                                                             | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK - 8 TOMADAS 2P+T 10A - 1U |    |            |                    | UN                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                                           | COMPONENTES                                                                       | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MATERIAL                                                                            |                                                                                   |    |            |                    |                    |
| COTAÇÃO                                                                             | RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK - 8 TOMADAS 2P+T 10A - 1U                              | UN | 1,00       | 92,90              | 92,90              |
| MÃO DE OBRA                                                                         |                                                                                   |    |            |                    |                    |
| 88264                                                                               | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                           | H  | 1,000      | 27,47              | 27,47              |
| 88247                                                                               | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                               | H  | 0,500      | 22,77              | 11,38              |
| **COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SEDOP-PA (SET/2020) CÓDIGO "171056". |                                                                                   |    |            | TOTAL R\$          | 131,75             |

\*\*COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SEDOP-PA (SET/2020) CÓDIGO "171056".

| COTAÇÃO               | RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK - 8 TOMADAS 2P+T 10A - 1U |              |                    |                | UN      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------|---------|
| DATA                  | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA                          | VALOR COTADO | CNPJ               | TELEFONE       | CONTATO |
| 16/01/2025            | PLUG MAIS                                            | R\$ 92,90    | 07.388.781/0007-78 | (65) 3648-5700 | GABRIEL |
| 15/01/2025            | MULTISEG                                             | R\$ 92,90    | 13.554.884/0001-78 | (65) 3054-5595 | BRUNO   |
| 16/01/2025            | REDE LOJA                                            | R\$ 99,89    | 48.591.308/0001-85 | (65) 3634-6949 | RODRIGO |
| VALOR ACATADO MEDIANA |                                                      | R\$ 92,90    |                    |                |         |

| LOG 015                   | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA RJ45 DUPLA COM CAIXA DE PASSAGEM 4x2" PARA EMBUTIR NO PISO, COM ESPELHO CROMADO |    |            |                    | UN                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES                                                                                                         | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MATERIAL                  |                                                                                                                     |    |            |                    |                    |
| COTAÇÃO                   | TOMADA RJ45 DUPLA COM CAIXA DE PASSAGEM 4x2" PARA EMBUTIR NO PISO, COM ESPELHO CROMADO                              | UN | 1,00       | 65,43              | 65,43              |
| MÃO DE OBRA               |                                                                                                                     |    |            |                    |                    |
| 88264                     | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                             | H  | 0,700      | 27,47              | 19,22              |



R.N.DIAS CONSULTORIA E PROJETO ME  
CNPJ: 40.600.695/0001-67



|                                                                                                              |                                                                                                               |              |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| DADOS DA OBRA                                                                                                |                                                                                                               |              |                    |                    |                    |
| Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO 42° CIRETRAN COMODORO - MT                                                       |                                                                                                               |              |                    | BDI: 24,20%        |                    |
| Endereço: RUA 02, ESQUINA COM AV. "A"                                                                        |                                                                                                               |              |                    | DATA: 09/06/2025   |                    |
| FONTE SINAPI ABRIL/2025 SEM DESONERAÇÃO E EMBASA JANEIRO/2025 SEM DESONERAÇÃO                                |                                                                                                               |              |                    |                    |                    |
| COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / LÓGICA                                                                                |                                                                                                               |              |                    |                    |                    |
| 88316                                                                                                        | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                          | H            | 0,700              | 21,17              | 14,81              |
|                                                                                                              |                                                                                                               |              |                    | TOTAL              | R\$ 99,46          |
| **COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA ORSE (OUT/2022) CÓDIGO "778". PALAVRA CHAVE: "TOMADA DE PISO". |                                                                                                               |              |                    |                    |                    |
| COTAÇÃO                                                                                                      | TOMADA RJ45 DUPLA COM CAIXA DE PASSAGEM 4x2" PARA EMBUTIR NO PISO, COM ESPELHO CROMADO                        |              |                    |                    | UN                 |
| DATA                                                                                                         | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA                                                                                   | VALOR COTADO | CNPJ               | TELEFONE           | CONTATO            |
| 16/01/2025                                                                                                   | PLUG MAIS                                                                                                     | R\$ 31,81    | 07.388.781/0007-78 | (65) 3648-5700     | GABRIEL            |
| 15/01/2025                                                                                                   | YAKAO                                                                                                         | R\$ 77,39    | 01.426.365/0001-45 | (65) 3648-3007     | MANOEL             |
| 16/01/2025                                                                                                   | REDE LOJA                                                                                                     | R\$ 65,43    | 48.591.308/0001-85 | (65) 3634-6949     | RODRIGO            |
| VALOR ACATADO MEDIANA                                                                                        |                                                                                                               | R\$ 65,43    |                    |                    |                    |
| LOG 016                                                                                                      | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE Tê HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE #100 X 50 X 3000MM       |              |                    |                    | UN                 |
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                                                                    | COMPONENTES                                                                                                   | UN           | Quantidade         | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MATERIAL                                                                                                     |                                                                                                               |              |                    |                    |                    |
| COTAÇÃO                                                                                                      | Tê HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE #100 X 50 X 3000MM                                    | UN           | 1,00               | 32,56              | 32,56              |
| MÃO DE OBRA                                                                                                  |                                                                                                               |              |                    |                    |                    |
| 88264                                                                                                        | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                       | H            | 0,200              | 27,47              | 5,49               |
| 88316                                                                                                        | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                          | H            | 0,200              | 21,17              | 4,23               |
|                                                                                                              |                                                                                                               |              |                    | TOTAL              | R\$ 42,28          |
| **COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) "8113". PALAVRA CHAVE: "TÊ HORIZONTAL".       |                                                                                                               |              |                    |                    |                    |
| COTAÇÃO                                                                                                      | Tê HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE #100 X 50 X 3000MM                                    |              |                    |                    | UN                 |
| DATA                                                                                                         | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA                                                                                   | VALOR COTADO | CNPJ               | TELEFONE           | CONTATO            |
| 07/01/2025                                                                                                   | ELETRO ATIVA                                                                                                  | R\$ 64,71    | 06.110.817/0004-41 | (65) 3051-7844     | JEAN               |
| 06/01/2025                                                                                                   | COTELETRICA                                                                                                   | R\$ 26,84    | 07.237.858/0001-13 | (65) 3025-4300     | DIRCEU             |
| 09/01/2025                                                                                                   | ELÉTRICA PARANÁ                                                                                               | R\$ 32,56    | 08.139.615/0002-96 | (65) 3046-4500     | PLINIO             |
| VALOR ACATADO MEDIANA                                                                                        |                                                                                                               | R\$ 32,56    |                    |                    |                    |
| LOG 017                                                                                                      | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE Tê VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm          |              |                    |                    | UN                 |
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                                                                    | COMPONENTES                                                                                                   | UN           | Quantidade         | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MATERIAL                                                                                                     |                                                                                                               |              |                    |                    |                    |
| COTAÇÃO                                                                                                      | Tê VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm                                       | UN           | 1,00               | 42,70              | 42,70              |
| MÃO DE OBRA                                                                                                  |                                                                                                               |              |                    |                    |                    |
| 88264                                                                                                        | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                       | H            | 0,200              | 27,47              | 5,49               |
| 88316                                                                                                        | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                          | H            | 0,200              | 21,17              | 4,23               |
|                                                                                                              |                                                                                                               |              |                    | TOTAL              | R\$ 52,42          |
| **COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) "12531". PALAVRA CHAVE: "TÊ VERTICAL".        |                                                                                                               |              |                    |                    |                    |
| COTAÇÃO                                                                                                      | Tê VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm                                       |              |                    |                    | UN                 |
| DATA                                                                                                         | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA                                                                                   | VALOR COTADO | CNPJ               | TELEFONE           | CONTATO            |
| 06/01/2025                                                                                                   | COTELETRICA                                                                                                   | R\$ 42,70    | 07.237.858/0001-13 | (65) 3025-4300     | DIRCEU             |
| 07/01/2025                                                                                                   | ELETRO ATIVA                                                                                                  | R\$ 61,15    | 06.110.817/0004-41 | (65) 3051-7844     | JEAN               |
| 13/01/2025                                                                                                   | BRANEL                                                                                                        | R\$ 27,93    | 07.624.206/0001-31 | (65) 3027-9000     | AMANDA             |
| VALOR ACATADO MEDIANA                                                                                        |                                                                                                               | R\$ 42,70    |                    |                    |                    |
| LOG 018                                                                                                      | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA PARA ELETROCLHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm        |              |                    |                    | UN                 |
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                                                                    | COMPONENTES                                                                                                   | UN           | Quantidade         | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MATERIAL                                                                                                     |                                                                                                               |              |                    |                    |                    |
| COTAÇÃO                                                                                                      | EMENDA INTERNA PARA ELETROCLHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm                                     | UN           | 1,00               | 3,57               | 3,57               |
| MÃO DE OBRA                                                                                                  |                                                                                                               |              |                    |                    |                    |
| 88264                                                                                                        | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                       | H            | 0,200              | 27,47              | 5,49               |
| 88316                                                                                                        | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                          | H            | 0,200              | 21,17              | 4,23               |
|                                                                                                              |                                                                                                               |              |                    | TOTAL              | R\$ 13,29          |
| **COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022)"7878". PALAVRA CHAVE: "EMENDA".               |                                                                                                               |              |                    |                    |                    |
| COTAÇÃO                                                                                                      | EMENDA INTERNA PARA ELETROCLHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm                                     |              |                    |                    | UN                 |
| DATA                                                                                                         | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA                                                                                   | VALOR COTADO | CNPJ               | TELEFONE           | CONTATO            |
| 07/01/2025                                                                                                   | ELETRO ATIVA                                                                                                  | R\$ 7,70     | 06.110.817/0004-41 | (65) 3051-7844     | JEAN               |
| 09/01/2025                                                                                                   | ELÉTRICA PARANÁ                                                                                               | R\$ 3,05     | 08.139.615/0002-96 | (65) 3046-4500     | PLINIO             |
| 06/01/2025                                                                                                   | COTELETRICA                                                                                                   | R\$ 3,57     | 07.237.858/0001-13 | (65) 3025-4300     | DIRCEU             |
| VALOR ACATADO MEDIANA                                                                                        |                                                                                                               | R\$ 3,57     |                    |                    |                    |
| LOG 019                                                                                                      | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 3000mm |              |                    |                    | UN                 |
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                                                                    | COMPONENTES                                                                                                   | UN           | Quantidade         | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MATERIAL                                                                                                     |                                                                                                               |              |                    |                    |                    |
| COTAÇÃO                                                                                                      | TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 3000mm                              | UN           | 1,00               | 4,79               | 4,79               |
| MÃO DE OBRA                                                                                                  |                                                                                                               |              |                    |                    |                    |



R.N.DIAS CONSULTORIA E PROJETO ME  
CNPJ: 40.600.695/0001-67



## DADOS DA OBRA

Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO 42º CIRETRAN COMODORO - MT  
Endereço: RUA 02, ESQUINA COM AV. "A"

BDI: 24,20%

DATA: 09/06/2025

## FONTE SINAPI ABRIL/2025 SEM DESONERAÇÃO E EMBASA JANEIRO/2025 SEM DESONERAÇÃO

| COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / LÓGICA |                                         |   |       |              |                  |
|-------------------------------|-----------------------------------------|---|-------|--------------|------------------|
| 88264                         | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,350 | 27,47        | 9,61             |
| 88316                         | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES    | H | 0,350 | 21,17        | 7,40             |
|                               |                                         |   |       | <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 21,80</b> |

\*\*COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) "8318". PALAVRA CHAVE: "TERMINAL".

| COTAÇÃO                                                                          |                             |              |                    |                |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------|----------------|----------|
| TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 3000mm |                             |              |                    |                | UN       |
| DATA                                                                             | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | VALOR COTADO | CNPJ               | TELEFONE       | CONTATO  |
| 15/01/2025                                                                       | PIZZATTO                    | R\$ 4,79     | 04.181.115/0001-80 | (65) 3052-4200 | JUNIOR   |
| 15/01/2025                                                                       | ELETROFIOS                  | R\$ 11,95    | 37.470.911/0001-92 | (65) 3618-2500 | WALISSON |
| 06/01/2025                                                                       | COTELETRICA                 | R\$ 3,57     | 07.237.858/0001-13 | (65) 3025-4300 | DIRCEU   |
| VALOR ACATADO MEDIANA                                                            |                             | R\$ 4,79     |                    |                |          |

| LOG 020 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA #100 X 50 mm |                                                            |    |            |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                                                       | COMPONENTES                                                | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MATERIAL                                                                                        |                                                            |    |            |                    |                    |
| COTAÇÃO                                                                                         | SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA #100 X 50 mm | UN | 1,00       | 4,24               | 4,24               |
| MÃO DE OBRA                                                                                     |                                                            |    |            |                    |                    |
| 88264                                                                                           | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    | H  | 0,200      | 27,47              | 5,49               |
| 88316                                                                                           | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       | H  | 0,200      | 21,17              | 4,23               |
|                                                                                                 |                                                            |    |            | <b>TOTAL</b>       | <b>R\$ 13,96</b>   |

\*\*COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) "7879". PALAVRA CHAVE: "SUPORTE VERTICAL".

| COTAÇÃO                                                    |                             |              |                    |                |         |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------|----------------|---------|
| SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA #100 X 50 mm |                             |              |                    |                | UN      |
| DATA                                                       | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | VALOR COTADO | CNPJ               | TELEFONE       | CONTATO |
| 07/01/2025                                                 | ELETRO ATIVA                | R\$ 10,99    | 06.110.817/0004-41 | (65) 3051-7844 | JEAN    |
| 06/01/2025                                                 | COTELETRICA                 | R\$ 4,24     | 07.237.858/0001-13 | (65) 3025-4300 | DIRCEU  |
| 09/01/2025                                                 | ELÉTRICA PARANÁ             | R\$ 3,69     | 08.139.615/0002-96 | (65) 3046-4500 | PLINIO  |
| VALOR ACATADO MEDIANA                                      |                             | R\$ 4,24     |                    |                |         |

| LOG 021 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA #100 X 50MM |                                                             |    |            |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                                                        | COMPONENTES                                                 | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MATERIAL                                                                                         |                                                             |    |            |                    |                    |
| COTAÇÃO                                                                                          | CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA #100 X 50MM | UN | 1,00       | 20,77              | 20,77              |
| MÃO DE OBRA                                                                                      |                                                             |    |            |                    |                    |
| 88264                                                                                            | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     | H  | 0,200      | 27,47              | 5,49               |
| 88316                                                                                            | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        | H  | 0,200      | 21,17              | 4,23               |
|                                                                                                  |                                                             |    |            | <b>TOTAL</b>       | <b>R\$ 30,49</b>   |

\*\*COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) "7877". PALAVRA CHAVE: "CURVA HORIZONTAL".

| COTAÇÃO                                                     |                             |              |                    |                |         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------|----------------|---------|
| CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA #100 X 50MM |                             |              |                    |                | UN      |
| DATA                                                        | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | VALOR COTADO | CNPJ               | TELEFONE       | CONTATO |
| 06/01/2025                                                  | COTELETRICA                 | R\$ 11,99    | 07.237.858/0001-13 | (65) 3025-4300 | DIRCEU  |
| 15/01/2025                                                  | TUDO HIDRÁULICA E ELÉTRICA  | R\$ 20,77    | 15.987.913/0001-10 | (65) 3321-0009 | PAULO   |
| 09/01/2025                                                  | ELÉTRICA PARANÁ             | R\$ 23,38    | 08.139.615/0002-96 | (65) 3046-4500 | PLINIO  |
| VALOR ACATADO MEDIANA                                       |                             | R\$ 20,77    |                    |                |         |

| LOG 022 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA DE #100 X 50MM |                                                   |    |            |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                                              | COMPONENTES                                       | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MATERIAL                                                                               |                                                   |    |            |                    |                    |
| COTAÇÃO                                                                                | CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA DE #100 X 50MM | UN | 1,00       | 22,06              | 22,06              |
| MÃO DE OBRA                                                                            |                                                   |    |            |                    |                    |
| 88264                                                                                  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES           | H  | 0,400      | 27,47              | 10,98              |
| 88316                                                                                  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              | H  | 0,400      | 21,17              | 8,46               |
|                                                                                        |                                                   |    |            | <b>TOTAL</b>       | <b>R\$ 41,50</b>   |

\*\*COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) "4532". PALAVRA CHAVE: "CURVA DE INVERSÃO".

| COTAÇÃO                                           |                             |              |                    |                |         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------|----------------|---------|
| CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA DE #100 X 50MM |                             |              |                    |                | UN      |
| DATA                                              | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | VALOR COTADO | CNPJ               | TELEFONE       | CONTATO |
| 09/01/2025                                        | ELÉTRICA PARANÁ             | R\$ 18,78    | 08.139.615/0002-96 | (65) 3046-4500 | PLINIO  |
| 13/01/2025                                        | BRANEL                      | R\$ 22,06    | 07.624.206/0001-31 | (65) 3027-9000 | AMANDA  |
| 06/01/2025                                        | COTELETRICA                 | R\$ 31,48    | 07.237.858/0001-13 | (65) 3025-4300 | DIRCEU  |
| VALOR ACATADO MEDIANA                             |                             | R\$ 22,06    |                    |                |         |

| LOG 023 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CRUZETA RETA 90º EM "X" PARA ELETROCALHA DE #100 X 50MM |                                                         |    |            |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                                                    | COMPONENTES                                             | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MATERIAL                                                                                     |                                                         |    |            |                    |                    |
| COTAÇÃO                                                                                      | CRUZETA RETA 90º EM "X" PARA ELETROCALHA DE #100 X 50MM | UN | 1,00       | 49,02              | 49,02              |
| MÃO DE OBRA                                                                                  |                                                         |    |            |                    |                    |
| 88264                                                                                        | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 | H  | 0,200      | 27,47              | 5,49               |
| 88316                                                                                        | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    | H  | 0,200      | 21,17              | 4,23               |
|                                                                                              |                                                         |    |            | <b>TOTAL</b>       | <b>R\$ 58,74</b>   |

\*\*COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) "8221". PALAVRA CHAVE: "CRUZETA"



R.N.DIAS CONSULTORIA E PROJETO ME  
CNPJ: 40.600.695/0001-67



|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |              |                    |                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| DADOS DA OBRA                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |              |                    |                    |                       |
| Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO 42° CIRETRAN COMODORO - MT                                                                                                                                                                                     |                                                                             |              |                    | BDI: 24,20%        |                       |
| Endereço: RUA 02, ESQUINA COM AV. "A"                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |              |                    | DATA: 09/06/2025   |                       |
| FONTE SINAPI ABRIL/2025 SEM DESONERAÇÃO E EMBASA JANEIRO/2025 SEM DESONERAÇÃO                                                                                                                                                              |                                                                             |              |                    |                    |                       |
| COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / LÓGICA                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |              |                    |                    |                       |
| COTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                    | CRUZETA RETA 90° EM "X" PARA ELETROCALHA DE #100 X 50MM                     |              |                    |                    | UN                    |
| DATA                                                                                                                                                                                                                                       | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA                                                 | VALOR COTADO | CNPJ               | TELEFONE           | CONTATO               |
| 09/01/2025                                                                                                                                                                                                                                 | ELÉTRICA PARANÁ                                                             | R\$ 22,90    | 08.139.615/0002-96 | (65) 3046-4500     | PLINIO                |
| 15/01/2025                                                                                                                                                                                                                                 | ELETROFIOS                                                                  | R\$ 49,95    | 37.470.911/0001-92 | (65) 3618-2500     | WALISSON              |
| 06/01/2025                                                                                                                                                                                                                                 | COTELETRICA                                                                 | R\$ 49,02    | 07.237.858/0001-13 | (65) 3025-4300     | DIRCEU                |
|                                                                                                                                                                                                                                            | VALOR ACATADO MEDIANA                                                       | R\$ 49,02    |                    |                    |                       |
| LOG 024 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE #200 X 100MM                                                                                                                                                     |                                                                             |              |                    |                    |                       |
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                                                                                                                                                                                                  | COMPONENTES                                                                 | UN           | Quantidade         | Custos Unit. (R\$) | M Custos Total (R\$)  |
| MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |              |                    |                    |                       |
| COTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                    | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE #200 X 100MM                           | M            | 1,00               | 63,40              | 63,40                 |
| MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             |              |                    |                    |                       |
| 88264                                                                                                                                                                                                                                      | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     | H            | 0,300              | 27,47              | 8,24                  |
| 88316                                                                                                                                                                                                                                      | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        | H            | 0,300              | 21,17              | 6,35                  |
| **COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) "3400". Obs.: A REFERÊNCIA TRATA DO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM METRO DO INSUMO EM QUESTÃO, QUE É VENDIDO APENAS EM BARRAS DE TRÊS METROS.PALAVRA CHAVE: "ELETROCALHA". |                                                                             |              |                    |                    | TOTAL R\$ 77,99       |
| LOG 025 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 200 X 100 X 3000MM                                                                                                                           |                                                                             |              |                    |                    |                       |
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                                                                                                                                                                                                  | COMPONENTES                                                                 | UN           | Quantidade         | Custos Unit. (R\$) | UN Custos Total (R\$) |
| MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |              |                    |                    |                       |
| COTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                    | EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 200 X 100 X 3000MM | UN           | 1,00               | 2,50               | 2,49                  |
| MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             |              |                    |                    |                       |
| 88264                                                                                                                                                                                                                                      | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     | H            | 0,200              | 27,47              | 5,49                  |
| 88316                                                                                                                                                                                                                                      | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        | H            | 0,200              | 21,17              | 4,23                  |
| **COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) "11295". PALAVRA CHAVE: "EMENDA INTERNA".                                                                                                                                   |                                                                             |              |                    |                    | TOTAL R\$ 12,21       |
| LOG 026 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 200 X 100 X 3000MM                                                                                                                           |                                                                             |              |                    |                    |                       |
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                                                                                                                                                                                                  | COMPONENTES                                                                 | UN           | Quantidade         | Custos Unit. (R\$) | UN Custos Total (R\$) |
| MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |              |                    |                    |                       |
| COTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                    | EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 200 X 100 X 3000MM | UN           | 1,00               | 34,22              | 34,22                 |
| MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             |              |                    |                    |                       |
| 88264                                                                                                                                                                                                                                      | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     | H            | 0,200              | 27,47              | 5,49                  |
| 88316                                                                                                                                                                                                                                      | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        | H            | 0,200              | 21,17              | 4,23                  |
| **COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) "12959". PALAVRA CHAVE: "CURVA HORIZONTAL".                                                                                                                                 |                                                                             |              |                    |                    | TOTAL R\$ 43,94       |
| LOG 027 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL #200 X 100MM PARA ELETROCALHA METALICA, COM ÂNGULO 90°                                                                                                                               |                                                                             |              |                    |                    |                       |
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                                                                                                                                                                                                  | COMPONENTES                                                                 | UN           | Quantidade         | Custos Unit. (R\$) | UN Custos Total (R\$) |
| MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |              |                    |                    |                       |
| COTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                    | CURVA HORIZONTAL #200 X 100MM PARA ELETROCALHA METALICA, COM ÂNGULO 90°     | UN           | 1,00               | 34,22              | 34,22                 |
| MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             |              |                    |                    |                       |
| 88264                                                                                                                                                                                                                                      | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     | H            | 0,200              | 27,47              | 5,49                  |
| 88316                                                                                                                                                                                                                                      | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        | H            | 0,200              | 21,17              | 4,23                  |
| **COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) "12959". PALAVRA CHAVE: "CURVA HORIZONTAL".                                                                                                                                 |                                                                             |              |                    |                    | TOTAL R\$ 43,94       |
| LOG 028 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL #200 X 100MM PARA ELETROCALHA METALICA, COM ÂNGULO 90°                                                                                                                               |                                                                             |              |                    |                    |                       |
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                                                                                                                                                                                                  | COMPONENTES                                                                 | UN           | Quantidade         | Custos Unit. (R\$) | UN Custos Total (R\$) |
| MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |              |                    |                    |                       |
| COTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                    | CURVA HORIZONTAL #200 X 100MM PARA ELETROCALHA METALICA, COM ÂNGULO 90°     | UN           | 1,00               | 34,22              | 34,22                 |
| MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             |              |                    |                    |                       |
| 88264                                                                                                                                                                                                                                      | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     | H            | 0,200              | 27,47              | 5,49                  |
| 88316                                                                                                                                                                                                                                      | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        | H            | 0,200              | 21,17              | 4,23                  |
| **COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) "12959". PALAVRA CHAVE: "CURVA HORIZONTAL".                                                                                                                                 |                                                                             |              |                    |                    | TOTAL R\$ 43,94       |



R.N.DIAS CONSULTORIA E PROJETO ME  
CNPJ: 40.600.695/0001-67



## DADOS DA OBRA

Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO 42º CIRETRAN COMODORO - MT  
Endereço: RUA 02, ESQUINA COM AV. "A"

BDI: 24,20%

DATA: 09/06/2025

## FONTE SINAPI ABRIL/2025 SEM DESONERAÇÃO E EMBASA JANEIRO/2025 SEM DESONERAÇÃO

| COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / LÓGICA |                 |     |       |                    |                       |
|-------------------------------|-----------------|-----|-------|--------------------|-----------------------|
| 06/01/2025                    | COTELETRICA     | R\$ | 34,22 | 07.237.858/0001-13 | (65) 3025-4300 DIRCEU |
| 09/01/2025                    | ELÉTRICA PARANÁ | R\$ | 66,59 | 08.139.615/0002-96 | (65) 3046-4500 PLINIO |
| 07/01/2025                    | ELETRO ATIVA    | R\$ | 14,34 | 06.110.817/0004-41 | (65) 3051-7844 JEAN   |
| VALOR ACATADO MEDIANA         |                 | R\$ | 34,22 |                    |                       |

| LOG 027                   | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE VERTICAL 200 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA |    |            |                    | UN                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES                                                                                     | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MATERIAL                  |                                                                                                 |    |            |                    |                    |
| COTAÇÃO                   | SUPORTE VERTICAL 200 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA                              | UN | 1,00       | 12,61              | 12,61              |
| MÃO DE OBRA               |                                                                                                 |    |            |                    |                    |
| 88264                     | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                         | H  | 0,200      | 27,47              | 5,49               |
| 88316                     | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                            | H  | 0,200      | 21,17              | 4,23               |
|                           |                                                                                                 |    |            | <b>TOTAL</b>       | <b>R\$ 22,33</b>   |

\*\*COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022)\*12968". PALAVRA CHAVE: "SUPORTE VERTICAL".

| COTAÇÃO               | SUPORTE VERTICAL 200 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA |              |                    |                | UN      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------|---------|
| DATA                  | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA                                        | VALOR COTADO | CNPJ               | TELEFONE       | CONTATO |
| 04/04/2022            | BRANEL                                                             | 10,74        | 07.624.206/0001-31 | (65) 3027-9000 | AMANDA  |
| 03/03/2022            | COTELETRICA                                                        | 13,13        | 07.237.858/0001-13 | (65) 3025-4300 | DIRCEU  |
| 29/03/2022            | ELÉTRICA UNIÃO                                                     | 12,61        | 25.211.602/0001-19 | (65) 3632-9300 | LEANDRO |
| VALOR ACATADO MEDIANA |                                                                    | 12,61        |                    |                |         |

| LOG 028                   | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ HORIZONTAL 200 X 100 X 3000 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA |    |            |                    | UN                 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES                                                                              | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MATERIAL                  |                                                                                          |    |            |                    |                    |
| COTAÇÃO                   | TÊ HORIZONTAL 200 X 100 X 3000 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA                              | UN | 1,00       | 13,25              | 13,25              |
| MÃO DE OBRA               |                                                                                          |    |            |                    |                    |
| 88264                     | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                  | H  | 0,200      | 27,47              | 5,49               |
| 88316                     | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                     | H  | 0,200      | 21,17              | 4,23               |
|                           |                                                                                          |    |            | <b>TOTAL</b>       | <b>R\$ 22,97</b>   |

\*\*COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022)\*11292". PALAVRA CHAVE: "TÊ HORIZONTAL".

| COTAÇÃO               | TÊ HORIZONTAL 200 X 100 X 3000 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA |              |                    |                | UN      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------|---------|
| DATA                  | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA                                 | VALOR COTADO | CNPJ               | TELEFONE       | CONTATO |
| 09/01/2025            | ELÉTRICA PARANÁ                                             | 39,75        | 08.139.615/0002-96 | (65) 3046-4500 | PLINIO  |
| 06/01/2025            | COTELETRICA                                                 | 30,78        | 07.237.858/0001-13 | (65) 3025-4300 | DIRCEU  |
| 07/01/2025            | ELETRO ATIVA                                                | 120,29       | 06.110.817/0004-41 | (65) 3051-7844 | JEAN    |
| VALOR ACATADO MEDIANA |                                                             | 39,75        |                    |                |         |

| COTAÇÃO               | TÊ HORIZONTAL 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA |              |                    |                | UN      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------|---------|
| DATA                  | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA                          | VALOR COTADO | CNPJ               | TELEFONE       | CONTATO |
| 09/01/2025            | ELÉTRICA PARANÁ                                      | 13,25        | 08.139.615/0002-96 | (65) 3046-4500 | PLINIO  |
| 06/01/2025            | COTELETRICA                                          | 10,26        | 07.237.858/0001-13 | (65) 3025-4300 | DIRCEU  |
| 07/01/2025            | ELETRO ATIVA                                         | 40,10        | 06.110.817/0004-41 | (65) 3051-7844 | JEAN    |
| VALOR ACATADO MEDIANA |                                                      | 13,25        |                    |                |         |

| LOG 029                   | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE INVERSÃO 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA |    |            |                    | UN                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES                                                                           | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MATERIAL                  |                                                                                       |    |            |                    |                    |
| COTAÇÃO                   | CURVA DE INVERSÃO 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA                              | UN | 1,00       | 43,39              | 43,39              |
| MÃO DE OBRA               |                                                                                       |    |            |                    |                    |
| 88264                     | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                               | H  | 0,200      | 27,47              | 5,49               |
| 88316                     | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                  | H  | 0,200      | 21,17              | 4,23               |
|                           |                                                                                       |    |            | <b>TOTAL</b>       | <b>R\$ 53,11</b>   |

\*\*COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022)\*12958". PALAVRA CHAVE: "CURVA DE INVERSÃO".

| COTAÇÃO               | CURVA DE INVERSÃO 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA |              |                    |                | UN      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------|---------|
| DATA                  | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA                              | VALOR COTADO | CNPJ               | TELEFONE       | CONTATO |
| 06/01/2025            | COTELETRICA                                              | R\$ 34,22    | 07.237.858/0001-13 | (65) 3025-4300 | DIRCEU  |
| 09/01/2025            | ELÉTRICA PARANÁ                                          | R\$ 45,06    | 08.139.615/0002-96 | (65) 3046-4500 | PLINIO  |
| 13/01/2025            | BRANEL                                                   | R\$ 43,39    | 07.624.206/0001-31 | (65) 3027-9000 | AMANDA  |
| VALOR ACATADO MEDIANA |                                                          | R\$ 43,39    |                    |                |         |

| LOG 030                   | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CRUZETA 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA LISA ZINCADA |    |            |                    | UN                 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES                                                                              | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MATERIAL                  |                                                                                          |    |            |                    |                    |
| COTAÇÃO                   | CRUZETA 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA LISA ZINCADA                              | UN | 1,00       | 77,35              | 77,35              |



R.N.DIAS CONSULTORIA E PROJETO ME  
CNPJ: 40.600.695/0001-67



|                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                    |                    |                    |                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----|
| DADOS DA OBRA                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                    |                    |                    | BDI: 24,20%      |    |
| Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO 42° CIRETRAN COMODORO - MT                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                    |                    |                    | DATA: 09/06/2025 |    |
| Endereço: RUA 02, ESQUINA COM AV. "A"                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                    |                    |                    |                  |    |
| FONTE SINAPI ABRIL/2025 SEM DESONERAÇÃO E EMBASA JANEIRO/2025 SEM DESONERAÇÃO                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                    |                    |                    |                  |    |
| COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / LÓGICA                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                    |                    |                    |                  |    |
| MÃO DE OBRA                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                    |                    |                    |                  |    |
| 88264                                                                                                        | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                 | H                                                                                                                               | 0,220              | 27,47              | 6,04               |                  |    |
| 88316                                                                                                        | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                    | H                                                                                                                               | 0,220              | 21,17              | 4,65               |                  |    |
|                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                    | TOTAL              | R\$                | 88,04            |    |
| **COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) "12679". PALAVRA CHAVE: "CRUZETA"             |                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                    |                    |                    |                  |    |
| COTAÇÃO                                                                                                      |                                                                                                                         | CRUZETA 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA LISA ZINCADA                                                                     |                    |                    |                    |                  | UN |
| DATA                                                                                                         | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA                                                                                             | VALOR COTADO                                                                                                                    | CNPJ               | TELEFONE           | CONTATO            |                  |    |
| 09/01/2025                                                                                                   | ELÉTRICA PARANÁ                                                                                                         | R\$ 77,35                                                                                                                       | 08.139.615/0002-96 | (65) 3046-4500     | PLINIO             |                  |    |
| 15/01/2025                                                                                                   | ELETROFIOS                                                                                                              | R\$ 149,95                                                                                                                      | 37.470.911/0001-92 | (65) 3618-2500     | WALISSON           |                  |    |
| 06/01/2025                                                                                                   | COTELETRICA                                                                                                             | R\$ 75,05                                                                                                                       | 07.237.858/0001-13 | (65) 3025-4300     | DIRCEU             |                  |    |
|                                                                                                              |                                                                                                                         | VALOR ACATADO MEDIANA                                                                                                           | R\$ 77,35          |                    |                    |                  |    |
| LOG 031                                                                                                      |                                                                                                                         | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO ROSCA TOTAL 5/16" (TIRANTE3M)                                                            |                    |                    |                    |                  | M  |
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                                                                    | COMPONENTES                                                                                                             | UN                                                                                                                              | Quantidade         | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |                  |    |
| MATERIAL                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                    |                    |                    |                  |    |
| COTAÇÃO                                                                                                      | VERGALHÃO ROSCA TOTAL 5/16" (TIRANTE3M)                                                                                 | M                                                                                                                               | 1,00               | 4,60               | 4,60               |                  |    |
| MÃO DE OBRA                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                    |                    |                    |                  |    |
| 88264                                                                                                        | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                 | H                                                                                                                               | 0,300              | 27,47              | 8,24               |                  |    |
| 88316                                                                                                        | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                    | H                                                                                                                               | 0,300              | 21,17              | 6,35               |                  |    |
|                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                    | TOTAL              | R\$                | 19,19            |    |
| **COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) "12545" - PALAVRA CHAVE: SERVIÇO : VERGALHÃO. |                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                    |                    |                    |                  |    |
| COTAÇÃO                                                                                                      |                                                                                                                         | VERGALHÃO ROSCA TOTAL 5/16" (TIRANTE3M)                                                                                         |                    |                    |                    |                  | UN |
| DATA                                                                                                         | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA                                                                                             | VALOR COTADO                                                                                                                    | CNPJ               | TELEFONE           | CONTATO            |                  |    |
| 15/01/2025                                                                                                   | ELÉTRICA VÁRZEA GRANDE                                                                                                  | R\$ 13,78                                                                                                                       | 36.382.994/0001-03 | (65) 3927-5565     | GLEITON            |                  |    |
| 15/01/2025                                                                                                   | PIZZATTO                                                                                                                | R\$ 13,80                                                                                                                       | 04.181.115/0001-80 | (65) 3052-4200     | JUNIOR             |                  |    |
| 15/01/2025                                                                                                   | ELETRO PAINEL                                                                                                           | R\$ 17,57                                                                                                                       | 79.125.936/0001-22 | (65) 2018-0035     | FAGNER             |                  |    |
|                                                                                                              |                                                                                                                         | VALOR ACATADO MEDIANA                                                                                                           | R\$ 13,80          |                    |                    |                  |    |
| COTAÇÃO                                                                                                      |                                                                                                                         | VERGALHÃO ROSCA TOTAL 5/16" (TIRANTE) - EQUIVALENTE PARA 1 M                                                                    |                    |                    |                    |                  | M  |
| DATA                                                                                                         | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA                                                                                             | VALOR COTADO                                                                                                                    | CNPJ               | TELEFONE           | CONTATO            |                  |    |
| 15/01/2025                                                                                                   | ELÉTRICA VÁRZEA GRANDE                                                                                                  | R\$ 4,59                                                                                                                        | 36.382.994/0001-03 | (65) 3927-5565     | GLEITON            |                  |    |
| 15/01/2025                                                                                                   | PIZZATTO                                                                                                                | R\$ 4,60                                                                                                                        | 04.181.115/0001-80 | (65) 3052-4200     | JUNIOR             |                  |    |
| 15/01/2025                                                                                                   | ELETRO PAINEL                                                                                                           | R\$ 5,86                                                                                                                        | 79.125.936/0001-22 | (65) 2018-0035     | FAGNER             |                  |    |
|                                                                                                              |                                                                                                                         | VALOR ACATADO MEDIANA                                                                                                           | R\$ 4,60           |                    |                    |                  |    |
| LOG 032                                                                                                      |                                                                                                                         | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA ZZ                                                                                      |                    |                    |                    |                  | UN |
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                                                                    | COMPONENTES                                                                                                             | UN                                                                                                                              | Quantidade         | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |                  |    |
| MATERIAL                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                    |                    |                    |                  |    |
| COTAÇÃO                                                                                                      | CANTONEIRA ZZ                                                                                                           | UN                                                                                                                              | 1,00               | 3,58               | 3,58               |                  |    |
| MÃO DE OBRA                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                    |                    |                    |                  |    |
| 88264                                                                                                        | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                 | H                                                                                                                               | 0,100              | 27,47              | 2,74               |                  |    |
| 88316                                                                                                        | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                    | H                                                                                                                               | 0,100              | 21,17              | 2,11               |                  |    |
|                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                    | TOTAL              | R\$                | 8,43             |    |
| **COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOELTIM ORSE (OUT/2022) CÓDIGO "12500". PALAVRA CHAVE: "CANTONEIRA".                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                    |                    |                    |                  |    |
| COTAÇÃO                                                                                                      |                                                                                                                         | CANTONEIRA ZZ                                                                                                                   |                    |                    |                    |                  | UN |
| DATA                                                                                                         | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA                                                                                             | VALOR COTADO                                                                                                                    | CNPJ               | TELEFONE           | CONTATO            |                  |    |
| 09/01/2025                                                                                                   | ELÉTRICA PARANÁ                                                                                                         | R\$ 3,58                                                                                                                        | 08.139.615/0002-96 | (65) 3046-4500     | PLINIO             |                  |    |
| 13/01/2025                                                                                                   | BRANEL                                                                                                                  | R\$ 2,37                                                                                                                        | 07.624.206/0001-31 | (65) 3027-9000     | AMANDA             |                  |    |
| 06/01/2025                                                                                                   | COTELETRICA                                                                                                             | R\$ 7,83                                                                                                                        | 07.237.858/0001-13 | (65) 3025-4300     | DIRCEU             |                  |    |
|                                                                                                              |                                                                                                                         | VALOR ACATADO MEDIANA                                                                                                           | R\$ 3,58           |                    |                    |                  |    |
| LOG 033                                                                                                      |                                                                                                                         | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA REDE LÓGICA, RJ45, COM CAIXA DE ALUMINIO SOBREPOR, APARENTE - PARA SALA DE INFORMATICA |                    |                    |                    |                  | CJ |
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                                                                    | COMPONENTES                                                                                                             | UN                                                                                                                              | Quantidade         | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |                  |    |
| MATERIAL                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                    |                    |                    |                  |    |
| 39350                                                                                                        | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MODULO RJ                                                                          | UN                                                                                                                              | 1,00               | 4,24               | 4,24               |                  |    |
| 39601                                                                                                        | CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS                                                           | UN                                                                                                                              | 2,00               | 44,27              | 88,54              |                  |    |
| 11950                                                                                                        | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN                                                                                                                              | 2,00               | 0,14               | 0,28               |                  |    |
| 2581                                                                                                         | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA                                            | UN                                                                                                                              | 1,00               | 22,09              | 22,09              |                  |    |
| MÃO DE OBRA                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                    |                    |                    |                  |    |
| 88264                                                                                                        | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                 | H                                                                                                                               | 0,700              | 27,47              | 19,22              |                  |    |
| 88316                                                                                                        | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                    | H                                                                                                                               | 0,700              | 21,17              | 14,81              |                  |    |
|                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                    | TOTAL              | R\$                | 149,18           |    |
| **COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM "ORSE" (OUT/2022) "00794"                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                    |                    |                    |                  |    |



R.N.DIAS CONSULTORIA E PROJETO ME  
CNPJ: 40.600.695/0001-67



|                                                                               |                                                                                    |              |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| DADOS DA OBRA                                                                 |                                                                                    |              |                    |                    |                    |
| Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO 42° CIRETRAN COMODORO - MT                        |                                                                                    |              |                    | BDI: 24,20%        |                    |
| Endereço: RUA 02, ESQUINA COM AV. "A"                                         |                                                                                    |              |                    | DATA: 09/06/2025   |                    |
| FONTE SINAPI ABRIL/2025 SEM DESONERAÇÃO E EMBASA JANEIRO/2025 SEM DESONERAÇÃO |                                                                                    |              |                    |                    |                    |
| COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / LÓGICA                                                 |                                                                                    |              |                    |                    |                    |
| LOG 034                                                                       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 50 X 50 X 3000mm |              |                    |                    | M                  |
| SINAPI ou Cot. De Mercado                                                     | COMPONENTES                                                                        | UN           | Quantidade         | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| MATERIAL                                                                      |                                                                                    |              |                    |                    |                    |
| COTAÇÃO                                                                       | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 50 X 50 X 3000mm                              | M            | 1,00               | 16,28              | 16,27              |
| MÃO DE OBRA                                                                   |                                                                                    |              |                    |                    |                    |
| 88264                                                                         | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                            | H            | 0,200              | 27,47              | 5,49               |
| 88316                                                                         | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                               | H            | 0,200              | 21,17              | 4,23               |
| **COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) "00762".       |                                                                                    |              |                    | TOTAL              | R\$ 25,99          |
| COTAÇÃO ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 50 X 50 X 3000mm                 |                                                                                    |              |                    |                    |                    |
| DATA                                                                          | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA                                                        | VALOR COTADO | CNPJ               | TELEFONE           | CONTATO            |
| 07/01/2025                                                                    | ELETRO ATIVA                                                                       | 64,21        | 06.110.817/0004-41 | (65) 3051-7844     | JEAN               |
| 09/01/2025                                                                    | ELÉTRICA PARANÁ                                                                    | 48,83        | 08.139.615/0002-96 | (65) 3046-4500     | PLINIO             |
| 06/01/2025                                                                    | COTELETRICA                                                                        | 41,70        | 07.237.858/0001-13 | (65) 3025-4300     | DIRCEU             |
| VALOR ACATADO MEDIANA                                                         |                                                                                    | R\$ 48,83    |                    |                    |                    |
| COTAÇÃO ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 50 X 50 X 1000mm                 |                                                                                    |              |                    |                    |                    |
| DATA                                                                          | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA                                                        | VALOR COTADO | CNPJ               | TELEFONE           | CONTATO            |
| 04/03/2022                                                                    | BRANEL                                                                             | 21,40        | 07.624.206/0001-31 | (65) 3027-9000     | AMANDA LISBOA      |
| 18/02/2022                                                                    | COTELETRICA                                                                        | 16,28        | 07.237.858/0001-13 | (65) 3025-4300     | GENILDO            |
| 08/03/2022                                                                    | ELÉTRICA UNIÃO                                                                     | 13,90        | 25.211.602/0001-19 | (65) 3632-9300     | MAYRA              |
| VALOR ACATADO MEDIANA                                                         |                                                                                    | R\$ 16,28    |                    |                    |                    |

ROGÉRIO NOGUEIRA DIAS  
Arquiteto, Urbanista, Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho  
CAU A76801-4



R.N.DIAS CONSULTORIA E PROJETO ME  
CNPJ: 40.600.695/0001-67



|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| <b>DADOS DA OBRA</b>                                   |                  |
| Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO 42º CIRETRAN COMODORO - MT | BDI: 24,20%      |
| Endereço: RUA 02, ESQUINA COM AV. "A"                  | DATA: 09/06/2025 |

**FONTE SINAPI ABRIL/2025 SEM DESONERAÇÃO E EMBASA JANEIRO/2025 SEM DESONERAÇÃO**

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / INCÊNDIO**

| INC 001                   | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES                                                                                                                                                                                              | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| <b>MATERIAL</b>           |                                                                                                                                                                                                          |    |            |                    |                    |
| 37539                     | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                              | UN | 1,00       | 10,06              | 10,06              |
| <b>MÃO DE OBRA</b>        |                                                                                                                                                                                                          |    |            |                    |                    |
| 88316                     | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                     | H  | 0,20       | 21,17              | 4,23               |
|                           |                                                                                                                                                                                                          |    |            | <b>TOTAL</b>       | <b>R\$ 14,29</b>   |

\*\*COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE, CÓDIGO 12137, MAIO/2024

| INC 002                   | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES                                                                                                                                                                                            | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| <b>MATERIAL</b>           |                                                                                                                                                                                                        |    |            |                    |                    |
| 37557                     | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                              | UN | 1,00       | 6,01               | 6,01               |
| <b>MÃO DE OBRA</b>        |                                                                                                                                                                                                        |    |            |                    |                    |
| 88316                     | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                   | H  | 0,20       | 21,17              | 4,23               |
|                           |                                                                                                                                                                                                        |    |            | <b>TOTAL</b>       | <b>R\$ 10,24</b>   |

\*\*COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE, CÓDIGO 12137, MAIO/2024

| INC 003                   | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA SINALIZAÇÃO M1                                                                                                                           | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------|
| SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES                                                                                                                                                                 | UN | Quantidade | Custos Unit. (R\$) | Custos Total (R\$) |
| <b>MATERIAL</b>           |                                                                                                                                                                             |    |            |                    |                    |
| 37558                     | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 1,00       | 18,75              | 18,75              |
| <b>MÃO DE OBRA</b>        |                                                                                                                                                                             |    |            |                    |                    |
| 88316                     | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H  | 0,20       | 21,17              | 4,23               |
|                           |                                                                                                                                                                             |    |            | <b>TOTAL</b>       | <b>R\$ 22,98</b>   |

\*\*COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE, CÓDIGO 12137, MAIO/2024

**ROGÉRIO NOGUEIRA DIAS**  
Arquiteto, Urbanista, Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho  
CAU A76801-4



|                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                |        |                           |        |          |                                   |                                                 |                                |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------|----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <div></div>                                                                                                                                |            |                                                |        |                           |        |          |                                   | Ref.: Tabela de Serviços<br>SINAPI (MARÇO/2025) |                                |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                |        |                           |        |          |                                   | NÃO DESONERADO                                  |                                |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                |        |                           |        |          |                                   | BDI                                             | 24,20%                         |                                 |
| OBRA:                                                                                                                                                                                                                       |            | REFORMA E AMPLIAÇÃO 42° CIRETRAN COMODORO - MT |        |                           |        |          |                                   | Prazo de Execução:                              |                                | 240 dias                        |
| LOCAL:                                                                                                                                                                                                                      |            | RUA 02, ESQUINA COM AV. "A"                    |        |                           |        |          |                                   | DATA:                                           |                                | 09/06/2025                      |
| MEMORIAL DE CALCULO DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / FUNDAÇÕES                                                                                                                                                                    |            |                                                |        |                           |        |          |                                   |                                                 |                                |                                 |
| EDIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                |        |                           |        |          |                                   |                                                 |                                |                                 |
| SAPATAS / BLOCOS                                                                                                                                                                                                            | QUANTIDADE | DIMENSÕES REAIS                                |        | DIMENSÕES PARA ESCAVAÇÃO* |        | h (m)**  | df (m)***                         | Volume de escavação (m3)                        | Preparo de fundo / Lastro (m2) | CONCRETO TOCO DE PILAR (m3)**** |
| S1=S27                                                                                                                                                                                                                      | 7          | x0 (m)                                         | y0 (m) | x1 (m)                    | y1 (m) |          |                                   |                                                 |                                | 4,04                            |
| S6=S29                                                                                                                                                                                                                      | 9          | 0,70                                           | 1,00   | 1,10                      | 1,40   | 0,25     | 2,00                              | 21,56                                           | 4,90                           |                                 |
| S7=S21                                                                                                                                                                                                                      | 6          | 0,90                                           | 1,20   | 1,30                      | 1,60   | 0,30     | 2,00                              | 37,44                                           | 9,72                           |                                 |
| S19=S39                                                                                                                                                                                                                     | 10         | 0,60                                           | 0,60   | 1,00                      | 1,00   | 0,25     | 2,00                              | 12,00                                           | 2,16                           |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                             |            | 0,90                                           | 0,90   | 1,30                      | 1,30   | 0,25     | 2,00                              | 33,80                                           | 8,10                           |                                 |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                |        |                           |        |          |                                   | 104,80                                          | 24,88                          | 4,04                            |
| *PARA ESCAVAÇÃO FOI CONSIDERADO UM ACRÉSCIMO DE 20CM PARA CADA LADO DA PEÇA PARA POSSIBILITAR A MONTAGEM DA FÔRMA;<br>**ALTURA DA SAPATA E/OU BLOCO;<br>***COTA DE ASSENTAMENTO;<br>****VALOR OBTIDO DO PROJETO ESTRUTURAL. |            |                                                |        |                           |        | EQUAÇÕES | Vol,esc = QUANT * x1<br>* y1 * df | Lastro = QUANT * x0 * y0                        |                                |                                 |



R.N.DIAS CONSULTORIA E PROJETO ME  
CNPJ: 40.600.695/0001-67



**DADOS DA OBRA**

**Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO 42° CIRETRAN COMODORO - MT**

**Endereço: RUA 02, ESQUINA COM AV. "A"**

**MEMORIAL DE CÁLCULO**

**1.0 ADMINISTRAÇÃO OBRA**

|     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 4HR*2DIAS*4SEMANAS*8MESES ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 3HR*5DIAS*4SEMANAS*8MESES TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 1HR*1DIAS*4SEMANAS*8MESES MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 2HR*5DIAS*4SEMANAS*8MESES ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 1HR*1DIAS*4SEMANAS*8MESES | 1,00 | UN |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|

**2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES**

|     |                                                                                                         |                                                                       |          |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----|
| 2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS  | 1,25*2,5 OU 5*2,5                                                     | 12,50    | M2 |
| 2.2 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024                                           | LIMPEZA DA ÁREA DE PISTAS DE PROVAS E PATIO DE APREENSÃO**59,65*23,80 | 1.569,00 | M2 |
| 2.3 | BARRACÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO (S=38,72 M2) COM MATERIAIS NOVOS | CANTEIRO DE OBRA                                                      | 1,00     | UN |

**DETRAN**

**3.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**

|      |                                                                                                                                     |                                                                                               |        |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| 3.1  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                           | CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO **1,8+5,87+10,43                                               | 18,10  | M3 |
| 3.2  | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                          | CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO                                                                | 16,62  | M2 |
| 3.3  | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                             | CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - **PISO CERÂMICO                                              | 197,93 | M2 |
| 3.4  | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                               | CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - **REVESTIMENTO CERÂMICO                                      | 117,61 | M2 |
| 3.5  | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                 | CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO                                                                | 238,19 | M2 |
| 3.6  | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                | REMOÇÃO DAS PORTAS CONFORME QUADRO DE PORTAS - DEMOLIR                                        | 35,63  | M2 |
| 3.7  | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                               | REMOÇÃO DAS JANELAS CONFORME QUADRO DE JANELAS - DEMOLIR                                      | 13,50  | M2 |
| 3.8  | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | DEMOLIÇÃO DAS TELHAS DE FIBROCIMENTO E DAS TELHAS METÁLICAS **6,6*8,75+10,48*17,09+2,43*3,84; | 246,18 | M2 |
| 3.9  | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                       | ÁREA DE COBERTURA **6,6*8,75+10,48*17,09+2,43*3,84                                            | 246,18 | M2 |
| 3.10 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                           | REMOÇÃO DE CALHAS **8,75*2+17,09*2+5,8+3,84                                                   | 61,32  | M  |
| 3.11 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                | 4 BACIAS SANITÁRIAS + 4 PIAS DE BANHEIRO + 1 PIA DE LAVANDERIA                                | 9,00   | UN |
| 3.12 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                            | 2 BARRAS DE APOIO - WC PCD                                                                    | 2,00   | UN |
| 3.13 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                     | 2 CHUVEIROS                                                                                   | 2,00   | UN |
| 3.15 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA                                                                                               | CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO **DEMOLIÇÃO LASTRO DE CONCRETO                                 | 526,46 | M2 |
| 3.16 | REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO)                                                        | REMOÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA COM REVESTIMENTO EM ACM                                         | 6,00   | M2 |

**4.0 DESTINAÇÃO DE ENTULHO GERADO NA OBRA**



R.N.DIAS CONSULTORIA E PROJETO ME  
CNPJ: 40.600.695/0001-67



#### DADOS DA OBRA

Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO 42° CIRETRAN COMODORO - MT

Endereço: RUA 02, ESQUINA COM AV. "A"

### MEMORIAL DE CÁLCULO

|     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |        |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 4.1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | (ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO) *<br>0,12 T/M2 =( COEFICIENTE DE PERDA ESTIMADO POR SOUZA, 2005:13 (APUD ROSA MARIA SPOSTO (REVISTA ESPAÇO ACADÊMICO, NO 61/2006). QUANTITATIVO DE RESÍDUOS ESTIMADO, OBTIDO PELA ÁREA A SER CONSTRUÍDA. | 46,14  | T    |
| 4.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020                                                            | (46,14 T * 10 KM)                                                                                                                                                                                                                   | 461,45 | TXKM |

#### 5.0 MOVIMENTO DE TERRA

##### SAPATA OU BLOCO

|     |                                                                                                                                         |                                                                                                  |        |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| 5.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | CONFORME MEMORIAL DE CALCULO FUNDAÇÃO                                                            | 104,80 | M3 |
| 5.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023                                                                              | [VOLUME DE ESCAVAÇÃO SAPATA] - [VOLUME DE CONCRETO SAPATA] - [VOLUME DE CONCRETO PILAR FUNDAÇÃO] | 94,54  | M3 |
| 5.3 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020                                               | CONFORME MEMORIAL DE CALCULO FUNDAÇÃO                                                            | 24,88  | M2 |

##### VIGA BALDRAME

|     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |       |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| 5.4 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 83,55*(0,15+0,4)*0,4 - COMPRIMENTO TOTAL DAS VIGAS BALDRAMES * (LARGURA DA VIGA + 40 CM, SENDO 20CM DE CADA LADO PARA COLOCAÇÃO DAS FÔRMAS) * ALTURA DA VIGA | 18,38 | M3 |
| 5.5 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023                                                                                | [VOLUME DE ESCAVAÇÃO BALDRAME] - [VOLUME DE CONCRETO VIGAS BALDRAMES]                                                                                        | 8,69  | M3 |
| 5.6 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020                                                 | 83,55*0,15 - COMPRIMENTO TOTAL DAS VIGAS BALDRAMES * LARGURA                                                                                                 | 12,53 | M2 |

##### FOSSO

|     |                                                                                                                                           |                                                                                                       |       |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| 5.7 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 1,85*(2*(0,4+0,7+0,2+0,2+0,4+0,2+3,48+0,2+2,32+0,2))                                                  | 30,71 | M3 |
| 5.8 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023                                                                                | 1,85*(2*(0,4+0,7+0,2+0,2+0,4+0,2+3,48+0,2+2,32+0,2))-<br>1,85*(2*(0,7+0,2+0,2+0,2+3,48+0,2+2,32+0,2)) | 2,96  | M3 |
| 5.9 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020                                                 | (0,4+0,7+0,2+0,2)*(0,4+0,2+3,48+0,2+2,32+0,2)                                                         | 10,20 | M2 |

#### 6.0 FUNDAÇÃO

##### SAPATA

|     |                                                                                                                                           |                             |       |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|----|
| 6.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                      | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | 24,88 | M2 |
| 6.2 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | 6,22  | M3 |
| 6.3 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                              | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | 6,22  | M3 |
| 6.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                           | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | 25,28 | M2 |

#REF!

|     |                                                                                                               |                             |        |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|----|
| 6.5 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | 221,00 | KG |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|----|

#REF!

##### VIGA BALDRAME

|     |                                                                                                                                                 |                                                                                           |      |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 6.6 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 12,53*0,05 - CONFORME PREPARO DE FUNDO DE VALA DAS VIGAS BALDRAMES * 0,05 CM DE ESPESSURA | 0,62 | M3 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|



R.N.DIAS CONSULTORIA E PROJETO ME

CNPJ: 40.600.695/0001-67

**DADOS DA OBRA****Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO 42° CIRETRAN COMODORO - MT****Endereço: RUA 02, ESQUINA COM AV. "A"****MEMORIAL DE CÁLCULO**

|      |                                                                                                                                           |                             |        |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|----|
| 6.7  | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | 9,69   | M3 |
| 6.8  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                              | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | 9,69   | M3 |
| 6.9  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                    | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | 126,95 | M2 |
| 6.10 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                           | 23+120                      | 143,00 | KG |
| 6.11 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                             | 51+211                      | 262,00 | KG |
| 6.12 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                            | 102+79                      | 181,00 | KG |
| 6.13 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                     | 14+97                       | 111,00 | KG |
| 6.14 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                             | 38+30                       | 68,00  | KG |

**7.0 ESTRUTURA****VIGAS**

|     |                                                                                                                                                        |                  |        |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----|
| 7.1 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021              | 6,07+0,39+3,18   | 9,64   | M3 |
| 7.2 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                           | 6,07+0,39+3,18   | 9,64   | M3 |
| 7.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 91,56+6,14+50,81 | 148,51 | M2 |
| 7.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                            | 45+8+26          | 79,00  | KG |
| 7.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                           | 62+97+134        | 293,00 | KG |
| 7.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                           | 12+4+22          | 38,00  | KG |
| 7.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                            | 40+41+52         | 133,00 | KG |

**PILAR**

|      |                                                                                                                                                                        |                             |        |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|----|
| 7.9  | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022                                                             | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | 11,07  | M3 |
| 7.10 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | 207,05 | M2 |



R.N.DIAS CONSULTORIA E PROJETO ME  
CNPJ: 40.600.695/0001-67



#### DADOS DA OBRA

Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO 42° CIRETRAN COMODORO - MT

Endereço: RUA 02, ESQUINA COM AV. "A"

### MEMORIAL DE CÁLCULO

|                                                 |                                                                                                                                                                |                                                      |        |    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|----|
| 7.11                                            | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                   | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL                          | 423,00 | KG |
| 7.12                                            | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                   | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL                          | 300,00 | KG |
| 7.13                                            | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                    | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL                          | 149,00 | KG |
| 7.14                                            | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                    | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL                          | 106,00 | KG |
| <b>ESCALADA</b>                                 |                                                                                                                                                                |                                                      |        |    |
| 7.15                                            | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                      | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL                          | 0,84   | M3 |
| 7.16                                            | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                   | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL                          | 0,84   | M3 |
| 7.17                                            | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020                 | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL                          | 4,46   | M2 |
| 7.18                                            | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020                                      | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL                          | 9,00   | KG |
| 7.19                                            | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020                                     | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL                          | 16,00  | KG |
| <b>LAJE MACIÇA</b>                              |                                                                                                                                                                |                                                      |        |    |
| 7.20                                            | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS              | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL                          | 0,85   | M3 |
| 7.21                                            | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                         | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL                          | 7,12   | M2 |
| 7.22                                            | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                             | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL                          | 33,00  | KG |
| <b>8.0 IMPERMEABILIZAÇÃO</b>                    |                                                                                                                                                                |                                                      |        |    |
| <b>VIGA BALDRAME</b>                            |                                                                                                                                                                |                                                      |        |    |
| 8.1                                             | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023                                         | CONFORME ÁREA DE FÔRMA DAS VIGAS BALDRAMES           | 126,95 | M2 |
| <b>LAJE</b>                                     |                                                                                                                                                                |                                                      |        |    |
| 8.2                                             | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023                                                                                    | CONFORME ÁREA DE FÔRMA DAS LAJES                     | 7,12   | M2 |
| <b>9.0 ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS</b> |                                                                                                                                                                |                                                      |        |    |
| <b>ALVENARIA</b>                                |                                                                                                                                                                |                                                      |        |    |
| 9.1                                             | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO<br>**8,3+58,13+170,45 | 236,88 | M2 |
| <b>VERGAS E CONTRAVERGAS</b>                    |                                                                                                                                                                |                                                      |        |    |
| 9.2                                             | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024                                                                                            | 4P5+2J8                                              | 7,80   | M  |



R.N.DIAS CONSULTORIA E PROJETO ME  
CNPJ: 40.600.695/0001-67



**DADOS DA OBRA**

**Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO 42° CIRETRAN COMODORO - MT**

**Endereço: RUA 02, ESQUINA COM AV. "A"**

**MEMORIAL DE CÁLCULO**

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |       |    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|----|
| 9.3                        | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024                                                                                                                                                                                              | 2J8                                         | 2,20  | M  |
| <b>FECHAMENTO</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |       |    |
| 9.4                        | PLACA CIMENTÍCIA E =6MM, PARA FECHAMENTO DA FACHADA (1 LADO/FACE), JUNTAS APARENTES, FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA, EXCLUSIVE ESTA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)                                                                                                        | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO              | 6,11  | M2 |
| <b>ACM</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |       |    |
| 9.5                        | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM CHAPA DE ACM                                                                                                                                                                                                              | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO **6,18+29,55 | 35,73 | M2 |
| 9.6                        | ESTRUTURA METÁLICA PARA FECHAMENTO EM ACM                                                                                                                                                                                                                              | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO **6,18+29,55 | 35,73 | M2 |
| <b>10.0 ESQUADRIAS</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |       |    |
| <b>CONTRAMARCO</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |       |    |
| 10.1                       | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024                                                                                                                                                                                 | 2J8                                         | 4,80  | M  |
| <b>JANELAS EM ALUMÍNIO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |       |    |
| 10.2                       | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024             | 0,36*2+0,72+0,36*7+1,1 **2J1+J7+7J8+J9      | 5,06  | M2 |
| <b>JANELA EM VIDRO</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |       |    |
| 10.3                       | JANELA EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, DE CORRER COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO                                                                                                                                                                                                    | 2*3+1,8+3 **3J6+1J10+1J11                   | 10,80 | M2 |
| <b>PORTAS EM MADEIRA</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |       |    |
| 10.4                       | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                     | 1 UNIDADE PORTA P1                          | 1,00  | UN |
| 10.5                       | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                     | 7 UNIDADES PORTA P13                        | 7,00  | UN |
| 10.6                       | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - ADAPTADA PARA PNE | 6 UNIDADES PORTA P5                         | 6,00  | UN |
| 10.7                       | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015                    | 1 UNIDADE PORTA P14                         | 1,00  | UN |
| <b>PORTAS EM ALUMÍNIO</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |       |    |



R.N.DIAS CONSULTORIA E PROJETO ME  
CNPJ: 40.600.695/0001-67



**DADOS DA OBRA**

**Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO 42° CIRETRAN COMODORO - MT**

**Endereço: RUA 02, ESQUINA COM AV. "A"**

**MEMORIAL DE CÁLCULO**

|                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |        |    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|----|
| 10.8                                    | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                             | P6+P2                                                   | 3,57   | M2 |
| <b>PORTAS EM VIDRO</b>                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |        |    |
| 10.9                                    | PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO                                                                                                                                       | P11+P15                                                 | 12,60  | M2 |
| <b>PORTÕES E GRADILS</b>                |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |        |    |
| 10.10                                   | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN 1 1/4", E BARRAS VERTICAIS DE DN 1" A CADA 10CM                                                                                                 | P8 + P12 + P16 + P17 +P18                               | 34,10  | M2 |
| <b>ALAMBRADOS</b>                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |        |    |
| 10.11                                   | GRADIL NYLOFOR, MALHA 20X5CM, FIO DE 4 MM, COM POSTES 6X4 CM E ACESSÓRIOS, INCLUSIVE PINTURA                                                                                                       | 2,18*(19,41+5,78+3,61+9,58)                             | 83,66  | M2 |
| <b>FECHADURAS</b>                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |        |    |
| 10.12                                   | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADILHAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | P11+P15                                                 | 2,00   | UN |
| 10.13                                   | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                         | P6+P12                                                  | 2,00   | UN |
| <b>SOLEIRA</b>                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |        |    |
| 10.14                                   | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020                                                                                                                                    | (0,1+0,12+0,92+0,16+0,6+1,02+0,15+0,3+0,44)/0,15        | 25,40  | M  |
| <b>PINGADEIRA</b>                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |        |    |
| 10.15                                   | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020                                                                                               | (1,02+0,22+1,05+0,18+0,26+0,43)/0,15                    | 21,06  | M  |
| <b>11.0 COBERTURAS</b>                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |        |    |
| <b>ESTRUTURA METÁLICA</b>               |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |        |    |
| 11.1                                    | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                    | (5,44*16,48+7,03*5,37+2,36*3,84+17,91*11,25)-(5,46*0,8) | 429,33 | M2 |
| 11.2                                    | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                             | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO                          | 16,00  | UN |
| 11.3                                    | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                           | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO                          | 6,00   | UN |
| <b>COBERTURA EM TELHA TERMOACUSTICA</b> |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |        |    |
| 11.4                                    | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                               | (5,44*16,48+7,03*5,37+2,36*3,84+17,91*11,25)-(5,46*0,8) | 429,33 | M2 |
| <b>12.0 REVESTIMENTO</b>                |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |        |    |
| <b>PAREDE</b>                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |        |    |
| 12.1                                    | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                                           | 236,88M2 X 2LADOS                                       | 473,76 | M2 |
| 12.2                                    | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024                     | 236,88M2 X 2LADOS                                       | 473,76 | M2 |
| 12.3                                    | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 40X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.                                                         | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO                          | 195,13 | M2 |



R.N.DIAS CONSULTORIA E PROJETO ME  
CNPJ: 40.600.695/0001-67



**DADOS DA OBRA**

**Objeto:** REFORMA E AMPLIAÇÃO 42° CIRETRAN COMODORO - MT

**Endereço:** RUA 02, ESQUINA COM AV. "A"

**MEMORIAL DE CÁLCULO**

**TETO**

|      |                                                                                                                                                 |                                |      |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|----|
| 12.4 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO | 8,00 | M2 |
| 12.5 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024                       | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO | 8,00 | M2 |

**13.0 PISOS**

|      |                                                                                                                                                            |                                                                                                  |          |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| 13.1 | REGULARIZAÇÃO MANUAL                                                                                                                                       | 553,94+16,38+6,3+338,77+312,79                                                                   | 1.228,18 | M2 |
| 13.2 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021      | 553,94+16,38+6,3+338,77+312,79                                                                   | 1.228,18 | M2 |
| 13.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE              | 3,74*2+3,42+3,73*2+1,6+3,49+3,5                                                                  | 26,95    | M2 |
| 13.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE          | 7,39+8,86+9,61+9,2                                                                               | 35,06    | M2 |
| 13.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE             | 14,93+18,45+14,35+57,8+20,44+12,56                                                               | 138,53   | M2 |
| 13.6 | RODAPÉ EM PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA DE DIMENSÕES 80X80CM                                                                                                | (15,2+31,9+19,01+14,3+17,2+1,25*2+16,39+18,21)-(1,6+0,6+0,9*5+1+0,9*2+1,5+1,5+4+0,9*2+1+0,9*4+1) | 110,81   | M  |
| 13.7 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022             | (0,1*(16,38))+(0,08*(24,66+37,2))                                                                | 46,12    | M3 |
| 13.8 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO                                                                   | 312,79   | M2 |

**14.0 FORRO**

|      |                                                                                                                        |                                |        |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|----|
| 14.1 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS                                                     | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO | 191,45 | M2 |
| 14.2 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO | 78,19  | M2 |

**15.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

**16.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

**17.0 SPDA**

CONFORME PROJETO DE SPDA

**18.0 LÓGICA**

CONFORME PROJETO DE LÓGICA

**19.0 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO**

CONFORME PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO

**20.0 PINTURAS**

**ESQUADRIAS**

|      |                                                                                            |                                                            |       |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|----|
| 20.1 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 2*(1,26+1,89*4+1,89*7+2,1) **PINTURA DAS PORTAS EM MADEIRA | 48,30 | M2 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|----|

**PAREDES**



R.N.DIAS CONSULTORIA E PROJETO ME  
CNPJ: 40.600.695/0001-67



**DADOS DA OBRA**

**Objeto:** REFORMA E AMPLIAÇÃO 42° CIRETRAN COMODORO - MT

**Endereço:** RUA 02, ESQUINA COM AV. "A"

**MEMORIAL DE CÁLCULO**

**PAREDES INTERNAS**

|      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |        |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| 20.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | $(2,7*(15,2+31,9+19,01+14,3+17,2+16,39+18,21))+(12,6*2,4+3,6*40,6)-(0,72+1,89+3+8,4+1,5*2,1+2,1+2,1+1,89*6+1,89*2+1,5*2,1+1,89+2,1+1,89+2+2,34*4+8,4+2+1,89+1,26+2+1,89+20+3,7*5,45+0,36+3,36+2,1)$ | 413,07 | M2 |
| 20.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023      | $(2,7*(15,2+31,9+19,01+14,3+17,2+16,39+18,21))+(12,6*2,4+3,6*40,6)-(0,72+1,89+3+8,4+1,5*2,1+2,1+2,1+1,89*6+1,89*2+1,5*2,1+1,89+2,1+1,89+2+2,34*4+8,4+2+1,89+1,26+2+1,89+20+3,7*5,45+0,36+3,36+2,1)$ | 413,07 | M2 |

**PAREDES EXTERNAS**

|      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |        |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| 20.4 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | $(4,89*(5,6+16,71+5,75+10,95+4,95+5,5+0,46*2+7,76+1,35))+(5,46*1)+(0,56*(1,69*2+4,3))+(2,92*(4,86+2,05+2,35+3,35+15,7))-(3,79*5,45+20+1,89*2+0,36+2,1*2,35+0,36+2*2+0,72+3+0,36*2+2+4*2,35)$ | 313,40 | M2 |
| 20.5 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                       | $(4,89*(5,6+16,71+5,75+10,95+4,95+5,5+0,46*2+7,76+1,35))+(5,46*1)+(0,56*(1,69*2+4,3))+(2,92*(4,86+2,05+2,35+3,35+15,7))-(3,79*5,45+20+1,89*2+0,36+2,1*2,35+0,36+2*2+0,72+3+0,36*2+2+4*2,35)$ | 313,40 | M2 |

**TETO**

|      |                                                                                         |                                                         |        |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|----|
| 20.6 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | ÁREA DO FORRO DE GESSO - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO | 191,45 | M2 |
| 20.7 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023       | ÁREA DO FORRO DE GESSO - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO | 191,45 | M2 |

**21.0 ACESSIBILIDADE**

|      |                                                                                                                      |                                |       |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|----|
| 21.1 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO | 18,00 | UN |
| 21.2 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024                           | 0,25*0,25*(363+40)             | 25,18 | M2 |

**22.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES**

|      |                                                                                                                                    |                                                  |        |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|----|
| 22.1 | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, CORUMBA E OUTRO EQUIVALENTES, ACABAMENTO COM BORDA 45º, FRONTÃO COM 10CM, INCLUSO MÃO FRANCESA | 1,2*0,3*2+2,12*0,47+1,81*0,55                    | 2,71   | M2 |
| 22.2 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019                                                                 | ÁREA DE PISO EM PORCELANATO **26,95+35,06+138,53 | 200,54 | M2 |
| 22.3 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019                                                               | ÁREA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE          | 195,13 | M2 |

**PISTAS DE PROVAS**

**23.0 SERVIÇOS PRELIMINARES**

**ATERRO**

|      |                                                                                                                                                                                                |            |        |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----|
| 23.1 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023                                                                                                                                       | 338,77*0,3 | 101,63 | M3 |
| 23.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | 338,77*0,3 | 101,63 | M3 |

**24.0 PISOS**

|      |                                                                                                                                                            |                                |        |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|----|
| 24.1 | REGULARIZAÇÃO MANUAL                                                                                                                                       | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO | 338,77 | M2 |
| 24.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO | 338,77 | M2 |



R.N.DIAS CONSULTORIA E PROJETO ME  
CNPJ: 40.600.695/0001-67



DADOS DA OBRA

Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO 42° CIRETRAN COMODORO - MT

Endereço: RUA 02, ESQUINA COM AV. "A"

MEMORIAL DE CÁLCULO

|               |                                                                                                                                                |                                               |        |    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|----|
| 24.3          | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO                | 0,37   | M3 |
| MEIO-FIO      |                                                                                                                                                |                                               |        |    |
| 24.4          | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024                                  | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO **94,54+100,72 | 195,26 | M  |
| 25.0 PINTURAS |                                                                                                                                                |                                               |        |    |
| PISOS         |                                                                                                                                                |                                               |        |    |
| 25.1          | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021                                  | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO                | 6,84   | M2 |

ROGÉRIO NOGUEIRA DIAS  
Arquiteto, Urbanista, Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho  
CAU A76801-4



|                                                                                                           |                                      |           |        |            |       |            |        |            |       |            |       |            |       |              |       |              |        |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|------------|-------|------------|--------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|--------------|-------|--------------|--------|--------------|--------|
| R.N.DIAS CONSULTORIA E PROJETO ME                                                                         |                                      |           |        |            |       |            |        |            |       |            |       |            |       |              |       |              |        |              |        |
| CNPJ: 40.600.695/0001-67                                                                                  |                                      |           |        |            |       |            |        |            |       |            |       |            |       |              |       |              |        |              |        |
| Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO 42° CIRETRAN COMODORO - MT                                                    |                                      |           |        |            |       |            |        |            |       |            |       |            |       |              |       |              |        |              |        |
| Endereço: RUA 02, ESQUINA COM AV. "A"                                                                     |                                      |           |        |            |       |            |        |            |       |            |       |            |       |              |       |              |        |              |        |
| Cidade: COMODORO - MT                                                                                     |                                      |           |        |            |       |            |        |            |       |            |       |            |       |              |       |              |        |              |        |
| <div><div></div></div> |                                      |           |        |            |       |            |        |            |       |            |       |            |       |              |       |              |        |              |        |
| CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO                                                                              |                                      |           |        |            |       |            |        |            |       |            |       |            |       |              |       |              |        |              |        |
| ITEM                                                                                                      | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                 | 30 DIAS   | %      | 60 DIAS    | %     | 90 DIAS    | %      | 120 DIAS   | %     | 150 DIAS   | %     | 180 DIAS   | %     | 210 DIAS     | %     | 240 DIAS     | %      | TOTAL        | %      |
| 1.0                                                                                                       | ADMINISTRAÇÃO OBRA                   | 4.099,32  | 7,44   | 2.807,04   | 5,10  | 4.773,39   | 8,67   | 6.960,37   | 12,64 | 9.588,65   | 17,41 | 12.623,86  | 22,92 | 8.693,45     | 15,78 | 5.538,29     | 10,05  | 55.084,38    | 4,31   |
| 2.0                                                                                                       | SERVIÇOS PRELIMINARES                | 40.711,63 | 100,00 | -          |       | -          |        | -          |       | -          |       | -          |       | -            |       | -            |        | 40.711,63    | 3,18   |
| DETRAN                                                                                                    |                                      |           |        |            |       |            |        |            |       |            |       |            |       |              |       |              |        |              |        |
| 3.0                                                                                                       | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS               | 27.969,53 | 100,00 | -          |       | -          |        | -          |       | -          |       | -          |       | -            |       | -            |        | 27.969,53    | 2,19   |
| 4.0                                                                                                       | DESTINAÇÃO DE ENTULHO GERADO NA OBRA | 219,65    | 20,00  | 219,65     | 20,00 | -          |        | -          |       | -          |       | 219,65     | 20,00 | 219,65       | 20,00 | 219,65       | 20,00  | 1.098,24     | 0,09   |
| 5.0                                                                                                       | MOVIMENTO DE TERRA                   | 11.548,60 | 100,00 | -          |       | -          |        | -          |       | -          |       | -          |       | -            |       | -            |        | 11.548,60    | 0,90   |
| 6.0                                                                                                       | FUNDAÇÃO                             | 10.591,73 | 20,00  | 42.366,91  | 80,00 | -          |        | -          |       | -          |       | -          |       | -            |       | -            |        | 52.958,64    | 4,14   |
| 7.0                                                                                                       | ESTRUTURA                            | -         |        | 19.754,41  | 20,00 | 79.017,64  | 80,00  | -          |       | -          |       | -          |       | -            |       | -            |        | 98.772,05    | 7,73   |
| 8.0                                                                                                       | IMPERMEABILIZAÇÃO                    | -         |        | -          |       | 8.311,57   | 100,00 | -          |       | -          |       | -          |       | -            |       | -            |        | 8.311,57     | 0,65   |
| 9.0                                                                                                       | ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS | -         |        | -          |       | 18.682,22  | 20,00  | 74.728,88  | 80,00 | -          |       | -          |       | -            |       | -            |        | 93.411,10    | 7,31   |
| 10.0                                                                                                      | ESQUADRIAS                           | -         |        | -          |       | -          |        | 22.042,04  | 20,00 | 88.168,15  | 80,00 | -          |       | -            |       | -            |        | 110.210,19   | 8,62   |
| 11.0                                                                                                      | COBERTURAS                           | -         |        | -          |       | -          |        | -          |       | 25.594,46  | 20,00 | 102.377,84 | 80,00 | -            |       | -            |        | 127.972,30   | 10,01  |
| 12.0                                                                                                      | REVESTIMENTO                         | -         |        | -          |       | -          |        | -          |       | 4.992,86   | 10,00 | 24.964,31  | 50,00 | 19.971,45    | 40,00 | -            |        | 49.928,62    | 3,91   |
| 13.0                                                                                                      | PISOS                                | -         |        | -          |       | -          |        | -          |       | 36.386,33  | 25,00 | 87.327,18  | 60,00 | 21.831,80    | 15,00 | -            |        | 145.545,30   | 11,38  |
| 14.0                                                                                                      | FORRO                                | -         |        | -          |       | -          |        | -          |       | -          |       | -          |       | 8.762,67     | 50,00 | 8.762,67     | 50,00  | 17.525,33    | 1,37   |
| 15.0                                                                                                      | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS         | -         |        | -          |       | -          |        | 28.977,35  | 25,00 | 28.977,35  | 25,00 | 28.977,35  | 25,00 | 28.977,35    | 25,00 | -            |        | 115.909,40   | 9,07   |
| 16.0                                                                                                      | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                | -         |        | -          |       | -          |        | 28.833,45  | 25,00 | 28.833,45  | 25,00 | 28.833,45  | 25,00 | 28.833,45    | 25,00 | -            |        | 115.333,79   | 9,02   |
| 17.0                                                                                                      | SPDA                                 | -         |        | -          |       | -          |        | -          |       | -          |       | -          |       | 19.103,88    | 50,00 | 19.103,88    | 50,00  | 38.207,75    | 2,99   |
| 18.0                                                                                                      | LÓGICA                               | -         |        | -          |       | -          |        | -          |       | -          |       | -          |       | 20.381,37    | 50,00 | 20.381,37    | 50,00  | 40.762,74    | 3,19   |
| 19.0                                                                                                      | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO       | -         |        | -          |       | -          |        | -          |       | -          |       | -          |       | 878,16       | 50,00 | 878,16       | 50,00  | 1.756,31     | 0,14   |
| 20.0                                                                                                      | PINTURAS                             | -         |        | -          |       | -          |        | -          |       | -          |       | -          |       | 6.231,44     | 20,00 | 24.925,74    | 80,00  | 31.157,18    | 2,44   |
| 21.0                                                                                                      | ACESSIBILIDADE                       | -         |        | -          |       | -          |        | -          |       | -          |       | -          |       | -            |       | 14.168,53    | 100,00 | 14.168,53    | 1,11   |
| 22.0                                                                                                      | SERVIÇOS COMPLEMENTARES              | -         |        | -          |       | -          |        | -          |       | -          |       | -          |       | -            |       | 3.941,29     | 100,00 | 3.941,29     | 0,31   |
| PISTA DE PROVAS                                                                                           |                                      |           |        |            |       |            |        |            |       |            |       |            |       |              |       |              |        |              |        |
| 23.0                                                                                                      | SERVIÇOS PRELIMINARES                | -         |        | -          |       | -          |        | -          |       | -          |       | 7.661,37   | 50,00 | 7.661,37     | 50,00 | -            |        | 15.322,74    | 1,20   |
| 24.0                                                                                                      | PISOS                                | -         |        | -          |       | -          |        | -          |       | -          |       | -          |       | 30.218,81    | 50,00 | 30.218,81    | 50,00  | 60.437,62    | 4,73   |
| 25.0                                                                                                      | PINTURAS                             | -         |        | -          |       | -          |        | -          |       | -          |       | -          |       | -            |       | 398,84       | 100,00 | 398,84       | 0,03   |
| VALOR TOTAL                                                                                               |                                      | 95.140,46 | 7,44   | 65.148,01  | 5,10  | 110.784,82 | 8,67   | 161.542,09 | 12,64 | 222.541,24 | 17,41 | 292.985,01 | 22,92 | 201.764,82   | 15,78 | 128.537,22   | 10,05  | 1.278.443,67 | 100,00 |
| VALOR ACUMULADO                                                                                           |                                      | 95.140,46 | 7,44   | 160.288,46 | 12,54 | 271.073,29 | 21,20  | 432.615,38 | 33,84 | 655.156,62 | 51,25 | 948.141,63 | 74,16 | 1.149.906,45 | 89,95 | 1.278.443,67 | 100,00 | 1.278.443,67 | 100,00 |



R.N.DIAS CONSULTORIA E PROJETO ME  
CNPJ: 40.600.695/0001-67



Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO 42° CIRETRAN COMODORO - MT  
Endereço: RUA 02, ESQUINA COM AV. "A"

| COMPOSIÇÃO DO BDI- sem desoneração                                                                                                                                                                  |                                                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| ITEM                                                                                                                                                                                                | DESCRIÇÃO                                      | QUANTIDADE    |
| <b>1.0</b>                                                                                                                                                                                          | <b>DESPESAS FINANCEIRAS (DF)</b>               | <b>7,30%</b>  |
| 1.1                                                                                                                                                                                                 | Administração Central (AC)                     | 4,00%         |
| 1.1                                                                                                                                                                                                 | Garantias e Seguros(S)                         | 0,80%         |
| 1.2                                                                                                                                                                                                 | Riscos (R )                                    | 1,27%         |
| 1.3                                                                                                                                                                                                 | Despesas Fincanceiras (DF)                     | 1,23%         |
| <b>2.0</b>                                                                                                                                                                                          | <b>IMPOSTOS/ TRIBUTOS (I)</b>                  | <b>7,15%</b>  |
| 2.1                                                                                                                                                                                                 | PIS                                            | 0,65%         |
| 2.2                                                                                                                                                                                                 | COFINS                                         | 3,00%         |
| 2.3                                                                                                                                                                                                 | ISSQN                                          | 3,50%         |
| 2.4                                                                                                                                                                                                 | Contribuição Previdenciária- Lei Nº 13161/2015 | 0,00%         |
| <b>3.0</b>                                                                                                                                                                                          | <b>LUCRO (L)</b>                               | <b>7,40%</b>  |
| 3.1                                                                                                                                                                                                 |                                                | 7,40%         |
| <b>TAXA TOTAL DE BDI- SERVIÇOS DE ENGENHARIA</b>                                                                                                                                                    |                                                | <b>24,20%</b> |
| FÓRMULA UTILIZADA: $BDI = ((1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)/(1-I))-1$                                                                                                                                        |                                                |               |
| <b>Onde:</b>                                                                                                                                                                                        |                                                |               |
| <b>AC</b> = taxa de rateio da Administração Central;                                                                                                                                                |                                                |               |
| <b>S</b> = taxa de garantias e seguros                                                                                                                                                              |                                                |               |
| <b>DF</b> = taxa das despesas financeiras;                                                                                                                                                          |                                                |               |
| <b>R</b> = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;                                                                                                                                      |                                                |               |
| <b>I</b> = taxa de tributos;                                                                                                                                                                        |                                                |               |
| <b>L</b> = taxa de lucro.                                                                                                                                                                           |                                                |               |
| <b>OBSERVAÇÕES :</b>                                                                                                                                                                                |                                                |               |
| <b>1-</b> Aplica-se como base de cálculo, conforme cada município, do preço de venda do serviço, o percentual de ISSQN a ser computado no cálculo do BDI.                                           |                                                |               |
| <b>ISSQN</b>                                                                                                                                                                                        |                                                |               |
| "i% x xx% PV" => "x% x xx% PV" => "x,xx% PV"; onde "i" é a alíquota de ISSQN instituída pelo município e "PV" é o preço de venda do serviço                                                         |                                                |               |
| <b>Orientação Técnica nº 04/2011 da Auditoria Geral do Estado.</b>                                                                                                                                  |                                                |               |
| <b>2-</b> Os valores de AC, DF, R e L, são os valores médios dos parâmetros aceitáveis para taxas de Bonificações e Despesas Indiretas do Acórdão nº 2.369/2011 do Tribunal de Contas da União.     |                                                |               |
| <b>3-</b> O percentual do valor da Administração local será 100% da Administração Central, conforme orientação da Doutrina da Revista 118 do Tribunal de Contas da União.                           |                                                |               |
| <b>4-</b> O percentual do valor da mobilização e desmobilização será: $MD = 57,84672 * CD^{-0,30103 * (dist/100)}$ , conforme orientação da Doutrina da Revista 118 do Tribunal de Contas da União. |                                                |               |
| <b>Onde:</b>                                                                                                                                                                                        |                                                |               |
| <b>CD</b> - Custo Direto                                                                                                                                                                            |                                                |               |
| <b>dist</b> = Distância rodoviária do centro de obra até o centro geográfico do centro urbano mais próximo com os meios de produção disponíveis. ( estipulado em 50 km em obra Urbana).             |                                                |               |
| <b>MD</b> = $57,84672 * CD^{-0,30103 * (100/100)}$                                                                                                                                                  |                                                |               |

**ROGÉRIO NOGUEIRA DIAS**

Arquiteto, Urbanista, Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho  
CAU A76801-4



**R.N.DIAS CONSULTORIA E PROJETO ME**  
**CNPJ: 40.600.695/0001-67**



**DADOS DA OBRA**

Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO 42º CIRETRAN COMODORO - MT

Endereço: RUA 02, ESQUINA COM AV. "A"

| ESCALA SALARIAL DE MÃO-DE-OBRA |                                                                                                            |                 |                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| CÓDIGO                         | DESCRIÇÃO                                                                                                  | SEM DESONERAÇÃO |                |
|                                |                                                                                                            | HORISTA (%)     | MENSALISTA (%) |
| GRUPO A                        |                                                                                                            |                 |                |
| A1                             | INSS                                                                                                       | 20,00%          | 20,00%         |
| A2                             | SESI                                                                                                       | 1,50%           | 1,50%          |
| A3                             | SENAI                                                                                                      | 1,00%           | 1,00%          |
| A4                             | INCRA                                                                                                      | 0,20%           | 0,20%          |
| A5                             | SEBRAE                                                                                                     | 0,60%           | 0,60%          |
| A6                             | Salario Educação                                                                                           | 2,50%           | 2,50%          |
| A7                             | Seguro Contra Acidentes de Trabalho                                                                        | 3,00%           | 3,00%          |
| A8                             | FGTS                                                                                                       | 8,00%           | 8,00%          |
| A9                             | SECONCI                                                                                                    | 0,00%           | 0,00%          |
| A                              | Total                                                                                                      | 36,80%          | 36,80%         |
| GRUPO B                        |                                                                                                            |                 |                |
| B1                             | Repouso Semanal Remunerado                                                                                 | 17,77%          | Não incide     |
| B2                             | Feriados                                                                                                   | 3,67%           | Não incide     |
| B3                             | Auxilio - Enfermidade                                                                                      | 0,88%           | 0,65%          |
| B4                             | 13º Salario                                                                                                | 11,28%          | 8,33%          |
| B5                             | Licença Paternidade                                                                                        | 0,07%           | 0,05%          |
| B6                             | Faltas Justificadas                                                                                        | 0,75%           | 0,56%          |
| B7                             | Dias de chuvas                                                                                             | 1,10%           | Não incide     |
| B8                             | Auxílio Acidente de Trabalho                                                                               | 0,10%           | 0,07%          |
| B9                             | Férias Gozadas                                                                                             | 0,00%           | 0,00%          |
| B10                            | Salário Maternidade                                                                                        | 0,03%           | 0,03%          |
| B                              | Total                                                                                                      | 35,65%          | 9,69%          |
| GRUPO C                        |                                                                                                            |                 |                |
| C1                             | Aviso Prévio Indenizado                                                                                    | 6,16%           | 4,55%          |
| C2                             | Aviso Prévio Trabalhado                                                                                    | 0,15%           | 0,11%          |
| C3                             | Férias Indenizadas                                                                                         | 11,30%          | 8,35%          |
| C4                             | Depósito Rescisão Sem Justa Causa                                                                          | 2,33%           | 1,72%          |
| C5                             | Indenização Adicional                                                                                      | 0,52%           | 0,38%          |
| C                              | Total                                                                                                      | 20,46%          | 15,11%         |
| GRUPO D                        |                                                                                                            |                 |                |
| D1                             | Reincidência de Grupo A Sobre Grupo B                                                                      | 13,12%          | 3,57%          |
| D2                             | Reincidência de Grupo A Sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS Sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,55%           | 0,40%          |
| D                              | Total                                                                                                      | 13,67%          | 3,97%          |
| TOTAL (A+B+C+D)                |                                                                                                            | 106,58%         | 65,57%         |

**ROGÉRIO NOGUEIRA DIAS**

Arquiteto, Urbanista, Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho

CAU A76801-4





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**

Ofício nº 004/2024

Comodoro/MT, 13 de Setembro de 2024.

A Prefeitura Municipal de Comodoro, através do Departamento de Tributação e Fiscalização, em atendimento aos termos da Comunicação Interna nº 080/2024/1ªPJCD, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência informar sobre a alíquota e a base de cálculo utilizada para construção civil.

De acordo com o Código Tributário Municipal nº 859/2005, artigo 61, a base de cálculo de imposto é o preço do serviço, sobre o qual será aplicada alíquota mínima de 2% (dois por cento) e máxima de 5% (cinco por cento), de acordo com a tabela constante no Anexo I.

Para serviços de execução por administração, empreitada ou subempreitada de obra hidráulica, de construção civil, inclusive serviços auxiliares e complementares, assim como pavimentação, terraplanagem, escavação, drenagem e urbanização, dentre outros serviços correlatos a alíquota é 3,5%.

Não há mais dedução da base de cálculo de materiais empregados na construção civil conforme AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2486358 - SP (2023/0333070-2), o STJ compreende que a jurisprudência que prevalece é a de que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço de construção civil contratado, e não é possível deduzir o valor referente aos materiais empregados, salvo se produzidos pelo prestador fora do local da obra e por ele destacadamente comercializados com a incidência do ICMS.

Há incidência do IR, por conta da Instrução Normativa RFB Nº 1234/2012 e suas alterações com a Instrução Normativa RFB nº 2145/2023 que dispõe sobre a retenção de tributos incidentes sobre pagamentos efetuados a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços pelos órgãos da administração pública federal direta, autarquias, fundações, empresas públicas federais, sociedades de economia mista e demais entidades que menciona, e pelos órgãos da administração pública direta dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive suas autarquias e fundações.

Estamos à disposição para fornecer mais informações.

Atenciosamente,

**Márcio Simpioni**  
**Secretário municipal de finanças**

Rua Espírito Santo, 199 e – Centro Telefone (0\*\*65)283-2404  
COMODORO-MT CEP 78310-000



## 06 – ORÇAMENTO DA OBRA

OBRA:

“REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CIRETRAN DE COMODORO - MT”

ASSUNTO:

ORÇAMENTO DA OBRA – COTAÇÕES

PROPRIETARIO:

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT

LOCAL / DATA:

CUIABÁ - MT

maio – 2025





6 - CENTRAL DE ATENDIMENTO

CNPJ: 37.432.150/0006-99      Inscrição Estadual: 13.875.178-1      Fone: **(65) 3314-1000**

CEP: 78030-210      Endereço: AVENIDA AGRICOLA PAES DE BARROS NO 760 SALA 03

Bairro: VERDAO      Cidade: CUIABA-MT

Cliente: 149.925 - CAMILA A L MALTA LTDA      A/C:

CNPJ: 58.364.453/0001-87      Inscrição Estadual: ISENT0      Fone: (65) 99323-2582

CEP: 78070-440      Endereço: RUA SACRAMENTO 155 SALA A

Bairro: JARDIM CALIFORNIA      Cidade: CUIABA-MT      Referência:

PROPOSTA

Orçamento: 1.935.711      Data emissão: 15/01/2025      Data de validade: 15/01/2025

Vendedor: LUCIA CRISTINA DA SILVA      Fone / ramal:

E-mail do vendedor: notafiscal@grupoverdao.com.br      Prazo entrega: 2 dias úteis

Condição de pagamento: A VISTA - DINHEIRO/DEPOSITO/PIX

|     | Produto Descrição                                         | Marca          | Und | Qtd.  | Preço    | Total    |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------------|-----|-------|----------|----------|
| 1   | 171 CAIXA SIFO QUAD CROM CS6 150X150X50                   | ASTRA          | UN  | 1,000 | 49,44    | 49,44    |
| 2   | 13.744 GRELHA QUAD INOX ABRE/FECHA 15CM CROM              | OVERTIME       | UN  | 1,000 | 28,78    | 28,78    |
| 3   | 70 ADAPTADOR CURTO SOLDAVEL 25MMX3/4                      | AMANCO         | UN  | 1,000 | 1,44     | 1,44     |
| 4   | 27.380 KIT BACIA SANIT ACESSO CONF C/CX ACO BR (COMPLETO) | INCEPA LOUCAS  | UN  | 1,000 | 1.699,00 | 1.699,00 |
| 5   | 10.241 TUBO VALVULA DESCARGA C/JOELHO AZUL 38MM           | AMANCO         | UN  | 1,000 | 18,06    | 18,06    |
| 6   | 65 ADAPTADOR C/FLANGE SOLDAVEL 25MMX3/4                   | AMANCO         | UN  | 1,000 | 14,56    | 14,56    |
| 7   | 5.494 REGISTRO PVC ESFERA SOLD 25MM VIQUA                 | VIQUA          | UN  | 1,000 | 10,90    | 10,90    |
| (** | 1.661 CORRENTE ZINCADA 4,5MM 3/16 (CURTA) 400G 1M         | VONDER         | UN  | 1,000 | 27,67    | 27,67    |
| 9   | 23.541 TANQUE POLIETILENO 3000L FORTLEV                   | FORTLEV        | UN  | 1,000 | 3.299,00 | 3.299,00 |
| 10  | 5.350 TANQUE POLIETILENO 5000L FORTLEV                    | FORTLEV        | UN  | 1,000 | 4.399,00 | 4.399,00 |
| (** | 6.880 TANQUE POLIETILENO 10.000L FORTLEV                  | FORTLEV        | UN  | 1,000 | 8.899,00 | 8.899,00 |
| 12  | 166 ANEL BORRACHA P/ESG 40MM                              | AMANCO         | UN  | 1,000 | 3,67     | 3,67     |
| 13  | 8.075 TUBO SOLDAVEL PVC 25MM 6M AMANCO                    | AMANCO         | BA  | 1,000 | 25,90    | 25,90    |
| 14  | 10.676 TUBO ESGOTO PVC 75MM 6M AMANCO                     | AMANCO         | BA  | 1,000 | 139,90   | 139,90   |
| 15  | 30.211 NIPEL LATAO ROSCAVEL CR 3/4                        | CENSI          | UN  | 1,000 | 39,22    | 39,22    |
| 16  | 5.495 REGISTRO PVC ESFERA SOLD 32MM                       | VIQUA          | UN  | 1,000 | 25,56    | 25,56    |
| 17  | 27.937 RALO LINEAR 70CM DUPLO TAMP A OCULTA/INOX          | FLUX HIDRO     | UN  | 1,000 | 499,90   | 499,90   |
| (** | 28.555 PISO IC 45X45 45186 HEMATITA 2,04M2 RR             | INCOPIOS       | M2  | 2,040 | 29,90    | 60,99    |
| 19  | 13.691 BARRA APOIO METAL RETA 40CM                        | LG METAIS      | UN  | 1,000 | 94,33    | 94,33    |
| 20  | 2.914 ROLDANA METALICA C/GANCHO 12CM                      | RCA            | UN  | 1,000 | 51,11    | 51,11    |
| 21  | 9.336 TRELICA PESADA 8L 6,0X4,2X4,2MM 6M                  | GERDAU         | UN  | 1,000 | 45,90    | 45,90    |
| (** | 30.080 PORC EB 20X120 120040 LEGNO CAMPAR 1,47M2 RR RT    | EMBRAMACO PORC | M2  | 1,470 | 99,90    | 146,85   |
| 23  | 30.863 REV EL 20X20 AZUL MAR ONDA 1,48M2 BR               | ELIANE         | M2  | 1,480 | 64,90    | 96,05    |
| 24  | 5.655 CAIXA DAGUA POLIET C/TAMPA 2000L                    | FORTLEV        | UN  | 1,000 | 1.089,00 | 1.089,00 |

TOTALS

|                |                     |                    |
|----------------|---------------------|--------------------|
| Total produtos | Serviços adicionais | Total pedido       |
| 20.765,23      | 0,00                | 20.864,23          |
| Valor TC       | Out. desp. man      | Valor frete        |
| 0,00           | 0,00                | 99,00              |
|                |                     | <b>TOTAL GERAL</b> |
|                |                     | 20.864,23          |

Mercadoria não retirada dentro de 20 dias após a compra, será devolvida e gerado crédito no valor da devolução no cadastro do cliente, para ser utilizado em compras futuras, não ficando garantido o preço praticado do mesmo item da compra original.

(\*\*) Estes produtos não são passíveis de DEVOLUÇÕES em nenhuma hipótese.

Assinatura cliente

Assinatura empresa



Orçamento de Venda

Nº 3683016



AÇO FER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 03.989.217/0013-06 Inscr. Est.: 131903810 Telefone: (65) 3646-4422  
Endereço: R TRINTA E TRES, QUADRA 58, Nº 31 - MORADA DA SERRA  
78.058-300 - CUIABÁ - MT

Rel: 36  
Página 1 de 1  
23/01/2025 09:34:29

Atendente: 515 - ANA CRISTINA DE SOUZA

Frete: POR CONTA DO EMITENTE

E-Mail: vendas5.cpa@acofer.com.br

Cliente: 279882 CAMILA A. L. MALTA LTDA

RG/I.E.:

CNPJ: 58.364.453/0001-87

I.E. Prod. Rural:

Endereço: RUA SACRAMENTO, 155 SALA A

Telefone: (65) 9323-2582

Bairro: JARDIM CARLIFORNIA, CUIABÁ/MT

Data: 23/01/2025 09:30:55

| Código | Descrição do Produto/Serviço                                        | NCM        | Marca          | Peso   | Qtde   | Und | Depósito | Vlr Unitário | Vlr IPI | Vlr Total | % ST | % IPI |
|--------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------|--------|-----|----------|--------------|---------|-----------|------|-------|
| 001    | 60280 PERF DESCL BQ 1º                                              | 7308.90.10 | ACOF           | 34,700 | 34,700 | KG  | 101013   | 11,36        | 0,00    | 394,19    | 0%   | 0%    |
| 002    | 21192 TELH CUMIEIRA GALV TRAP BAIXO NR. 28 - 0,43X1,05M             | 7308.90.90 | ACOF/CSN       | 2,800  | 1,000  | PC  | 101013   | 35,24        | 0,00    | 35,24     | 0%   | 0%    |
| 003    | 5140 TELH GALV TRAP BAIXO (EST.) NR. 28 - 0,43X1,05 (U 1,00) A 0,24 | 7308.90.90 | ACOF/CSN       | 3,960  | 1,000  | M   | 101013   | 54,71        | 0,00    | 54,71     | 0%   | 0%    |
| 004    | 3436 TEL PAIN 5 X 20 FIO 4,3MM - DIM 2,5 X 2,03M ALT - VERDE 6005   | 7314.42.00 | INC/STAA M     | 15,000 | 1,000  | PC  | 101013   | 415,91       | 0,00    | 415,91    | 0%   | 0%    |
| 005    | 10656 POSTE 40467087 NYLOF 40 X 60MM 2,08M PS VERDE C/ SAPATA - BM  | 7306.90.90 | BELGO          | 5,300  | 1,000  | PC  | 101013   | 138,33       | 0,00    | 138,33    | 0%   | 0%    |
| 006    | 4851 FIXADOR ALUM P/ TUBO 40 X 60MM - VERDE                         | 7616.10.00 | INC-STAA M     | 0,030  | 1,000  | PC  | 101013   | 7,18         | 0,00    | 7,18      | 0%   | 0%    |
| 007    | 3464 PARAF. C/ CABECA SEXT ZINC M6 1,00 X 35                        | 3926.90.90 | INC-STAA M     | 0,030  | 1,000  | PC  | 101013   | 0,91         | 0,00    | 0,91      | 0%   | 0%    |
| 008    | 4608 BARRA RED MEC CA 25 - 3/8X6M - K 3,72                          | 7214.99.10 | CIP/PIRES      | 3,720  | 1,000  | PC  | 101013   | 38,71        | 0,00    | 38,71     | 0%   | 0%    |
| 009    | 2712 BARRA RED MEC - 12MM (1/2)X6M - VERDE - K 5,46                 | 7214.99.10 | CIP/PIRES      | 5,460  | 1,000  | PC  | 101013   | 56,82        | 0,00    | 56,82     | 0%   | 0%    |
| 010    | 4713 BARRA RED MEC - 1020 - 1"X6M - K 23,88                         | 7214.99.10 | SIMEC/CIP      | 23,880 | 1,000  | PC  | 101013   | 248,53       | 0,00    | 248,53    | 0%   | 0%    |
| 011    | 182 ROLD 2.1/2" "V"X15B24 C/ CAIXA COD 011TRIM                      | 8302.20.00 | DETONI/ST S    | 0,420  | 1,000  | PC  | 101013   | 23,18        | 0,00    | 23,18     | 0%   | 0%    |
| 012    | 17854 TUBO RET 30 X 20 X BF NR. 18 KP 5,43 AMARELO                  | 7306.61.00 | ACOF/CSN       | 5,430  | 1,000  | PC  | 101013   | 54,24        | 0,00    | 54,24     | 0%   | 0%    |
| 013    | 18000 TUBO RET 50 X 30 X BF NR. 18 KP 8,81 AMARELO                  | 7306.61.00 | A.CEAR/A COF   | 8,810  | 1,000  | PC  | 101013   | 87,67        | 0,00    | 87,67     | 0%   | 0%    |
| 014    | 1528 TUBO QUAD 80 X 80 BQ NR. 16 KP 22,22 VERDE                     | 7306.61.00 | ACEAR/AC OF    | 22,220 | 1,000  | PC  | 101013   | 225,89       | 0,00    | 225,89    | 0%   | 0%    |
| 015    | 11569 PORCA ZINC SEXT 5/8 UNC                                       | 7318.15.00 | S.SCH/DET ONI  | 0,032  | 1,000  | PC  | 101013   | 0,91         | 0,00    | 0,91      | 0%   | 0%    |
| 016    | 11558 ARRUELA LIS ZINC 5/8 KP 60                                    | 7318.22.00 | DETONI/CI SE   | 0,022  | 1,000  | PC  | 101013   | 1,01         | 0,00    | 1,01      | 0%   | 0%    |
| 017    | 11562 BARRA ROSQUEADA ZINC UNC 5/8X1M                               | 7318.15.00 | S.SCH/BEL ENUS | 1,251  | 1,000  | PC  | 101013   | 18,87        | 0,00    | 18,87     | 0%   | 0%    |

133,065 Kg

"Orçamento sujeito a confirmação de estoque e análise de crédito"

TOTAL DOS PRODUTOS 1.802,30

"O Descarregamento dos materiais é por conta do cliente."

TOTAL SUBST. TRIB. (ST) 0,00

TOTAL IPI 0,00

Orçamento válido até o dia: 23/01/2025

DINHEIRO

TOTAL DO PEDIDO

1.802,30

Observações:

De acordo:

CAMILA A. L. MALTA LTDA



BEIRA RIO - 1 CD



CNPJ: 20.939.127/0001-88 Inscrição Estadual: 135576415 Fone: (65) 3028-3000  
CEP: 78080-535 Endereço: AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA AV FERNANDO CORREA NO7250  
Bairro: SAO JOSE Cidade: CUIABA-MT

Cliente: 339.141 - CAMILA ADRIELA LOURENCO MALTA

CPF: 005.773.492-52

Inscrição Estadual ISENT0

A/C:

Fone: (65) 99323-2582

CEP: 78050-416

Endereço: TRAVESSA B 11 Q 30

Bairro: DOM BOSCO

Cidade: CUIABA-MT

Referencia:

PROPOSTA

Orçamento: 1.181.359

Data emissão: 15/01/2025

Data de validade: 16/01/2025

Vendedor: GEOVANA VITORIA PEREIRA DA SILVA

E-mail do vendedor: info@lojasbeirario.com.br

Fone / ramal:

Condição de pagamento: A VISTA(DINHEIRO)


Prazo entrega 2 dias úteis



Item: 1 Produto: 270.410  
Descrição: CAIXA SIFONADA QUADRADA 150 X 150 X 50 BRANCA  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 0,617  
Preço unit.: 47,90 Valor total: 47,90



Item: 2 Produto: 292.463  
Descrição: GRELHA QUADRADA 150 MM ABRE E FECHA ACO INOX  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 0,112  
Preço unit.: 16,90 Valor total: 16,90



Item: 3 Produto: 282.536  
Descrição: GRELHA PORTA GR MARTELADA C/TELA 10X100 ALUMINIO  
Quantidade: 1,000 Unidade: CJ Peso: 1,819  
Preço unit.: 349,90 Valor total: 349,90



Item: 4 Produto: 267.595  
Descrição: BACIA CONVENCIONAL LUNA SPECIALE SEM ABERTURA  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 26,200  
Preço unit.: 591,90 Valor total: 591,90



Item: 5 Produto: 267.601  
Descrição: BACIA CAIXA ACOPLADA LUNA SPECIALE SEM ABERTUR  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 27,900  
Preço unit.: 599,90 Valor total: 599,90



Item: 6 Produto: 71.291  
Descrição: TUBO DESCARGA PARA VALVULA COM JOELHO PONTA  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 0,185  
Preço unit.: 13,90 Valor total: 13,90



Item: 7 Produto: 70.300  
Descrição: ADAPTADOR C/ FLANGE E ANEL SOLD 25 X 3/4  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 0,110  
Preço unit.: 12,90 Valor total: 12,90



Item: 8 Produto: 72.250  
Descrição: REGISTRO ESFERA 25MM C/ UNIAO KRONA  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 0,144  
Preço unit.: 25,90 Valor total: 25,90



|                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Item: 9 Produto: 71.161<br>Descrição: TEE SOLD REDUCAO 40 X 32<br>Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 0,083<br>Preço unit.: 12,90 Valor total: 12,90                            |
|   | Item: 10 Produto: 72.847<br>Descrição: TEE ESG 75 X 50<br>Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 0,140<br>Preço unit.: 17,90 Valor total: 17,90                                    |
|    | Item: 11 Produto: 291.367<br>Descrição: CORRENTE ZINCADA 6.4MM METRO<br>Quantidade: 1,000 Unidade: MT Peso: 0,810<br>Preço unit.: 39,90 Valor total: 39,90                      |
|    | Item: 12 Produto: 69.779<br>Descrição: CAIXA DAGUA POLIETILENO 2000LT FORTLEV<br>Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 0,010<br>Preço unit.: 1.299,90 Valor total: 1.299,90       |
|    | Item: 13 Produto: 69.915<br>Descrição: CAIXA DAGUA POLIETILENO 3000LT FORTLEV<br>Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 0,010<br>Preço unit.: 2.149,90 Valor total: 2.149,90       |
|  | Item: 14 Produto: 218.818<br>Descrição: CAIXA DAGUA POLIETILENO 5000LT FORTLEV<br>Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 1,000<br>Preço unit.: 3.590,90 Valor total: 3.590,90      |
|  | Item: 15 Produto: 120.678<br>Descrição: CAIXA DAGUA TAMBOR 10000LT FORTLEV<br>Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 0,010<br>Preço unit.: 10.199,90 Valor total: 10.199,90        |
|  | Item: 16 Produto: 288.670<br>Descrição: CAIXA DAGUA POLIETILENO 15000LT FORTLEV<br>Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 215,000<br>Preço unit.: 10.999,90 Valor total: 10.999,90 |
|  | Item: 17 Produto: 70.935<br>Descrição: ANEL DE BORRACHA ESG 40<br>Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 0,004<br>Preço unit.: 1,90 Valor total: 1,90                              |
|  | Item: 18 Produto: 73.189<br>Descrição: BUCHA SOLD CURTA 75 X 60<br>Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 0,099<br>Preço unit.: 29,90 Valor total: 29,90                           |
|  | Item: 19 Produto: 279.444<br>Descrição: BUCHA SOLD CURTA 85 X 75<br>Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 0,089<br>Preço unit.: 17,90 Valor total: 17,90                          |





Item: 20 Produto: 279.550  
Descrição: TEE SOLD REDUCAO 85 X 75  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 0,599  
Preço unit.: 249,90 Valor total: 249,90



Item: 21 Produto: 71.390  
Descrição: JOELHO SOLD 45 50  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 0,104  
Preço unit.: 17,90 Valor total: 17,90



Item: 22 Produto: 73.158  
Descrição: BUCHA SOLD CURTA 60 X 50  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 0,046  
Preço unit.: 9,90 Valor total: 9,90



Item: 23 Produto: 72.816  
Descrição: TEE ESG 75  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 0,190  
Preço unit.: 21,90 Valor total: 21,90



Item: 24 Produto: 71.253  
Descrição: CURVA ESG CURTA 90 75  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 0,140  
Preço unit.: 32,90 Valor total: 32,90



Item: 25 Produto: 252.706  
Descrição: CURVA ELETRODUTO 180 1  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 0,141  
Preço unit.: 7,90 Valor total: 7,90



Item: 26 Produto: 200.813  
Descrição: DUCHA HIGIENICA 3 TEMP 4300W 220V  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 1,093  
Preço unit.: 418,90 Valor total: 418,90



Item: 27 Produto: 71.635  
Descrição: JUNCAO ESG 75 X 75  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 0,230  
Preço unit.: 22,90 Valor total: 22,90



Item: 28 Produto: 68.994  
Descrição: TUBO ESG 50 6MT AMANCO  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 2,275  
Preço unit.: 81,90 Valor total: 81,90



Item: 29 Produto: 142.984  
Descrição: TEE SOLD REDUCAO 75 X 50  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 0,362  
Preço unit.: 80,90 Valor total: 80,90



Item: 30 Produto: 70.324  
Descrição: ADAPTADOR C/ FLANGE E ANEL SOLD 32 X 1  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 0,147  
Preço unit.: 24,90 Valor total: 24,90





Item: 31 Produto: 275.910  
Descrição: REGISTRO ESFERA SOLD MONOBLOCO 32  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 0,119  
Preço unit.: 37,90 Valor total: 37,90



Item: 32 Produto: 291.436  
Descrição: RALO LINEAR SMART 70CM TAMPA OCULTA  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 1,000  
Preço unit.: 409,90 Valor total: 409,90



Item: 33 Produto: 242.837  
Descrição: RALO LINEAR ROYAL 90CM TAMPA OCULTA  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 1,800  
Preço unit.: 605,90 Valor total: 605,90



Item: 34 Produto: (\*\*) 288.908  
Descrição: BARRA DE APOIO 40CM ACO INOX ESCOVADO  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 2,100  
Preço unit.: 333,90 Valor total: 333,90

Peso produtos: 285 Kg

| T O T A I S    |                |                                             |  |
|----------------|----------------|---------------------------------------------|--|
| Total produtos |                | Serviços adicionais                         |  |
| 32.377,60      |                | 0,00                                        |  |
| Valor TC       | Out. desp. man | <div>TOTAL GERAL</div> <div>32.377,60</div> |  |
| 0,00           | 0,00           |                                             |  |

(\*\*) Estes produtos não são passíveis de DEVOLUÇÕES em nenhuma hipótese.

Assinatura cliente

Assinatura empresa





**RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTD**


WWW.UNITRAMA.COM.BR

CNPJ: 15.502.632.0005-54

IE: 135910307

FONE: (065) 3023-9727

AVENIDA MANOEL JOSE DE ARRUDA, 3541  
JARDIM EUROPA | CEP 78065443 | CUIABA-  
MT



**PEDIDO DE VENDA N° 526529**

**RAZÃO:** 34149 - 56.148.115 NALANDA GARCIA TOLEDO DE ANDRADE  
**FANTASIA:** 56.148.115 NALANDA GARCIA TOLEDO DE ANDRADE  
**FONE:** (65) 98471-3084  
**CNPJ:** 56.148.115/0001-82  
**ENDEREÇO:** HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA 3920

**CELULAR:** IE: ISENT0  
**E-MAIL:** 2NALANDAGARCIA@GMAIL.COM  
**CIDADE:** CUIABA - MT  
**CEP:** 78049938  
**BAIRRO:** CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO

| CÓDIGO | UN | PRODUTO                                           | QTD | ROLO | VLR UNIT | IPI   | ICMS  | ICMS ST | PESO  | TOTAL  | Prev. Cheg. |
|--------|----|---------------------------------------------------|-----|------|----------|-------|-------|---------|-------|--------|-------------|
| 1011   | UN | ACM UNIBOND 3MM 8821 AMARELO BRILHO 1.22 X 5.00MT | 1   |      | 416,46   | 13,53 | 73,10 | 0,00    | 25,80 | 429,99 |             |
| 1019   | UN | ACM UNIBOND 3MM 8840 VERDE INTENSO 1.22 X 5.00MT  | 1   |      | 421,31   | 13,69 | 73,95 | 0,00    | 22,60 | 435,00 |             |
| 1057   | UN | ACM UNIBOND 3MM T808 AZUL BRILHO 1.22 X 5.00MT    | 1   |      | 433,90   | 14,10 | 76,16 | 0,00    | 25,20 | 448,00 |             |

**Vendedor:** BARBARA COCATTO

**Transportadora:** <SEM PARCEIRO>

**Retira Local:** NÃO

**Necessita Embalar:** NÃO

**Previsão de Saída:**

**Modalidade Frete:** DESTINATÁRIO

**Peso Total:** Kg 73,60

**Forma de Pagamento:** A VISTA - RETIRA

**Rota:**

|                |     |          |
|----------------|-----|----------|
| Total Produtos | R\$ | 1271,67  |
| Total IPI      | R\$ | 41,32    |
| Total ICMS     | R\$ | 223,21   |
| Total ICMS ST  | R\$ | 0,00     |
| Desconto       | R\$ | 0,00     |
| Frete          | R\$ | 0,00     |
| Desoneração    | R\$ | 0,00     |
| Total Pedido   | R\$ | 1.312,99 |

**"Prezado cliente, pedidos enviados com FRETE PAGO estarão sujeitos a mudança de transportadora sem aviso prévio. Grato pela compreensão!"**  
**- ORÇAMENTO VALIDO POR 1 DIA, o mesmo está sujeito a alteração sem prévio aviso;**



**RIOS IMPORTADORA - RIOS IMPORTADORA LTDA**

CNPJ : 08.626.189/0001-34

Inscrição Estadual : 133322637

Endereço : AV MIGUEL SUTIL 14428

Município : Cuiaba/MT

Telefone : 65-3622-2433

E-Mail: braslum5@hotmail.com

**Orçamento de Venda**

| Nº Orçamento | Vendedor                 | Status        | Data Orçamento | Data Validade |
|--------------|--------------------------|---------------|----------------|---------------|
| 000025460    | RAFAEL PERREIRA DA SILVA | EM NEGOCIAÇÃO | 15/01/2025     | 16/01/2025    |

Cliente : 87 CONSUMIDOR

Nome Fant. : CONSUMIDOR

CNPJ/CPF :

Inscr.Est./RG :

Endereço : Rua S/N , - Bairro : SETOR RESIDENCIAL NO

Compl :

Município : Cuiaba

UF : MT

Fone(1) :

Fone(2) :

| Código | Descrição do Produto              | Marca     | UND | Quantidade | Pr Unit Brut | Desc. Unit. | Preço Total |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----|------------|--------------|-------------|-------------|
| 03198  | ACM AZUL ROYAL BRILHO 122MX5M 3MM | EASY WORK | UND | 1,000      | 445,00       | 0,0000      | 445,00      |
| 03421  | ACM AMARELO BRILHO 122MX5M 3MM    | MIX BOND  | UND | 1,000      | 445,00       | 0,0000      | 445,00      |
| 03422  | ACM PRETO BRILHO 122MX5M 3MM      | EASY WORK | UND | 1,000      | 445,00       | 0,0000      | 445,00      |
| 03907  | ACM BRANCO BRILHO 122MX5M 3MM     | EASY WORK | UND | 1,000      | 445,00       | 0,0000      | 445,00      |

**Total de Volumes.: 4,000****Forma de Pagamento : 02 - TRANSF BCO / PIX**

| Parcela | Data de Vencimento | Valor    |
|---------|--------------------|----------|
| 1       | 15/01/2025         | 1.780,00 |

Observação :

|                         |      |                   |          |
|-------------------------|------|-------------------|----------|
| Frete (FOB) :           | 0,00 | Outras Desp. :    | 0,00     |
| Seguro :                | 0,00 | Total Produtos :  | 1.780,00 |
| Serviço Descrito :      | 0,00 | Total Desconto :  | 0,00     |
| Outros Serviços :       | 0,00 | Desc. Destacado : | 0,00     |
| Desc.Subst.Trib.Serv. : | 0,00 | Total :           | 1.780,00 |

Atenciosamente

Estou de acordo com os dados acima

RAFAEL PERREIRA DA SILVA  
braslum03@hotmail.com

CONSUMIDOR



**Castelo Materiais para Construção - Monte Castelo Mat Para Const LTDA**

CNPJ : 02.623.245/0001-09

Inscrição Estadual : 131824627

Endereço : AV. JULIO DOMINGOS DE CAMPOS 3530

Município : VARZEA GRANDE/MT

Telefone : 6536883500

E-Mail: castelo@castelovirtual.com.br

**Orçamento de Venda**

| Nº Orçamento | Vendedor                              | Status        | Data Orçamento | Data Validade |
|--------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| 001547244    | MARISELMA RONDON DE ALMEIDA RODRIGUES | EM NEGOCIAÇÃO | 15/01/2025     | 16/01/2025    |

Cliente : 81362 CAMILA A. L. MALTA LTDA

Nome Fant. : ROCAILLE - ARQUITETURA E DESIGNER

CNPJ/CPF : 58.364.453/0001-87

Inscr.Est./RG :

Endereço : RUA R SACRAMENTO ,155 - Bairro : JARDIM CALIFORNIA

Compl : SALA A

Município : CUIABA

UF : MT

Fone(1) : 6593232582

Fone(2) : 000000000000

| Código                    | Descrição do Produto                             | Marca      | UND | Quantidade    | Pr Unit Brut | Desc. Unit. | Preço Total |
|---------------------------|--------------------------------------------------|------------|-----|---------------|--------------|-------------|-------------|
| 00862                     | NIPLE PVC ROSCA 1                                | TIGRE      | PC  | 1,000         | 9,50         | 0,0000      | 9,50        |
| 00981                     | JUNCAO PVC 75X50 P/ESG. SIMPLES                  | TIGRE      | PC  | 1,000         | 16,70        | 0,0000      | 16,70       |
| 02327                     | TUBO VALVULA DESCARGA 38MM                       | TIGRE      | PC  | 1,000         | 10,90        | 0,0000      | 10,90       |
| 02587                     | ANEL BORRACHA P/ESGOTO 40MM                      | TIGRE      | SC  | 1,000         | 4,90         | 0,0000      | 4,90        |
| 05710                     | GRELHA QUADRADA C/FECHO 15X15 INOX               | JACKWAL    | PC  | 1,000         | 56,90        | 0,0000      | 56,90       |
| 10797                     | ADAP. PVC SOLD. C/AN.VED.25X3/4 CX.D'AGUA        | KRONA      | PC  | 1,000         | 10,70        | 0,0000      | 10,70       |
| 10826                     | VALVULA ESFERA B VS 25MM SOLD.                   | KRONA      | PC  | 1,000         | 8,60         | 0,0000      | 8,60        |
| 11388                     | VALVULA ESFERA B VS 32MM 1030103                 | VIQUA      | PC  | 1,000         | 18,90        | 0,0000      | 18,90       |
| 12696                     | TE PVC SOLD. 40                                  | KRONA      | PC  | 1,000         | 11,80        | 0,0000      | 11,80       |
| 40778                     | BUCHA PVC SOLD. RED. 75X60 CURTA                 | TIGRE      | PC  | 1,000         | 30,20        | 0,0000      | 30,20       |
| 45250                     | BUCHA PVC SOLD. RED. 40X25 LONGA                 | KRONA      | PC  | 1,000         | 5,00         | 0,0000      | 5,00        |
| 49121                     | ADAP. PVC SOLD. 32X1 P/CX AGUA C/REG.            | TIGRE      | PC  | 1,000         | 108,30       | 0,0000      | 108,30      |
| 50199                     | TE PVC SOLD. 85                                  | KRONA      | PC  | 1,000         | 137,10       | 0,0000      | 137,10      |
| 54408                     | BUCHA SOLD. RED. 85X75 CURTA                     | KRONA      | PC  | 1,000         | 21,50        | 0,0000      | 21,50       |
| 55204                     | CAP PVC SOLD. 110                                | KRONA      | PC  | 1,000         | 80,90        | 0,0000      | 80,90       |
| 55692                     | CAIXA AGUA PLAST. 5000L TAMPAS ROSCA             | FORTLEV    | PC  | 1,000         | 4.490,00     | 0,0000      | 4.490,00    |
| 55888                     | BUCHA PVC SOLD. RED. 85X75 CURTA                 | TIGRE      | PC  | 1,000         | 29,20        | 0,0000      | 29,20       |
| 57249                     | BUCHA SOLD. RED. 110X75 LONGA                    | KRONA      | PC  | 1,000         | 52,50        | 0,0000      | 52,50       |
| 59011                     | TE PVC SOLD. REDUCAO 75 X 50                     | KRONA      | PC  | 1,000         | 86,30        | 0,0000      | 86,30       |
| 61409                     | CAIXA ACOP.LUNA BRANCA IC9400                    | ICASA      | PC  | 1,000         | 479,90       | 0,0000      | 479,90      |
| 62340                     | TUBO IRRIG PN 80X50MM                            | MULTILIT   | BR  | 1,000         | 75,90        | 0,0000      | 75,90       |
| 63248                     | CAIXA AGUA PLAST. 20000L TAMPAS ROSCA CLICK AZUL | FORTLEV    | PC  | 1,000         | 23.900,00    | 0,0000      | 23.900,00   |
| 63458                     | CAIXA AGUA PLAST. 3000L TAMPAS ROSCA             | FORTLEV    | PC  | 1,000         | 2.999,90     | 0,0000      | 2.999,90    |
| 64135                     | BACIA SANIT. LUNA BCA MEDIC P/CX C/ABERT IP9400  | ICASA      | PC  | 1,000         | 578,90       | 0,0000      | 578,90      |
| 65838                     | CAIXA AGUA PLAST. 2000L TAMPAS ROSCA             | FORTLEV    | PC  | 1,000         | 2.139,90     | 0,0000      | 2.139,90    |
| 65935                     | JOELHO PVC SOLD. 45 - 110MM                      | KRONA      | PC  | 1,000         | 199,70       | 0,0000      | 199,70      |
| 65955                     | CAIXA AGUA PLAST. 10000L TAMPAS ROSCA            | FORTLEV    | PC  | 1,000         | 8.299,00     | 0,0000      | 8.299,00    |
| 66437                     | CAIXA AGUA PLAST. 15000L TAMPAS ROSCA CLICK AZUL | FORTLEV    | PC  | 1,000         | 16.999,00    | 0,0000      | 16.999,00   |
| 66753                     | TUBO IRRIG PN 80X75MM                            | MULTILIT   | BR  | 1,000         | 134,90       | 0,0000      | 134,90      |
| 68089                     | CAIXA SIF. PVC 15X15 QUAD. CR.C/FECHO CS6/B      | ASTRA      | PC  | 1,000         | 49,90        | 0,0000      | 49,90       |
| 72188                     | REVEST. 20X20 AZUL PISCINA 18100035              | CERAL      | M2  | 1,690         | 56,90        | 0,0000      | 96,16       |
| 72710                     | RALO LINEAR DUPLO 70CM RLD-70                    | FLVX HIDRO | PC  | 1,000         | 410,00       | 0,0000      | 410,00      |
| 72711                     | RALO LINEAR DUPLO 90CM RLD-90                    | FLVX HIDRO | PC  | 1,000         | 494,00       | 0,0000      | 494,00      |
| 72951                     | GRELHA QUADRADA C/FECHO 10X10 INOX               | JACKWAL    | PC  | 1,000         | 34,90        | 0,0000      | 34,90       |
| 73202                     | BARRA DE APOIO 40CM 006017 ACESS                 | JACKWAL    | PC  | 1,000         | 239,90       | 0,0000      | 239,90      |
| 74044                     | PISO RET. REGUA 21X123 AMAZONIA CANELA OUT RT1   | ACRO       | M2  | 1,800         | 53,90        | 0,0000      | 97,02       |
| <b>Total de Volumes.:</b> |                                                  |            |     | <b>37,490</b> |              |             |             |

**Forma de Pagamento : 1 - A Vista P/Retirar**

| Parcela | Data de Vencimento | Valor     |
|---------|--------------------|-----------|
| 1       | 15/01/2025         | 62.418,88 |



Castelo Materiais para Construção - Monte Castelo Mat Para Const LTDA

CNPJ : 02.623.245/0001-09 Inscrição Estadual : 131824627  
Endereço : AV. JULIO DOMINGOS DE CAMPOS 3530  
Município : VARZEA GRANDE/MT  
Telefone : 6536883500 E-Mail: castelo@castelovirtual.com.br



Orçamento de Venda

| Nº Orçamento | Vendedor                              | Status                | Data Orçamento | Data Validade              |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|
| 001547244    | MARISELMA RONDON DE ALMEIDA RODRIGUES | EM NEGOCIAÇÃO         | 15/01/2025     | 16/01/2025                 |
| Observação : |                                       | Sem Frete             | : 0,00         | Outras Desp. : 0,00        |
|              |                                       | Seguro                | : 0,00         | Total Produtos : 62.418,88 |
|              |                                       | Serviço Descrito      | : 0,00         | Total Desconto : 0,00      |
|              |                                       | Outros Serviços       | : 0,00         | Desc. Destacado : 0,00     |
|              |                                       | Desc.Subst.Trib.Serv. | : 0,00         | Total : 62.418,88          |

Atenciosamente

Estou de acordo com os dados acima

MARISELMA RONDON DE ALMEI  
65984479610

CAMILA A. L. MALTA LTDA



|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| <div>ORÇAMENTO Nº 2440</div> | <div>Data de Emissão</div> <div>28/01/2025</div> |
|------------------------------|--------------------------------------------------|

OESTE COMERCIAL DE FERRAGENS  
OESTE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP  
CNPJ: 02.113.503/0001-07 Insc. Estadual: 0013178118-9  
AV FERNANDO CORREA DA COSTA, 5455 - PARQUE OHARA - CUIABA - Fone: (65) 3661-6498

Cliente.....: 999 - 58.364.453/0001-87 CAMILA A. L. MALTA  
Razão Social...: CONSUMIDOR  
CNPJ/CPF.....: Fone: ()  
Endereço.....: AV. FERNANDO CORREA DA COSTA - 0 Compl.:  
Bairro.....: COXIPO DA PONTE Cidade: CUIABA

| Código | Descrição                           | Marca | Unid. | Qtde | Emb. | Valor Unit. | Desc. | Valor Total |
|--------|-------------------------------------|-------|-------|------|------|-------------|-------|-------------|
| 530    | BARRA ROSCADA NC 5/8                | GERAL | PC    | 1    | 1    | 46,14       | 14,14 | 32,00       |
| 569    | PORCA SEXT.NC 5/8                   | GERAL | CT    | 0,01 | 0,01 | 214,05      | 0,66  | 1,48        |
| 1243   | ARRUELA LISA 5/8                    | GERAL | CT    | 0,01 | 0,01 | 163,70      | 0,51  | 1,13        |
| 2771   | PF.AA.SEXT.FLANG.A/NEOP. 5.5 X1.1/2 | GERAL | CT    | 0,01 | 0,01 | 83,42       | 0,26  | 0,58        |

|                                         |                       |       |
|-----------------------------------------|-----------------------|-------|
| Vendedor: 8 - MATHEUS                   | SUBTOTAL (+):         | 50,75 |
| Cond. Pagamento: 1 - A VISTA - DINHEIRO | DESCONTO (-):         | 15,57 |
| ORÇAMENTO VÁLIDO POR 7 DIA(S)           | TAXA DE ENTREGA (+):  | 0,00  |
| Observação:                             | DESP. ACESSÓRIAS (+): | 0,00  |
|                                         | TOTAL (=):            | 35,18 |

Assinatura do Cliente

ATENÇÃO  
proposta válida por 5 dias ;  
sujeita a análise de estoque;  
conferir se as descrições estão corretas .





## HI COMUNICAÇÃO

CNPJ: 54.852.089/0001-43 IE: 140555412

RUA BENEDITO CAMARGO, 6 - JARDIM LEBLON - CUIABA - MT

Telefone: (65) 3624-2221

NAYARA

Orçamento

# 10946

17/01/2025 16:33

Ref.: LETRE CAIXA- GOVERNO DO ESTADO DE  
MATO GROSSO

|                            |                                      |                                    |
|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Cliente</b><br>DIVERSOS | <b>Contato</b><br>DIVERSOS           | <b>Telefone</b><br>(65) 99235-6642 |
| <b>CNPJ</b>                | <b>Endereço</b><br>, - - CEP: - - MT |                                    |

| Item | Imagem                                                                              | Descrição                                                                                                                              | Medidas               | Qtde | Valor Unit   | Subtotal     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--------------|--------------|
| 1    |    | OPÇÃO 1 - 35 X 35<br><br>LETRA CAIXA DE METAL GALVANIZADO<br>ESPESSURA DE 30 MM<br>FUNDO E PINTURA AUTOMOTIVA<br>GABARITO<br>EMBALAGEM | 0.350 x 0.350         | 1    | 629,31       | R\$ 629,31   |
| 2    |    | OPÇÃO 2 - 45x45<br><br>LETRA CAIXA DE METAL GALVANIZADO<br>ESPESSURA DE 30 MM<br>FUNDO E PINTURA AUTOMOTIVA<br>GABARITO<br>EMBALAGEM   | 0.450 x 0.450         | 1    | 830,63       | R\$ 830,63   |
| 3    |  | OPÇÃO 3 - 25x25<br><br>LETRA CAIXA DE METAL GALVANIZADO<br>ESPESSURA DE 30 MM<br>FUNDO E PINTURA AUTOMOTIVA<br>GABARITO<br>EMBALAGEM   | 0.250 x 0.250         | 1    | 593,31       | R\$ 593,31   |
| 4    |  | CHAPAS EM ACM NAS CORES<br><br>- BRANCO BRILHO<br>- AZUL ROYAL<br>-PRETO BRILHO<br>- AMARELO BRILHO<br><br>AMBOS COM 5 X 1.22 3MM      | 5.000 x 1.220 x 0.003 | 4    | 1.394,272500 | R\$ 5.577,09 |

Total: 7 **R\$ 7.630,34**

### Prazos e condições de pagamento

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Forma de pagamento<br>PIX / Depósito | Validade da proposta<br>30 dia(s) |
| Condições<br>10 DD                   | Prazo de entrega<br>25            |

### Logística

 Instalado

DIVERSOS



TONINHO PREGOS E PARAFUSOS  
CNPJ: 02.900.216/0001-39 - IE: 131851969  
RUA JOAQUIM MURTINHO 898  
CENTRO  
CUIABA - MT  
 (65)3027-1606  
FONE 2:

  
FAX:

ORCAMENTO

0 CONSUMIDOR FINAL - TEL:

CPF:  
END.:  
COMPL.:  
BAIRRO: -  
CEP: E-MAIL:

ATENDENTE: VALMIR

| Item  | PRODUTO                                               | Vlr Bruto | Vlr Líq. | Quant | Desc  | Tot. Bruto | Tot. Líquido |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|-------|------------|--------------|
| 001   | 3705 - ARRUELA LIS ZINC I 5/8                         | 129,000   | 96,750   | 1 CT  | 32,25 | 129,00     | 96,75        |
| 002   | 7892261004247 - BARRA ROSCADA ZINC D 5/8              | 52,200    | 39,150   | 1 UN  | 13,05 | 52,20      | 39,15        |
| 003   | 7898966890789 - PF P/ TELHA C/AR.VED.BROC.N12 X 1 1/2 | 52,500    | 39,380   | 1 CT  | 13,12 | 52,50      | 39,38        |
| 004   | 7892261001727 - PORCA SX ZINC. I 5/8 UNC              | 136,000   | 102,000  | 1 CT  | 34,00 | 136,00     | 102,00       |
| TOTAL |                                                       |           |          |       | 92,42 | 369,70     | 277,28       |

| Formas de Pagamento | Parcela | Valor  | Vencimento |
|---------------------|---------|--------|------------|
| 10 DINHEIRO         |         | 277,28 |            |

VALMIR  
TONINHO PREGOS E PARAFUSOS

CUIABA - MT - 23/01/2025

Movimento N° 0000709904

Página: 1



NOVALUMINÁRIA

(https://www.novaluminaria.com.br/)

Digite o

Meus Pedidos(/conta/pedido/listar)

Entre ou Cadastre-se (/conta/index)

Carrinho(/carrinho/index)

Todos departamentos ▼

Soquetes e Acessórios para iluminação ▼(https://www.novaluminaria.com.br/acessorios-para-luminarias-a-maior-variedade-nova-luminaria)

Perfil LED(https://www.novaluminaria.com.br/perfil-led-nova-luminaria)

Fita Led(https://www.novaluminaria.com.br/fita-led-nova-luminaria)

Lâmpadas ▼(https://www.novaluminaria.com.br/linha-completa-lampadas-led-descarga-e-fluorescente-nova-luminaria)

Espeto de Jardim(https://www.novaluminaria.com.br/espeto-de-jardim-nova-luminaria)

Linha Black(https://www.novaluminaria.com.br/linha-black-nova-luminaria)

Refletores LED ▼(https://www.novaluminaria.com.br/refletor-led-smd-cob-modular-e-solar-nova-luminaria)

Luminária Comercial, Industrial e Pública ▼(https://www.novaluminaria.com.br/luminaria-comercial-industrial-e-publica-nova-luminaria)

Luminária Residencial ▼(https://www.novaluminaria.com.br/luminaria-residencial-led-nova-luminaria)

Luzes de Natal ▼(https://www.novaluminaria.com.br/luzes-de-natal-nova-luminaria)

Disjuntores | IDR | DPS ▼(https://www.novaluminaria.com.br/disjuntores-idr-dps-nova-luminaria)

Luminária Prismática ▼(https://www.novaluminaria.com.br/luminaria-prismatica-a-mais-completa-do-brasil-nova-luminaria)

Luminária hermética(https://www.novaluminaria.com.br/luminaria-hermetica-60cm-120cm-240cm-nova-luminaria)

Luminária de Emergência(https://www.novaluminaria.com.br/luminaria-de-emergencia-nova-luminaria)

Lanternas(https://www.novaluminaria.com.br/lanternas-nova-luminaria)

Linha Quadro de Comando ▼(https://www.novaluminaria.com.br/linha-quadro-de-comando-nova-luminaria)

Luminária LED Posto de Combustível(https://www.novaluminaria.com.br/luminaria-led-posto-de-combustivel-nova-luminaria)

Luminária Tartaruga(https://www.novaluminaria.com.br/luminaria-tartaruga-nova-luminaria)

Eletrônicos e Tecnologia ▼(https://www.novaluminaria.com.br/eletronicos-e-tecnologia-nova-luminaria)

Pilhas e Baterias(https://www.novaluminaria.com.br/pilhas-e-baterias-nova-luminaria)

Carrinho Clique em finalizar compra para efetuar o seu pedido.

| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        | Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Preço                                                                       | Exclusivo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <div><div><div><div></div></div><div>(https://www.novaluminaria.com.br/luminaria-plafon-led-48w-62x62-quadrado-embutir-branco-frio-6000k)</div></div></div> <div>Luminária Plafon LED 48W 62x62 Quadrado Embutir Branco Frio 6500k.<br/>(https://www.novaluminaria.com.br/luminaria-plafon-led-48w-62x62-quadrado-embutir-branco-frio-6000k)<br/>SKU: NLPLQEMBBF48<br/>Estoque: 10 dias úteis</div> | <div><div>(HTTPS://WWW.NOVALUMINARIA.COM.BR/CARRINHO/PRODUTO/231439552/ATUALIZAR/0/1)</div><div><div>-</div><div>1</div><div>+</div></div><div>(HTTPS://WWW.NOVALUMINARIA.COM.BR/CARRINHO/PRODUTO/231439552/ATUALIZAR/2/1)</div></div> | R\$ 141,99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (HTTPS://WWW.NOVALUMINARIA.COM.BR/CARRINHO/PRODUTO/231439552/ATUALIZAR/2/1) |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        | <div><div><div><div><div><div></div></div><div>21 dias úteis</div><div>R\$ 42,63</div><div>Jadlog Package</div></div></div><div><div><div></div></div><div>20 dias úteis</div><div>R\$ 47,76</div><div>PAC</div></div><div><div><div></div></div><div>19 dias úteis</div><div>R\$ 50,54</div><div>PAC</div></div><div><div><div></div></div><div>19 dias úteis</div><div>R\$ 53,63</div><div>Correios PAC</div></div><div><div><div></div></div><div>18 dias úteis</div><div>R\$ 61,72</div><div>Loggi</div></div><div><div><div></div></div><div>17 dias úteis</div><div>R\$ 63,31</div><div>Total Points</div></div><div><div><div></div></div><div>15 dias úteis</div><div>R\$ 99,44</div><div>SEDEX</div></div><div><div><div></div></div><div>15 dias úteis</div><div>R\$ 103,40</div><div>SEDEX</div></div><div><div><div></div></div><div>15 dias úteis</div><div>R\$ 105,54</div><div>Correios SEDEX</div></div></div></div> |                                                                             |           |
| <div>Calcule o frete: 78070-440 <div>🛒 Calcular</div> <div>📍 Não sei meu CEP (https://www.novaluminaria.com.br/nao_sei_o_cep/)</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |           |

Com mais R\$ 2.858,01 o frete é por nossa conta. Aproveite!

Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de **Política de Privacidade** (https://www.novaluminaria.com.br/pagina/politica-de-privacidade.html)

Entendi

Documentação digital disponível em: https://www.novaluminaria.com.br/documentacao-digital/ Documentado em 04/07/2025 09:25:16 por JOÃO CERQUEIRA.

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC831P.../flowbee-pub/#/channel/PYCT-4WDS-YRDV-AWZM

Instagram: https://www.instagram.com/NOVALUMINARIA

Facebook: https://www.facebook.com/NOVALUMINARIA

QR Code: https://www.novaluminaria.com.br/qr-code/

**Cupom de desconto:**

Usar cupom

via Boleto Bancário



Continuar comprando(<https://www.novaluminaria.com.br/>)

✓ Finalizar compra

DIAMANTE DO LED COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA - CNPJ: 54.949.299/0001-54 © Todos os direitos reservados. 2025



 nsdigital ([https://nsdigital.dev?utm\\_source=lojaintegrada&utm\\_medium=theme&utm\\_content=www.novaluminaria.com.br](https://nsdigital.dev?utm_source=lojaintegrada&utm_medium=theme&utm_content=www.novaluminaria.com.br))



(<https://nsdigital.dev/criar-loja-na-loja-integrada>)



(<https://www.ck12.org/curriculum-standards/CK-12-Math-Base-1-10/>)



Com mais R\$ 2.858,01 o frete é por  
nossa conta. Aproveite!

Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de **Política de Privacidade** (<https://www.novaluminaria.com.br/pagina/politica-de-privacidade.html>)



## COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CNPJ: 07.237.858/0001-13 Inscrição Estadual: 133059502 Fone: (65) 3025-4300  
CEP: 78070-305 Endereço: AV BEIRA RIO N 1280  
Bairro: JARDIM CALIFORNIA COXIPO Cidade: CUIABA-MT

Cliente: 1.179 - CLIENTE

CPF: 000.000.000-00

CEP: 78070-305

Bairro: JARDIM CALIFORNIA COXIPO

Inscrição Estadual

Endereço: AV BEIRA RIO N 1280

Cidade: CUIABA-MT

A/C:

Fone: (65) 3025-4300

Referencia:

### PROPOSTA

Orçamento: 110.340

Data emissão: 06/01/2025

Data de validade: 16/01/2025

Vendedor: DIRCEU DOS SANTOS

E-mail do vendedor: vendas@coteletrica.com.br

Fone / ramal: (65) 3025-4300 / 205

Condição de pagamento: A VISTA DINHEIRO PIX OU CARTAO 1X

Item: 1 Produto: 6.677  
Descrição: LAMPADA VAPOR METALICO 70W E-27 TUBULAR BRANCA Marca: EMPALUX  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85393200  
Preço unit.: 40,20 Valor total: 40,20

Item: 2 Produto: 4.574  
Descrição: REATOR VAPOR METALICO EXTERNO 70W AFP Marca: QS  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85041000  
Preço unit.: 70,46 Valor total: 70,46

Item: 3 Produto: 1.437  
Descrição: REATOR VAPOR METALICO EXTERNO 150W AFP Marca: QS  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85041000  
Preço unit.: 122,95 Valor total: 122,95



Item: 4 Produto: 3.543  
Descrição: LAMPADA VAPOR METALICO 250W E-40 TUBULAR BRANCA Marca: DEMAPE  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85393230  
Preço unit.: 42,23 Valor total: 42,23



Item: 5 Produto: 6.266  
Descrição: PAINEL LED EMBUTIR 18W 22,5X22,5 6000K Marca: KIAN  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 0,000 NCM: 94051190  
Preço unit.: 21,93 Valor total: 21,93

Item: 6 Produto: 6.646  
Descrição: REATOR VAPOR METALICO EXTERNO 250W AFP Marca: QS  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85041000  
Preço unit.: 164,13 Valor total: 164,13



Item: 7 Produto: 5.217  
Descrição: PROJETOR RETANGULAR LED 100W BIV.IP66 LUZ BRANCA Marca: REMANCI  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 1,500 NCM: 94051190  
Preço unit.: 48,06 Valor total: 48,06



Item: 8 Produto: 6.764  
Descrição: PROJETOR RETANGULAR LED 150W BIV.IP66 LUZ BRANCA Marca: REMANCI  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 94051190  
Preço unit.: 70,35 Valor total: 70,35





Item: 9 Produto: 5.216  
Descrição: PROJETOR RETANGULAR LED 200W BIV.IP66 LUZ BRANCA Marca: REMANCI  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 94051190  
Preço unit.: 82,30 Valor total: 82,30



Item: 10 Produto: 5.853  
Descrição: PROJETOR RETANGULAR LED 400W BIV.IP66 LUZ BRANCA Marca: COMBINADO  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 94054200  
Preço unit.: 132,15 Valor total: 132,15



Item: 11 Produto: 2.480  
Descrição: VENTILADOR 3 PAS COMERCIAL CINZA Marca: VENTISOL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 84145990  
Preço unit.: 174,19 Valor total: 174,19

Item: 12 Produto: 677  
Descrição: PROJETOR RETANGULAR E-40 1000W Marca: DANTALUX  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 94054900  
Preço unit.: 241,34 Valor total: 241,34

Item: 13 Produto: 450  
Descrição: LAMPADA VAPOR METALICO 1000W E-40 TUBULAR Marca: KIAN  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85393220  
Preço unit.: 172,97 Valor total: 172,97

Item: 14 Produto: 605  
Descrição: REATOR VAPOR METALICO EXTERNO 1000W 220VX220V Marca: QS  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85041000  
Preço unit.: 246,90 Valor total: 246,90

Item: 15 Produto: (\*\*) 2.653  
Descrição: CABO ISOLADO FLEXIVEL 50MMX1KV 134A PRETO Marca: SIL/NAMBEI  
Quantidade: 1,000 Unidade: MT Peso: 0,540 NCM: 85444900  
Preço unit.: 54,68 Valor total: 54,68

Item: 16 Produto: (\*\*) 2.696  
Descrição: CABO ISOLADO FLEXIVEL 95MMX1KV 207A PRETO Marca: SIL/NAMBEI  
Quantidade: 1,000 Unidade: MT Peso: 0,950 NCM: 85444900  
Preço unit.: 96,51 Valor total: 96,51



Item: 17 Produto: 7.047  
Descrição: PAINEL LED EMBUTIR 24W 30X30 4000K Marca: KIAN  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 0,000 NCM: 94051190  
Preço unit.: 31,68 Valor total: 31,68



Item: 18 Produto: 7.048  
Descrição: PAINEL LED SOBREPOR 24W 30X30 4000K Marca: KIAN  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 0,000 NCM: 94051190  
Preço unit.: 38,28 Valor total: 38,28



Item: 19 Produto: 6.240  
Descrição: NUCLEO P/1 PETALA-C1 DE 3' Marca: COTEPOSTES  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73144100  
Preço unit.: 147,96 Valor total: 147,96





Item: 20 Produto: 3.016  
Descrição: NUCLEO P/2 PETALAS-C2 DE 3 POLEGADAS Marca: COTEPOSTES  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73144100  
Preço unit.: 133,75 Valor total: 133,75



Item: 21 Produto: 4.936  
Descrição: NUCLEO P/3 PETALAS-C3 DE 4 POLEGADAS Marca: COTEPOSTES  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73144100  
Preço unit.: 218,81 Valor total: 218,81



Item: 22 Produto: 4.937  
Descrição: NUCLEO P/4 PETALAS-C4 DE 4 POLEGADAS Marca: COTEPOSTES  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73144100  
Preço unit.: 150,16 Valor total: 150,16

Item: 23 Produto: 4.648  
Descrição: CEMAR QUADRO SOBREPOR DIN 225A-70E QDSTG Marca: OPCA  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85381000  
Preço unit.: 1.195,26 Valor total: 1.195,26



Item: 24 Produto: 2.674  
Descrição: CEMAR QUADRO EMB DIN 225A 70E QDETG COMPLETO Marca: OPCA  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85381000  
Preço unit.: 1.221,18 Valor total: 1.221,18

Item: 25 Produto: 4.729  
Descrição: PISO ESPELHO CROMADO 4X4 - 2 MODULOS Marca: TRAMONTINA  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 76090000  
Preço unit.: 45,23 Valor total: 45,23



Item: 26 Produto: 580  
Descrição: CEMAR QUADRO COMANDO 40X30X20 Marca: OPCA  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85381000  
Preço unit.: 156,59 Valor total: 156,59



Item: 27 Produto: 6.915  
Descrição: LUKMA BOTAO COGUMELO 1NF VERMELHO Marca: LUKMA  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85365090  
Preço unit.: 18,33 Valor total: 18,33



Item: 28 Produto: 6.318  
Descrição: LUKMA BOTAO COGUMELO 1NA VERDE Marca: LUKMA  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85365090  
Preço unit.: 21,64 Valor total: 21,64



Item: 29 Produto: 5.700  
Descrição: LUKMA SINALEIRO LED 22.5MM VERMELHO Marca: LUKMA  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85414122  
Preço unit.: 16,68 Valor total: 16,68

Item: 30 Produto: 2.678  
Descrição: CEMAR KIT BARRAMENTO DIN 3X100AX44 TN-44 Marca: CEMAR  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85381000  
Preço unit.: 261,46 Valor total: 261,46



Item: 31 Produto: 1.718  
Descrição: CEMAR KIT BARRAMENTO DIN 3X100AX34 TN-34 Marca: CEMAR  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85381000  
Preço unit.: 423,34 Valor total: 423,34



Item: 32 Produto: 5.650  
Descrição: LUKMA RELE TEMPO 0/30 SEG.220VCA LK-RT Marca: LUKMA  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85364900  
Preço unit.: 60,87 Valor total: 60,87



Item: 33 Produto: 4.508  
Descrição: CEMAR QUADRO COMANDO 1.20X80X25 Marca: OPCA  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85381000  
Preço unit.: 1.335,57 Valor total: 1.335,57



Item: 34 Produto: 7.257  
Descrição: LIZ EMB 4X4 PLACA P/6 MODULOS HORIZONTAL Marca: TRAMONTINA  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 39259090  
Preço unit.: 9,42 Valor total: 9,42



Item: 35 Produto: 6.050  
Descrição: LIZ MOD.TOMADA UNIVERSAL 2P+T 10A Marca: TRAMONTINA  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85366910  
Preço unit.: 6,10 Valor total: 6,10



Item: 36 Produto: 7.277  
Descrição: LIZ MOD. TOMADA USB BIVOLT BRANCO Marca: TRAMONTINA  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85044010  
Preço unit.: 74,01 Valor total: 74,01



Item: 37 Produto: 6.019  
Descrição: LIZ MODULO CEGO BRANCO Marca: TRAMONTINA  
Quantidade: 3,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 39259090  
Preço unit.: 0,83 Valor total: 2,49

Item: 38 Produto: 6.710  
Descrição: MODULAR MOD. TOMADA HDMI Marca: FAME  
Quantidade: 2,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85366910  
Preço unit.: 27,06 Valor total: 54,12



Item: 39 Produto: 7.286  
Descrição: ARIA PLACA 4X4 4P AFASTADOS Marca: TRAMONTINA  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 39259090  
Preço unit.: 5,60 Valor total: 5,60



Item: 40 Produto: 7.292  
Descrição: ARIA MOD.TOMADA 2P+T 10A Marca: TRAMONTINA  
Quantidade: 2,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85366910  
Preço unit.: 5,00 Valor total: 10,00



Item: 41 Produto: 7.295  
Descrição: ARIA MOD. TOMADA USB BIVOLT BRANCO Marca: TRAMONTINA  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85044010  
Preço unit.: 69,11 Valor total: 69,11



Item: 42 Produto: 3.777  
Descrição: PADRAO B1 AER.2X 40A-7M ACO-6MM Marca: COTEPOSTES  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 2.094,85 Valor total: 2.094,85

Item: 43 Produto: 4.637  
Descrição: PADRAO B2 AER.2X 50A-7M-ACO.10MM Marca: COTEPOSTES  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 90283029  
Preço unit.: 2.720,44 Valor total: 2.720,44

Item: 44 Produto: 3.067  
Descrição: PADRAO B3 AER.2X 70A-7M.ACO-16MM Marca: COTEPOSTES  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 90283029  
Preço unit.: 2.468,62 Valor total: 2.468,62

Item: 45 Produto: 2.660  
Descrição: PADRAO T1 AER.3X 40A-7M.ACO-10MM 127/220V Marca: COTEPOSTES  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 90283029  
Preço unit.: 2.296,77 Valor total: 2.296,77

Item: 46 Produto: 2.664  
Descrição: PADRAO T2 AER.3X 50A-7M.ACO-10MM 15KVA 127/220V Marca: COTEPOSTES  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 2.407,96 Valor total: 2.407,96

Item: 47 Produto: 2.666  
Descrição: PADRAO T3 AER.3X 80A-7M.ACO-16MM-30KVA 127/220V Marca: COTEPOSTES  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 90283029  
Preço unit.: 2.938,25 Valor total: 2.938,25

Item: 48 Produto: 3.600  
Descrição: PADRAO T4 AER.3X100A-7/300.25MM-45KVA Marca: COTEPOSTES  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 2.935,98 Valor total: 2.935,98

Item: 49 Produto: 4.084  
Descrição: PADRAO T5 SUB.3X150A-7/600.70MM(CMD):S/CABO SAIDA Marca: COTEPOSTES  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 10.188,11 Valor total: 10.188,11

Item: 50 Produto: 4.977  
Descrição: PADRAO T6 SUB.3X200A-7/600.95MM(CMD):S/CABO SAIDA Marca: COTEPOSTES  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 11.618,94 Valor total: 11.618,94



Item: 51 Produto: 1.312  
Descrição: ELO FUSIVEL 1H Marca: ELETRAN  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85351000  
Preço unit.: 3,77 Valor total: 3,77



Item: 52 Produto: 1.313  
Descrição: ELO FUSIVEL 2H Marca: ELETRAN  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85351000  
Preço unit.: 3,77 Valor total: 3,77



|                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    | Item: 53 Produto: 1.314<br>Descrição: ELO FUSIVEL 3H<br>Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000<br>Preço unit.: 3,77 Valor total: 3,77                                    | Marca: ELETRAN<br>NCM: 85351000 |
|    | Item: 54 Produto: 1.315<br>Descrição: ELO FUSIVEL 5H<br>Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000<br>Preço unit.: 3,77 Valor total: 3,77                                    | Marca: ELETRAN<br>NCM: 85351000 |
|    | Item: 55 Produto: 1.316<br>Descrição: ELO FUSIVEL 6K<br>Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000<br>Preço unit.: 3,77 Valor total: 3,77                                    | Marca: ELETRAN<br>NCM: 85351000 |
|    | Item: 56 Produto: 810<br>Descrição: ELO FUSIVEL 8K<br>Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000<br>Preço unit.: 3,77 Valor total: 3,77                                      | Marca: ELETRAN<br>NCM: 85351000 |
|    | Item: 57 Produto: 1.317<br>Descrição: ELO FUSIVEL 10K<br>Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000<br>Preço unit.: 3,77 Valor total: 3,77                                   | Marca: ELETRAN<br>NCM: 85351000 |
|  | Item: 58 Produto: 1.318<br>Descrição: ELO FUSIVEL 12K<br>Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000<br>Preço unit.: 4,31 Valor total: 4,31                                   | Marca: ELETRAN<br>NCM: 85351000 |
|  | Item: 59 Produto: 1.319<br>Descrição: ELO FUSIVEL 15K<br>Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000<br>Preço unit.: 4,31 Valor total: 4,31                                   | Marca: ELETRAN<br>NCM: 85351000 |
|  | Item: 60 Produto: 1.321<br>Descrição: ELO FUSIVEL 25K<br>Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000<br>Preço unit.: 5,22 Valor total: 5,22                                   | Marca: ELETRAN<br>NCM: 85351000 |
|   | Item: 61 Produto: 1.080<br>Descrição: CONECTOR AMPACTINHO TIPO II- VERDE 25MM-16MM<br>Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000<br>Preço unit.: 5,20 Valor total: 5,20      | Marca: INTELLI<br>NCM: 85359090 |
|   | Item: 62 Produto: 2.258<br>Descrição: CONECTOR ESTRIBO NORMAL 2-4AWG VERMELHO<br>Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000<br>Preço unit.: 31,69 Valor total: 31,69         | Marca: INTELLI<br>NCM: 85359090 |
|   | Item: 63 Produto: 1.076<br>Descrição: CONECTOR CUNHA CN-13 = 2X2- 1/0X4- 50X35 VERMELHO<br>Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000<br>Preço unit.: 7,39 Valor total: 7,39 | Marca: CONIMEL<br>NCM: 85359090 |





Item: 64 Produto: 1.410  
Descrição: CONECTOR CUNHA CN-10 = 2/0X 2- 1/0X 1/0 AZUL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 17,71 Valor total: 17,71  
Marca: CONIMEL  
NCM: 85359090

Item: 65 Produto: 5.155  
Descrição: COMPACTA CAPA P/ CONECTOR CUNHA GRANDE  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 0,000  
Preço unit.: 31,72 Valor total: 31,72  
Marca: AMPACT/INTELLI  
NCM: 85359090

Item: 66 Produto: 5.254  
Descrição: CARTUCHO TIPO BALA-VERMELHO  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 1,89 Valor total: 1,89  
Marca: INTELLI  
NCM: 93063000



Item: 67 Produto: 429  
Descrição: LACO TOPO 15KV CABO 2AWG VERMELHO  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 5,55 Valor total: 5,55  
Marca: PLP/CONIMEL/IBRAP  
NCM: 73262000

Item: 68 Produto: 5.600  
Descrição: BAND-P/LEITO PORCA LOSANGULAR C/PINO 1/4"  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 2,91 Valor total: 2,91  
Marca: ELETROPOLL  
NCM: 73181600



Item: 69 Produto: 854  
Descrição: MAO FRANCESA PLANA 619X32X5MM P/CRUZETA  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 13,97 Valor total: 13,97  
Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE  
NCM: 73269090



Item: 70 Produto: 3.064  
Descrição: ISOLADOR BASTAO POLIMERICO 15KV DE SUSPENSAO  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 57,64 Valor total: 57,64  
Marca: ISOELECTRIC  
NCM: 85469000



Item: 71 Produto: 3.730  
Descrição: ISOLADOR BASTAO POLIMERICO 36KV DE SUSPENSAO  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 0,000  
Preço unit.: 89,82 Valor total: 89,82  
Marca: ISOELECTRIC  
NCM: 85469000



Item: 72 Produto: 1.871  
Descrição: ISOLADOR PILAR 15KV-PINO 5/8`-NBI-110KV 3 SAIAS  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 84,31 Valor total: 84,31  
Marca: GERMER  
NCM: 85471000

Item: 73 Produto: 1.872  
Descrição: ISOLADOR PILAR 36KV-PINO 5/8`-NBI-150KV 7 SAIAS  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 175,66 Valor total: 175,66  
Marca: GERMER  
NCM: 85471000

Item: 74 Produto: (\*\*) 3.838  
Descrição: CABO ALUMINIO PROTEGIDO 50MM-15KV XLPE-  
Quantidade: 2,000 Unidade: MT Peso: 0,000  
Preço unit.: 8,06 Valor total: 16,12  
Marca: NEOALUMINIO  
NCM: 85444900



Item: 75 Produto: (\*\*) 6.852  
Descrição: CABO ALUMINIO PROTEGIDO 70MM-36KV XLPE-  
Quantidade: 1,000 Unidade: MT Peso: 0,000  
Preço unit.: 23,64 Valor total: 23,64  
Marca: NEOALUMINIO  
NCM: 85444900



Item: 76 Produto: 3.796  
Descrição: COMPACTA GRAMPO DE ANCORAGEM 15/36KV 70/185MM  
Quantidade: 2,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 35,46 Valor total: 70,92  
Marca: ISOPOWER  
NCM: 85359090

Item: 77 Produto: 4.619  
Descrição: COMPACTA FIXADOR DE PERFIL "U"  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 23,92 Valor total: 23,92  
Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE  
NCM: 73269090



Item: 78 Produto: 4.618  
Descrição: COMPACTA PERFIL "U" 900X60X30MM 3/16" OU 1/4"  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 132,50 Valor total: 132,50  
Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE  
NCM: 73089010



Item: 79 Produto: 2.773  
Descrição: PINO AUTO TRAVANTE 5/8 X 143+25 = 169MM - CRUZETA  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 12,73 Valor total: 12,73  
Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE  
NCM: 73089010



Item: 80 Produto: 2.774  
Descrição: PINO AUTO TRAVANTE 5/8 X 203+25 = 228MM - LATERAL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 14,03 Valor total: 14,03  
Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE  
NCM: 73269090



Item: 81 Produto: 1.881  
Descrição: PARA RAO POLIMERICO 12KV/10KA S/FERRAGEM  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 184,44 Valor total: 184,44  
Marca: KEE  
NCM: 85354010



Item: 82 Produto: 1.875  
Descrição: PARA RAO POLIMERICO 30KV/10KA S/FERRAGEM  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 384,23 Valor total: 384,23  
Marca: KEE  
NCM: 85354010

Item: 83 Produto: 1.918  
Descrição: PARA RAO BAIXA TENSÃO PVC 280V - 10KA PRBT  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 77,10 Valor total: 77,10  
Marca: CLAMPER  
NCM: 85363090



Item: 84 Produto: 4.739  
Descrição: SUPORTE P/FIXAÇÃO CHAVE FUSIVEL/PARA RAO  
Quantidade: 1,000 Unidade: CJ Peso: 0,000  
Preço unit.: 31,42 Valor total: 31,42  
Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE  
NCM: 73269090

Item: 85 Produto: 1.873  
Descrição: PROTETOR DE BUCHA AT-15/36KV  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 11,26 Valor total: 11,26  
Marca: FENIX  
NCM: 85479000



Item: 86 Produto: 7.593  
Descrição: COMPACTA SUPORTE HORIZONTAL TIPO L 15KV  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 0,000  
Preço unit.: 117,06 Valor total: 117,06  
Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE  
NCM: 73269090



Item: 87 Produto: 3.613  
Descrição: COMPACTA ESTRIBO PARA BRACO "L"  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 11,34 Valor total: 11,34  
Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE  
NCM: 73089010



Item: 88 Produto: (\*\*) 253  
Descrição: CORDOALHA DE ACO 6,35MM 1/4" 180K/KM  
Quantidade: 1,000 Unidade: MT Peso: 0,000  
Preço unit.: 5,26 Valor total: 5,26  
Marca: INTELLI  
NCM: 73130000

Item: 89 Produto: (\*\*) 3.768  
Descrição: CORDOALHA DE ACO 9,52MM 3/8"  
Quantidade: 1,000 Unidade: MT Peso: 0,000  
Preço unit.: 11,53 Valor total: 11,53  
Marca: INTELLI  
NCM: 73130000



Item: 90 Produto: 2.038  
Descrição: MANILHA SAPATILHA  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 17,23 Valor total: 17,23  
Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE  
NCM: 73181500

Item: 91 Produto: 912  
Descrição: SAPATILHA GALV.PARA CABO ACO 3/8'  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 4,07 Valor total: 4,07  
Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE  
NCM: 73269090

Item: 92 Produto: 4.537  
Descrição: COMPACTA ANEL DE AMARRACAO PARA ESPACADOR  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 2,46 Valor total: 2,46  
Marca: ISOPOWER  
NCM: 85479000



Item: 93 Produto: 2.037  
Descrição: OLHAL P/PARAFUSO 5/8  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 19,39 Valor total: 19,39  
Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE  
NCM: 73269090



Item: 94 Produto: 3.142  
Descrição: CHAVE FUSIVEL XS 36.2KVX300AX200A C/ FERRAGEM  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 424,45 Valor total: 424,45  
Marca: MAURIZIO  
NCM: 85351000



Item: 95 Produto: 86  
Descrição: ALCA PREFORMADA CABO 2AWG VERMELHO 35MM  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 7,15 Valor total: 7,15  
Marca: PLP/CONIMEL/IBRAP  
NCM: 73262000



Item: 96 Produto: 5.212  
Descrição: ELETRODUTO GALVANIZADO 1.1/2" 3MTS  
Quantidade: 1,000 Unidade: BR Peso: 0,000  
Preço unit.: 114,89 Valor total: 114,89  
Marca: PERFIL LIDER  
NCM: 73063000





Item: 97 Produto: 5.213  
Descrição: ELETRODUTO GALVANIZADO 2" 3MTS  
Quantidade: 1,000 Unidade: BR Peso: 0,000  
Preço unit.: 127,77 Valor total: 127,77  
Marca: PERFIL LIDER  
NCM: 73063000



Item: 98 Produto: 5.365  
Descrição: ELETRODUTO GALVANIZADO 2.1/2" 3MTS  
Quantidade: 1,000 Unidade: BR Peso: 0,000  
Preço unit.: 218,58 Valor total: 218,58  
Marca: PERFIL LIDER  
NCM: 73063000



Item: 99 Produto: 5.352  
Descrição: ELETRODUTO GALVANIZADO 3" 3MTS  
Quantidade: 1,000 Unidade: BR Peso: 0,000  
Preço unit.: 241,18 Valor total: 241,18  
Marca: PERFIL LIDER  
NCM: 73063000



Item: 100 Produto: 1.627  
Descrição: ELETRODUTO GALVANIZADO 4" 3MTS  
Quantidade: 1,000 Unidade: BR Peso: 0,000  
Preço unit.: 406,94 Valor total: 406,94  
Marca: PERFIL LIDER  
NCM: 73063000



Item: 101 Produto: 5.478  
Descrição: PARAFUSO MAQUINA 5/8X100 MM  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 8,40 Valor total: 8,40  
Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE  
NCM: 73181500

Item: 102 Produto: 5.996  
Descrição: COMPACTA ESPACADOR LOSANGULAR POLIMER 15KV  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 28,92 Valor total: 28,92  
Marca: ISOPOWER  
NCM: 85479000

Item: 103 Produto: 4.534  
Descrição: COMPACTA BRACO ANTI-BALANCO POLIMERICO 15KV  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 23,65 Valor total: 23,65  
Marca: VICENTINOS  
NCM: 85472090



Item: 104 Produto: 853  
Descrição: GANCHO OLHAL GALVANIZADO  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 15,51 Valor total: 15,51  
Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE  
NCM: 73181500



Item: 105 Produto: 3.141  
Descrição: CHAVE FUSIVEL XS 15KVX300AX200A C/FERRAGEM  
Quantidade: 2,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 426,18 Valor total: 852,36  
Marca: MAURIZIO  
NCM: 85351000



Item: 106 Produto: 5.281  
Descrição: CHAVE FACA UNIPOLAR 15KVX630A 110K S/FERRAGEM  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 0,000  
Preço unit.: 733,96 Valor total: 733,96  
Marca: DELMAR/HUBBEL  
NCM: 85353017

Item: 107 Produto: (\*\*) 3.612  
Descrição: CABO ALUMINIO PROTEGIDO 35MM-15KV XLPE-  
Quantidade: 1,000 Unidade: MT Peso: 0,000  
Preço unit.: 7,02 Valor total: 7,02  
Marca: NEOALUMINIO  
NCM: 85446000





Item: 108 Produto: (\*\*) 4.411  
Descrição: CABO ALUMINIO QUADRIplex 4X 10MM=3X1X10+10MM Marca: NEOALUMINIO  
Quantidade: 1,000 Unidade: MT Peso: 0,000 NCM: 85444900  
Preço unit.: 6,08 Valor total: 6,08



Item: 109 Produto: (\*\*) 2.280  
Descrição: CABO ALUMINIO QUADRIplex 4X 25MM=3X1X25+25MM Marca: NEOALUMINIO  
Quantidade: 0,001 Unidade: MT Peso: 0,000 NCM: 85444900  
Preço unit.: 13,35 Valor total: 0,01



Item: 110 Produto: (\*\*) 2.142  
Descrição: CABO ALUMINIO QUADRIplex 4X 35MM = 3X1X 35+35MM XL Marca: NEOALUMINIO  
Quantidade: 1,000 Unidade: MT Peso: 0,000 NCM: 85444900  
Preço unit.: 19,42 Valor total: 19,42



Item: 111 Produto: (\*\*) 2.143  
Descrição: CABO ALUMINIO QUADRIplex 4X 70MM = 3X1X 70+70MM XL Marca: NEOALUMINIO  
Quantidade: 1,000 Unidade: MT Peso: 0,000 NCM: 85444900  
Preço unit.: 36,82 Valor total: 36,82



Item: 112 Produto: (\*\*) 2.144  
Descrição: CABO ALUMINIO QUADRIplex 4X120MM = 3X1X120+70MM XL Marca: NEOALUMINIO  
Quantidade: 1,000 Unidade: MT Peso: 0,000 NCM: 85444900  
Preço unit.: 58,92 Valor total: 58,92



Item: 113 Produto: (\*\*) 1.423  
Descrição: CABO ALUMINIO TRIplex 3X10MM=2X1X10+10MM Marca: NEOALUMINIO  
Quantidade: 1,000 Unidade: MT Peso: 0,000 NCM: 85444900  
Preço unit.: 4,58 Valor total: 4,58



Item: 114 Produto: (\*\*) 1.914  
Descrição: CABO ALUMINIO TRIplex 3X16MM=2X1X16+16MM Marca: NEOALUMINIO  
Quantidade: 1,000 Unidade: MT Peso: 0,000 NCM: 85444900  
Preço unit.: 6,47 Valor total: 6,47



Item: 115 Produto: (\*\*) 1.393  
Descrição: CABO ALUMINIO TRIplex 3X25MM=2X1X25+25MM Marca: NEOALUMINIO  
Quantidade: 1,000 Unidade: MT Peso: 0,000 NCM: 85444900  
Preço unit.: 8,47 Valor total: 8,47



Item: 116 Produto: (\*\*) 2.777  
Descrição: CABO ALUMINIO TRIplex 3X35MM=2X1X35+35MM Marca: NEOALUMINIO  
Quantidade: 1,000 Unidade: MT Peso: 0,000 NCM: 85444900  
Preço unit.: 14,60 Valor total: 14,60



Item: 117 Produto: (\*\*) 1.874  
Descrição: CABO COBRE ISOLADO XLPE-16MM-15KV Marca: CONDUSPAR  
Quantidade: 1,000 Unidade: MT Peso: 0,000 NCM: 85446000  
Preço unit.: 19,63 Valor total: 19,63

Item: 118 Produto: (\*\*) 3.330  
Descrição: CABO ISOLADO FLEXIVEL 95MMX1KV 207A AZUL Marca: SIL/NAMBEI  
Quantidade: 1,000 Unidade: MT Peso: 0,000 NCM: 85444900  
Preço unit.: 96,51 Valor total: 96,51



Item: 119 Produto: (\*\*) 2.698  
Descrição: CABO ISOLADO FLEXIVEL 185MMX1KV 310A PRETO Marca: SIL/NAMBEI  
Quantidade: 1,000 Unidade: MT Peso: 1,784 NCM: 85444900  
Preço unit.: 165,68 Valor total: 165,68

Item: 120 Produto: (\*\*) 291  
Descrição: CABO MULTIFLEX PP 4 X 2,5MM 1KV Marca: SIL/NAMBEI  
Quantidade: 1,000 Unidade: MT Peso: 0,191 NCM: 85444900  
Preço unit.: 12,15 Valor total: 12,15

Item: 121 Produto: 1.282  
Descrição: TRANSF.TRIF. 112,5KVA 34,5KV 127/220V 580KG Marca: TRAEL/ROMA  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 580,000 NCM: 85042100  
Preço unit.: 28.177,22 Valor total: 28.177,22

Item: 122 Produto: 4.892  
Descrição: TRANSF.TRIF. 150KVA 34,5KV 127/220V 705KG Marca: TRAEL/ROMA  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 705,000 NCM: 85042100  
Preço unit.: 35.329,81 Valor total: 35.329,81

Item: 123 Produto: 2.370  
Descrição: TRANSF.TRIF. 225KVA 34,5KV 127/220V 965KG Marca: TRAEL/ROMA  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 965,000 NCM: 85042100  
Preço unit.: 45.201,19 Valor total: 45.201,19



Item: 124 Produto: (\*\*) 5.626  
Descrição: POSTE CONCRETO DT 7/600 600KG Marca: IMEPP  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 600,000 NCM: 68109900  
Preço unit.: 1.562,58 Valor total: 1.562,58



Item: 125 Produto: (\*\*) 2.006  
Descrição: POSTE CONCRETO DT 10/ 150 550KG Marca: IMEPP  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 550,000 NCM: 68109900  
Preço unit.: 1.325,82 Valor total: 1.325,82



Item: 126 Produto: (\*\*) 1.375  
Descrição: POSTE CONCRETO DT 10/ 600 940KG Marca: IMEPP  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 940,000 NCM: 68109900  
Preço unit.: 2.359,20 Valor total: 2.359,20



Item: 127 Produto: (\*\*) 713  
Descrição: POSTE CONCRETO DT 11/ 300 1100KG Marca: IMEPP  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 1.170,000 NCM: 68109900  
Preço unit.: 2.259,33 Valor total: 2.259,33



Item: 128 Produto: (\*\*) 714  
Descrição: POSTE CONCRETO DT 11/ 600 1225KG Marca: IMEPP  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 1.225,000 NCM: 68109100  
Preço unit.: 3.305,80 Valor total: 3.305,80



Item: 129 Produto: (\*\*) 1.647  
Descrição: POSTE CONCRETO DT 12/ 600 1400KG Marca: IMEPP  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 1.400,000 NCM: 68109900  
Preço unit.: 3.101,85 Valor total: 3.101,85





Item: 130 Produto: (\*\*) 715  
Descrição: POSTE CONCRETO DT 11/1000 1600KG  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 1.600,000  
Preço unit.: 3.824,37 Valor total: 3.824,37  
Marca: IMEPP  
NCM: 68109900



Item: 131 Produto: (\*\*) 4.135  
Descrição: POSTE CONCRETO DT 12/1000 1800KG  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 1.800,000  
Preço unit.: 3.851,40 Valor total: 3.851,40  
Marca: IMEPP  
NCM: 68109900



Item: 132 Produto: (\*\*) 5.879  
Descrição: POSTE CONCRETO DT 12/1500 2116KG  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 2.170,000  
Preço unit.: 4.952,04 Valor total: 4.952,04  
Marca: IMEPP  
NCM: 68109900



Item: 133 Produto: (\*\*) 5.745  
Descrição: POSTE CONCRETO DT 15/ 300 2041KG  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 2.041,000  
Preço unit.: 4.384,48 Valor total: 4.384,48  
Marca: IMEPP  
NCM: 68109900



Item: 134 Produto: (\*\*) 5.091  
Descrição: POSTE CONCRETO CIRCULAR 10/ 600 1100KG  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 1.100,000  
Preço unit.: 2.899,14 Valor total: 2.899,14  
Marca: ROMAGNOLE  
NCM: 68109900



Item: 135 Produto: (\*\*) 5.095  
Descrição: POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/ 600 1308KG  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 1.308,000  
Preço unit.: 3.981,93 Valor total: 3.981,93  
Marca: ROMAGNOLE  
NCM: 68109900



Item: 136 Produto: 15  
Descrição: CINTA CIRCULAR 160MM  
Quantidade: 1,000 Unidade: PA Peso: 0,000  
Preço unit.: 33,44 Valor total: 33,44  
Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE  
NCM: 73181500



Item: 137 Produto: 17  
Descrição: CINTA CIRCULAR 180MM  
Quantidade: 1,000 Unidade: PA Peso: 0,000  
Preço unit.: 37,01 Valor total: 37,01  
Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE  
NCM: 73269090



Item: 138 Produto: 19  
Descrição: CINTA CIRCULAR 200MM  
Quantidade: 1,000 Unidade: PA Peso: 0,000  
Preço unit.: 39,84 Valor total: 39,84  
Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE  
NCM: 73269090



Item: 139 Produto: 22  
Descrição: CINTA CIRCULAR 230MM  
Quantidade: 1,000 Unidade: PA Peso: 0,000  
Preço unit.: 44,14 Valor total: 44,14  
Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE  
NCM: 73269090



Item: 140 Produto: 23  
Descrição: CINTA CIRCULAR 240MM  
Quantidade: 1,000 Unidade: PA Peso: 0,000  
Preço unit.: 45,60 Valor total: 45,60  
Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE  
NCM: 73269090





Item: 141 Produto: 26  
Descrição: CINTA CIRCULAR 270MM  
Quantidade: 1,000 Unidade: PA Peso: 0,000  
Preço unit.: 45,41 Valor total: 45,41  
Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE  
NCM: 73269090



Item: 142 Produto: 1.663  
Descrição: PRT-970 CAIXA EQUIPOTEN.EMBUTIR 20X20 9 TERMINAIS  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 409,03 Valor total: 409,03  
Marca: PARATEC  
NCM: 85354090



Item: 143 Produto: 2.741  
Descrição: PRT-901 CONECTOR EMENDA P/CABO 16-95MM 2  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 20,65 Valor total: 20,65  
Marca: PARATEC  
NCM: 85354090



Item: 144 Produto: 938  
Descrição: EXOTERMICA SOLDA 90  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 17,12 Valor total: 17,12  
Marca: EXOTERMICA  
NCM: 74031900

Item: 145 Produto: 7.064  
Descrição: EXOTERMICA MOLDE CABO/HASTE M7`I`35MM-5/8"  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 292,62 Valor total: 292,62  
Marca: EXOTERMICA  
NCM: 69031019

Item: 146 Produto: 3.735  
Descrição: EXOTERMICA PALITO DE SOLDA EXOTERMICA  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 0,69 Valor total: 0,69  
Marca: EXOTERMICA  
NCM: 36050000



Item: 147 Produto: 935  
Descrição: EXOTERMICA SOLDA 115  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 13,63 Valor total: 13,63  
Marca: EXOTERMICA  
NCM: 74031900

Item: 148 Produto: 4.233  
Descrição: EXOTERMICA MOLDE CABO/HASTE M7`T`50MM-5/8"  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 292,49 Valor total: 292,49  
Marca: EXOTERMICA  
NCM: 69031019



Item: 149 Produto: 2.733  
Descrição: EXOTERMICA SOLDA 32  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 7,37 Valor total: 7,37  
Marca: EXOTERMICA  
NCM: 38109000



Item: 150 Produto: 2.735  
Descrição: EXOTERMICA MOLDE CABO/CABO M2`T`35-35MM-B  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 174,77 Valor total: 174,77  
Marca: EXOTERMICA  
NCM: 69031011



Item: 151 Produto: 5.041  
Descrição: PRT-756C EMENDA "L" CANTO 7/8`X1/8` ALUMINIO  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 10,35 Valor total: 10,35  
Marca: PARATEC  
NCM: 85354090



Item: 152 Produto: 7.362  
Descrição: INOX-PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X 5/8'  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 1,08 Valor total: 1,08  
Marca: CISER  
NCM: 73181500

Item: 153 Produto: 7.363  
Descrição: INOX-PORCA 1/4" SEXTAVADA  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 0,74 Valor total: 0,74  
Marca: CISER  
NCM: 73181600



Item: 154 Produto: 2.737  
Descrição: PRT-750 BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X1/8" 6M  
Quantidade: 1,000 Unidade: BR Peso: 0,000  
Preço unit.: 67,80 Valor total: 67,80  
Marca: PARATEC  
NCM: 76041029

Item: 155 Produto: 4.275  
Descrição: EXOTERMICA MOLDE CABO/CABO M3`X`35-35MM-B  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 252,91 Valor total: 252,91  
Marca: EXOTERMICA  
NCM: 69031011

Item: 156 Produto: 4.954  
Descrição: CISER REBITE REPUXO ALUMINIO 4.0X16MM  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 0,26 Valor total: 0,26  
Marca: CISER  
NCM: 73181400



Item: 157 Produto: 2.738  
Descrição: PRT-882 PRESILHA LATAO P/CABO 16/35MM FURO 8MM  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 1,41 Valor total: 1,41  
Marca: PARATEC  
NCM: 85354090

Item: 158 Produto: 7.026  
Descrição: PRT-680 REBAR 3/8 X 3400MM  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 150,00 Valor total: 150,00  
Marca: PARATEC  
NCM: 85354010



Item: 159 Produto: 2.948  
Descrição: CISER CLIPS DE ACO 3/8' - GRAMPO CORBY  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 4,47 Valor total: 4,47  
Marca: CISER  
NCM: 73269090



Item: 160 Produto: 4.714  
Descrição: PRT-905 CONECTOR P/HASTE TIPO GRAMPO 5/8-3/4 -GTDU  
Quantidade: 2,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 18,67 Valor total: 37,34  
Marca: PARATEC  
NCM: 74130000



Item: 161 Produto: 6.882  
Descrição: CISER PARAFUSO FEND/PHIL.AUTOBROCANTE 5,5X50-2'  
Quantidade: 100,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 0,78 Valor total: 78,00  
Marca: CISER  
NCM: 73181400



Item: 162 Produto: 1.506  
Descrição: PRT-151A TERMINAL AEREO 300MM HORIZONTAL C/PRESIL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 10,66 Valor total: 10,66  
Marca: PARATEC  
NCM: 85354090





Item: 163 Produto: 2.295  
Descrição: BAND-PERF EMENDA TIPO "I" 38X38MM INTERNA Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 3,58 Valor total: 3,58



Item: 164 Produto: 3.800  
Descrição: BAND-PERF EMENDA TIPO "T" 38X38MM INTERNA Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 6,99 Valor total: 6,99

Item: 165 Produto: 2.872  
Descrição: BAND-PERF EMENDA TIPO "L" 38X38MM INTERNA Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 5,22 Valor total: 5,22

Item: 166 Produto: 7.614  
Descrição: BAND PARAFUSO LENTILHA C/TRAVA 3/8X 3/4 Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73181500  
Preço unit.: 1,16 Valor total: 1,16

Item: 167 Produto: 3.168  
Descrição: CISER PORCA 3/8" SEXTAVADA ZINCADA Marca: CISER  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73181600  
Preço unit.: 0,08 Valor total: 0,08

Item: 168 Produto: 3.301  
Descrição: CISER ARRUELA ZINCADA LISA 3/8" Marca: CISER  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73182200  
Preço unit.: 0,57 Valor total: 0,57

Item: 169 Produto: 6.148  
Descrição: BAND SAIDA LATERAL SIMPLES P/ELETRODUTO 1" Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 2,42 Valor total: 2,42



Item: 170 Produto: 3.147  
Descrição: BAND SAIDA HORIZONTAL P/ELETRODUTO 1" Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 2,44 Valor total: 2,44



Item: 171 Produto: 3.146  
Descrição: BAND SAIDA HORIZONTAL P/ELETRODUTO 3/4" Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 2,16 Valor total: 2,16




Item: 172 Produto: 6.673  
Descrição: BAND SAIDA HORIZONTAL P/ELETRODUTO 1. 1/4" Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 5,06 Valor total: 5,06



Item: 173 Produto: 3.645  
Descrição: BAND-PERF MAO FRANCESA 100MM Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 7,84 Valor total: 7,84





Item: 174 Produto: 1.529  
Descrição: BAND ELETROCALHA 50 X 50MM PERFURADA S.VIOLA Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 41,70 Valor total: 41,70

Item: 175 Produto: 2.296  
Descrição: BAND EMENDA P/ELETROCALHA 50X 50MM Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 2,85 Valor total: 2,85

Item: 176 Produto: 7.550  
Descrição: BAND COTOVELO RETO 50X50MM 90GRAUS Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 6,86 Valor total: 6,86



Item: 177 Produto: 2.340  
Descrição: BAND SUPORTE SUSP. TIRANTE 50X 50MM Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 3,46 Valor total: 3,46



Item: 178 Produto: 2.341  
Descrição: BAND TEE HORIZONTAL 50X50MM Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 20,42 Valor total: 20,42




Item: 179 Produto: 6.201  
Descrição: BAND TEE VERTICAL DESCIDA 50X50MM Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 37,28 Valor total: 37,28


Item: 180 Produto: 5.490  
Descrição: BAND TERMINAL FECHAMENTO 50X 50MM Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 1,40 Valor total: 1,40

Item: 181 Produto: 6.089  
Descrição: BAND CURVA DE INVERSAO 50X 50MM Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 25,69 Valor total: 25,69

Item: 182 Produto: 6.161  
Descrição: BAND CRUZETA HORIZ. P/ELETROCALHA 50X 50MM Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 2,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 37,10 Valor total: 74,20



Item: 183 Produto: 2.298  
Descrição: BAND ELETROCALHA 100 X 50MM PERFURADA S.VIOLA Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 55,62 Valor total: 55,62



Item: 184 Produto: 7.381  
Descrição: BAND TEE HORIZONTAL 100X50MM Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 26,84 Valor total: 26,84





Item: 185 Produto: 6.718  
Descrição: BAND TEE VERTICAL DESCIDA 100X50MM Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 42,70 Valor total: 42,70



Item: 186 Produto: 2.297  
Descrição: BAND EMENDA P/ELETRICALHA 100X 50MM Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 3,57 Valor total: 3,57



Item: 187 Produto: 3.159  
Descrição: BAND TERMINAL FECHAMENTO 100X 50MM Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 1,79 Valor total: 1,79




Item: 188 Produto: 3.134  
Descrição: BAND SUPORTE SUSP. TIRANTE 100X 50MM Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 4,24 Valor total: 4,24

Item: 189 Produto: 3.639  
Descrição: BAND COTOVELO RETO 100X50MM 90GRAUS Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 11,99 Valor total: 11,99


Item: 190 Produto: 3.834  
Descrição: BAND CURVA DE INVERSAO 100X 50MM Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 31,48 Valor total: 31,48

Item: 191 Produto: 6.701  
Descrição: BAND CRUZETA HORIZ. P/ELETRICALHA 100X 50MM Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 49,02 Valor total: 49,02

Item: 192 Produto: 3.164  
Descrição: BAND CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS 100X 50 Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 15,04 Valor total: 15,04



Item: 193 Produto: 4.173  
Descrição: BAND REDUCAO CONCENTRICA 100X 50X 50MM Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 15,11 Valor total: 15,11



Item: 194 Produto: 2.074  
Descrição: BAND ELETROCALHA 200 X 100MM PERFURADA S.VIOLA Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 111,24 Valor total: 111,24




Item: 195 Produto: 2.550  
Descrição: BAND EMENDA P/ELETRICALHA 200X100MM Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 7,49 Valor total: 7,49



Item: 196 Produto: 3.640  
Descrição: BAND CURVA DE INVERSAO 200X100MM  
Quantidade: 2,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 34,22 Valor total: 68,44  
Marca: ELETROPOLL  
NCM: 73089010



Item: 197 Produto: 2.917  
Descrição: BAND SUPORTE SUSP. TIRANTE 200X100MM  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 6,94 Valor total: 6,94  
Marca: ELETROPOLL  
NCM: 73089010



Item: 198 Produto: 5.585  
Descrição: BAND REDUCAO CONCENTRICA 200X 100X 100MM  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 30,78 Valor total: 30,78  
Marca: ELETROPOLL  
NCM: 73089010



Item: 199 Produto: 2.915  
Descrição: BAND TEE HORIZONTAL 200X100MM  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 56,76 Valor total: 56,76  
Marca: ELETROPOLL  
NCM: 73089010

Item: 200 Produto: 2.368  
Descrição: BAND CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS 200X100  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 42,10 Valor total: 42,10  
Marca: ELETROPOLL  
NCM: 73089010

Item: 201 Produto: (\*\*) 6.783  
Descrição: BAND CRUZETA HORIZ. P/ELETROCALHA 200X 100MM  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 75,05 Valor total: 75,05  
Marca: ELETROPOLL  
NCM: 73089010



Item: 202 Produto: 4.254  
Descrição: CISER VERGALHAO ROSCADO 5/16X3000MM  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 28,86 Valor total: 28,86  
Marca: CISER  
NCM: 73181900



Item: 203 Produto: 6.158  
Descrição: BAND-PERF CANTONEIRA 'ZZ' 38X76MM DUPLA HORIZONTAL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 7,83 Valor total: 7,83  
Marca: ELETROPOLL  
NCM: 73089010



Item: 204 Produto: 2.259  
Descrição: CONEC.PERF CDP 70-10 (P.10-70 / D.1,5-10)  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 6,58 Valor total: 6,58  
Marca: MCI  
NCM: 85359090



Item: 205 Produto: 3.169  
Descrição: CONEC.PERF.CDP-120-120(16OU25-150/16OU25-150)  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 26,17 Valor total: 26,17  
Marca: MCI  
NCM: 85359090

Item: 206 Produto: 2.365  
Descrição: CHAVE DE COMANDO EM GRUPO 2X80A 220/240V/NF C-5/D  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 705,47 Valor total: 705,47  
Marca: DELMAR/HUBBEL  
NCM: 85444900





Item: 207 Produto: 858  
Descrição: GRAMPO LINHA VIVA GLV MEDIO P.2/0XD.2AWG  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 33,63 Valor total: 33,63  
Marca: INTELLI  
NCM: 85359090

Item: 208 Produto: 536  
Descrição: PARAFUSO FRANCES 5/8X 70MM  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 4,14 Valor total: 4,14  
Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE  
NCM: 73089010



Item: 209 Produto: 221  
Descrição: BRACO P/LUMINARIA PUBLICA 48MM 3MTS CURVO  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 115,46 Valor total: 115,46  
Marca: COTEPOSTES  
NCM: 73069090

Item: 210 Produto: 914  
Descrição: SELA CIRCULAR P/CRUZETA 116MM  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 10,61 Valor total: 10,61  
Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE  
NCM: 73269090



Item: 211 Produto: 1.726  
Descrição: ISOLADOR ROLDANA 76X79  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 9,36 Valor total: 9,36  
Marca: GERMER  
NCM: 85462000



Item: 212 Produto: 101  
Descrição: ARMACAO PESADA 1X1-CHAPA 3/16-S/ROLDANA  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 25,51 Valor total: 25,51  
Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE  
NCM: 73269090



Item: 213 Produto: 102  
Descrição: ARMACAO PESADA 2X2 CHAPA 3/16 S/ROLDANA  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 0,000  
Preço unit.: 57,97 Valor total: 57,97  
Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE  
NCM: 73261900



Item: 214 Produto: 5.426  
Descrição: ABRACADEIRA NYLON 4,8X400MM PRETA  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 0,41 Valor total: 0,41  
Marca: DECORLUX/FORCELINE  
NCM: 39269090

Peso produtos: 18.159 Kg

### TOTALS

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Total produtos | Serviços adicionais |
| 203.099,94     | 0,00                |
| Valor TC       | Out. desp. man      |
| 0,00           | 0,00                |

**TOTAL GERAL**  
203.099,94

(\*\*) Estes produtos não são passíveis de DEVOLUÇÕES em nenhuma hipótese.

Assinatura cliente

Assinatura empresa



**ELETRICA PARANA - AV FEB - PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERV LTDA**

CNPJ : 08.139.615/0001-05

Inscrição Estadual : 133225151

Endereço : AV. FEB 936

Município : VARZEA GRANDE/MT

Telefone : 65-3388-0800

www.eletricaparana.com.br

E-Mail: faturamento@eletricaparana.com.br

**Orçamento de Venda**

| Nº Orçamento | Vendedor                       | Status         | Data Orçamento | Data Validade |
|--------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 000155093    | PLINIO JULIO MAGALHAES AZEVEDO | ORÇAMENTO EM N | 09/01/2025     | 11/01/2025    |

Cliente : 54765 CAMILA A. L. MALTA LTDA

Nome Fant. : ROCAILLE - ARQUITETURA E DESIGNER

CNPJ/CPF : 58.364.453/0001-87

Inscr.Est./RG :

Endereço : SIT SACRAMENTO ,155 - Bairro : JARDIM CALIFORNIA

Compl : SALA A

Município : CUIABA

UF : MT

Fone(1) : 65-99323-2582

Fone(2) : 000000000000

| Código | Descrição do Produto                           | Marca          | UND | Quantidade | Pr Unit Brut | Desc. Unit. | Preço Total |
|--------|------------------------------------------------|----------------|-----|------------|--------------|-------------|-------------|
| 00098  | ACOPLAMENTO PAINEL 50X 50MM                    | ELETROP/INECI  | UN  | 1,000      | 7,47         | 0,0000      | 7,47        |
| 00101  | ACOPLAMENTO PAINEL 100X 50MM                   | ELETROP/INECI  | UN  | 1,000      | 4,38         | 0,0000      | 4,38        |
| 00433  | ARMACAO SECUNDARIA PESADA 1X1                  | OLIVO          | UN  | 1,000      | 18,61        | 0,0000      | 18,61       |
| 00434  | ARMACAO SECUNDARIA PESADA 2X2                  | OLIVO          | UN  | 1,000      | 37,75        | 0,0000      | 37,75       |
| 00480  | ARRUELA LISA ZINCADA 10.5MM 3/8                | JOMARCA/ARAI   | UN  | 10,000     | 0,18         | 0,0000      | 1,76        |
| 01397  | CABO FLEX 50MM 1KV HEPR 90°C PRET              | SIL/COBREC/INI | MT  | 1,000      | 48,05        | 0,0000      | 48,05       |
| 01400  | CABO FLEX 95MM 1KV HEPR 90°C PRET              | SIL/COBREC/INI | MT  | 3,000      | 95,70        | 0,0000      | 287,09      |
| 01404  | CABO FLEX 185MM 1KV HEPR 90°C PRET             | SIL/COBREC/INI | MT  | 1,000      | 171,92       | 0,0000      | 171,92      |
| 01450  | CABO PP 4 X 2,5MM 1KV                          | SIL/COBREC/INI | MT  | 1,000      | 11,78        | 0,0000      | 11,78       |
| 02136  | CHAVE FACA UNIPOLAR 15KV 630A                  | MAURIZIO       | UN  | 1,000      | 687,94       | 0,0000      | 687,94      |
| 02215  | CHAVE FUSIVEL PORCELANA 15KV 300A MZ89021      | MAURIZIO       | UN  | 1,000      | 409,02       | 0,0000      | 409,02      |
| 02216  | CHAVE FUSIVEL PORCELANA 36KV 300A MZ89052      | MAURIZIO       | UN  | 1,000      | 458,10       | 0,0000      | 458,10      |
| 02465  | CINTA CIRCULAR 160MM                           | OLIVO          | UN  | 1,000      | 33,92        | 0,0000      | 33,92       |
| 02467  | CINTA CIRCULAR 180MM                           | OLIVO          | UN  | 1,000      | 33,92        | 0,0000      | 33,92       |
| 02469  | CINTA CIRCULAR 200MM                           | OLIVO          | UN  | 1,000      | 33,51        | 0,0000      | 33,51       |
| 02472  | CINTA CIRCULAR 230MM                           | OLIVO          | UN  | 1,000      | 33,68        | 0,0000      | 33,68       |
| 02473  | CINTA CIRCULAR 240MM                           | OLIVO          | UN  | 1,000      | 40,44        | 0,0000      | 40,44       |
| 02476  | CINTA CIRCULAR 270MM                           | OLIVO          | UN  | 1,000      | 37,82        | 0,0000      | 37,82       |
| 02517  | COMPACTA ANEL AMARRACAO 15/35KV ISOLADOR/ESP   | VICENTINOS     | UN  | 1,000      | 2,22         | 0,0000      | 2,22        |
| 02524  | COMPACTA ESTRIBO BRACO TIPO L 15/34,5KV        | OLIVO          | UN  | 1,000      | 9,15         | 0,0000      | 9,15        |
| 02529  | COMPACTA PERFIL TIPO U                         | OLIVO          | UN  | 1,000      | 97,28        | 0,0000      | 97,28       |
| 02700  | CONECTOR AMPA II VERD 2AWGX10MM                | INTELLI        | UN  | 1,000      | 5,51         | 0,0000      | 5,51        |
| 02767  | CONECTOR CUNHA CADC-102 VERM (2 X 4AWG) CN-14  | INTELLI        | UN  | 1,000      | 5,65         | 0,0000      | 5,65        |
| 02783  | CONECTOR PERFURANTE CDP- 70 10-95MM X 1,5-10MM | INTELLI        | UN  | 1,000      | 8,06         | 0,0000      | 8,06        |
| 02785  | CONECTOR PERFURANTE CDP-120/120 25-150MM X 25- | INTELLI        | UN  | 1,000      | 22,08        | 0,0000      | 22,08       |
| 03125  | CORDOALHA ACO 1/4" 7 FIOS CAS-014-HS           | INTELLI        | MT  | 1,000      | 4,18         | 0,0000      | 4,18        |
| 03148  | COTOVELO ELET RETO LISO 50X 50MM               | ELETROP/INECI  | UN  | 1,000      | 11,34        | 0,0000      | 11,34       |
| 03153  | COTOVELO ELET RETO LISO 100X100MM              | ELETROP/INECI  | UN  | 1,000      | 23,38        | 0,0000      | 23,38       |
| 03159  | COTOVELO ELET RETO LISO 200X100MM              | ELETROP/INECI  | UN  | 1,000      | 66,59        | 0,0000      | 66,59       |
| 03166  | CRUZETA ELET HORI LISA 90 100X 50MM            | ELETROP/INECI  | UN  | 1,000      | 22,90        | 0,0000      | 22,90       |
| 03206  | CURVA ELET HORI 90 LISA 50X 50MM               | ELETROP/INECI  | UN  | 1,000      | 13,41        | 0,0000      | 13,41       |
| 03209  | CURVA ELET HORI 90 LISA 100X 50MM              | ELETROP/INECI  | UN  | 1,000      | 16,58        | 0,0000      | 16,58       |
| 03217  | CURVA ELET HORI 90 LISA 200X100MM              | ELETROP/INECI  | UN  | 1,000      | 38,64        | 0,0000      | 38,64       |
| 03223  | CURVA ELET INVE LISA 50X 50MM                  | ELETROP/INECI  | UN  | 1,000      | 15,09        | 0,0000      | 15,09       |
| 03226  | CURVA ELET INVE LISA 100X 50MM                 | ELETROP/INECI  | UN  | 1,000      | 18,78        | 0,0000      | 18,78       |
| 03234  | CURVA ELET INVE LISA 200X100MM                 | ELETROP/INECI  | UN  | 1,000      | 45,06        | 0,0000      | 45,06       |
| 03885  | ELETROCALHA PERF 50X50X3000MM CHAP 24          | ELETROP/INECI  | UN  | 1,000      | 48,83        | 0,0000      | 48,83       |
| 03888  | ELETROCALHA PERF 100X 50X3000MM CHAP 24        | ELETROP/INECI  | UN  | 1,000      | 63,22        | 0,0000      | 63,22       |
| 03912  | ELETRODUTO GALV FOGO MEDI NBR-5624 3M X 1.1/2  | PERFIL LÍDER   | BR  | 1,000      | 107,77       | 0,0000      | 107,77      |
| 03913  | ELETRODUTO GALV FOGO MEDI NBR-5624 3M X 2      | PERFIL LÍDER   | BR  | 1,000      | 137,46       | 0,0000      | 137,46      |



**ELETRICA PARANA - AV FEB - PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERV LTDA**

CNPJ : 08.139.615/0001-05

Inscrição Estadual : 133225151

Endereço : AV. FEB 936

Município : VARZEA GRANDE/MT

Telefone : 65-3388-0800

www.eletricaparana.com.br

E-Mail: faturamento@eletricaparana.com.br

**Orçamento de Venda**

| Nº Orçamento |                                               | Vendedor                       |    | Status         |          | Data Orçamento |          | Data Validade |  |
|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|----|----------------|----------|----------------|----------|---------------|--|
| 000155093    |                                               | PLINIO JULIO MAGALHAES AZEVEDO |    | ORÇAMENTO EM N |          | 09/01/2025     |          | 11/01/2025    |  |
| 03914        | ELETRODUTO GALV FOGO MEDI NBR-5624 3M X 2.1/2 | PERFIL LÍDER                   | BR | 1,000          | 205,93   | 0,0000         | 205,93   |               |  |
| 03915        | ELETRODUTO GALV FOGO MEDI NBR-5624 3M X 3     | PERFIL LÍDER                   | BR | 1,000          | 279,08   | 0,0000         | 279,08   |               |  |
| 03916        | ELETRODUTO GALV FOGO MEDI NBR-5624 3M X 4     | PERFIL LÍDER                   | BR | 1,000          | 381,68   | 0,0000         | 381,68   |               |  |
| 03957        | ELO FUSIVEL 1H                                | POWER LIGHT                    | UN | 1,000          | 2,49     | 0,0000         | 2,49     |               |  |
| 03958        | ELO FUSIVEL 2H                                | POWER LIGHT                    | UN | 1,000          | 2,49     | 0,0000         | 2,49     |               |  |
| 03959        | ELO FUSIVEL 3H                                | POWER LIGHT                    | UN | 1,000          | 2,49     | 0,0000         | 2,49     |               |  |
| 03960        | ELO FUSIVEL 4H                                | POWER LIGHT                    | UN | 1,000          | 2,53     | 0,0000         | 2,53     |               |  |
| 03961        | ELO FUSIVEL 5H                                | POWER LIGHT                    | UN | 1,000          | 2,49     | 0,0000         | 2,49     |               |  |
| 03962        | ELO FUSIVEL 6K                                | POWER LIGHT                    | UN | 1,000          | 2,49     | 0,0000         | 2,49     |               |  |
| 03963        | ELO FUSIVEL 8K                                | POWER LIGHT                    | UN | 1,000          | 2,49     | 0,0000         | 2,49     |               |  |
| 03964        | ELO FUSIVEL 10K                               | POWER LIGHT                    | UN | 1,000          | 2,49     | 0,0000         | 2,49     |               |  |
| 03965        | ELO FUSIVEL 12K                               | POWER LIGHT                    | UN | 1,000          | 2,86     | 0,0000         | 2,86     |               |  |
| 03966        | ELO FUSIVEL 15K                               | POWER LIGHT                    | UN | 1,000          | 2,86     | 0,0000         | 2,86     |               |  |
| 03968        | ELO FUSIVEL 25K                               | POWER LIGHT                    | UN | 1,000          | 3,50     | 0,0000         | 3,50     |               |  |
| 03989        | EMENDA PERF 38X38 INTE I CHAPA 18             | ELETROP/INECI                  | UN | 1,000          | 3,75     | 0,0000         | 3,75     |               |  |
| 03993        | EMENDA PERF 38X38 INTE T CHAP 18              | ELETROP/INECI                  | UN | 1,000          | 9,80     | 0,0000         | 9,80     |               |  |
| 03999        | EMENDA ELET INTE U 50X 50MM                   | ELETROP/INECI                  | UN | 1,000          | 2,13     | 0,0000         | 2,13     |               |  |
| 04002        | EMENDA ELET INTE U 100X 50MM                  | ELETROP/INECI                  | UN | 1,000          | 3,05     | 0,0000         | 3,05     |               |  |
| 04010        | EMENDA ELET INTE U 200X100MM                  | ELETROP/INECI                  | UN | 1,000          | 6,00     | 0,0000         | 6,00     |               |  |
| 04758        | GRAMPO LINHA VIVA GLV-80 ALUMINIO             | INTELLI                        | UN | 1,000          | 54,71    | 0,0000         | 54,71    |               |  |
| 05116        | ISOLADOR BASTAO ANCORAGEM POLIMERICO 15KV 18  | GERMER                         | UN | 1,000          | 46,11    | 0,0000         | 46,11    |               |  |
| 05117        | ISOLADOR BASTAO ANCORAGEM POLIMERICO 34KV 18  | GERMER                         | UN | 1,000          | 66,85    | 0,0000         | 66,85    |               |  |
| 05173        | ISOLADOR FIXACAO ROSCA SOBE REFO 200MM PRT-20 | PARATEC                        | UN | 1,000          | 7,94     | 0,0000         | 7,94     |               |  |
| 05179        | ISOLADOR PILAR 34KV M16                       | GERMER                         | UN | 1,000          | 135,66   | 0,0000         | 135,66   |               |  |
| 05185        | ISOLADOR ROLDANA 76X79                        | GERMER                         | UN | 1,000          | 8,25     | 0,0000         | 8,25     |               |  |
| 05355        | JUNCAO PERF 38X38 ANGU ALTA CHAP 16 3 FUIROS  | ELETROP/INECI                  | UN | 1,000          | 3,58     | 0,0000         | 3,58     |               |  |
| 06486        | MANILHA SAPATILHA 110MM                       | OLIVO                          | UN | 1,000          | 15,58    | 0,0000         | 15,58    |               |  |
| 06504        | MAO FRANCESA PLANA 619X32X6MM                 | OLIVO                          | UN | 1,000          | 17,34    | 0,0000         | 17,34    |               |  |
| 06518        | MAO FRAN SIMP 100MM                           | ELETROP/INECI                  | UN | 1,000          | 5,75     | 0,0000         | 5,75     |               |  |
| 06994        | OLHAL PARAFUSO 16MM 5/8"                      | OLIVO                          | UN | 1,000          | 15,18    | 0,0000         | 15,18    |               |  |
| 07216        | PARAFUSO FRANCES M16X75MM                     | OLIVO                          | UN | 1,000          | 3,52     | 0,0000         | 3,52     |               |  |
| 07225        | PARAFUSO LENTILHA 3/8X 3/4 TRAV               | CISER/JOMARC                   | UN | 10,000         | 0,87     | 0,0000         | 8,70     |               |  |
| 07353        | PARAFUSO VARETA 3M X 5/16"                    | CISER/JOMARC                   | UN | 1,000          | 23,18    | 0,0000         | 23,18    |               |  |
| 07511        | PINO AUTO TRAV M16X140MM                      | OLIVO                          | UN | 1,000          | 15,04    | 0,0000         | 15,04    |               |  |
| 07512        | PINO AUTO TRAV M16X200MM                      | OLIVO                          | UN | 1,000          | 10,83    | 0,0000         | 10,83    |               |  |
| 07930        | PORCA PERF 1/4 PINO LOSANGULAR                | ELETROP/INECI                  | UN | 1,000          | 2,38     | 0,0000         | 2,38     |               |  |
| 07953        | PORCA SEXTAVADA ZINCADA 3/8                   | CISER/JOMARC                   | UN | 10,000         | 0,29     | 0,0000         | 2,88     |               |  |
| 07986        | POSTE CIRCULAR 10/ 600 KGF                    | ROMAGNOLE                      | UN | 1,000          | 4.338,40 | 0,0000         | 4.338,40 |               |  |
| 07990        | POSTE CIRCULAR 11/ 600 KGF                    | ROMAGNOLE                      | UN | 1,000          | 2.953,10 | 0,0000         | 2.953,10 |               |  |
| 08001        | POSTE DUPLO T 10/ 150 KGF                     | IMEPP                          | UN | 1,000          | 1.059,00 | 0,0000         | 1.059,00 |               |  |
| 08003        | POSTE DUPLO T 10/ 600 KGF                     | IMEPP                          | UN | 1,000          | 2.078,35 | 0,0000         | 2.078,35 |               |  |
| 08006        | POSTE DUPLO T 11/ 300 KGF                     | IMEPP                          | UN | 1,000          | 1.971,45 | 0,0000         | 1.971,45 |               |  |
| 08007        | POSTE DUPLO T 11/ 600 KGF                     | IMEPP                          | UN | 1,000          | 2.446,12 | 0,0000         | 2.446,12 |               |  |
| 08011        | POSTE DUPLO T 12/ 600 KGF                     | IMEPP                          | UN | 1,000          | 2.667,00 | 0,0000         | 2.667,00 |               |  |
| 08012        | POSTE DUPLO T 12/1000 KGF                     | IMEPP                          | UN | 1,000          | 4.081,51 | 0,0000         | 4.081,51 |               |  |
| 08180        | QUADRO COMANDO 40X30X20CM                     | OPCAO                          | UN | 1,000          | 149,60   | 0,0000         | 149,60   |               |  |



**ELETRICA PARANA - AV FEB - PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERV LTDA**

CNPJ : 08.139.615/0001-05

Inscrição Estadual : 133225151

Endereço : AV. FEB 936

Município : VARZEA GRANDE/MT

Telefone : 65-3388-0800

www.eletricaparana.com.br

E-Mail: faturamento@eletricaparana.com.br

**Orçamento de Venda**

| Nº Orçamento | Vendedor                                         | Status            | Data Orçamento  | Data Validade    |
|--------------|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 000155093    | PLINIO JULIO MAGALHAES AZEVEDO                   | ORÇAMENTO EM N    | 09/01/2025      | 11/01/2025       |
| 08210        | QUADRO COMANDO 120X 80X25CM                      | OPCAO UN          | 1,000 1.117,56  | 0,0000 1.117,56  |
| 08363        | REATOR VAPOR METALICO EXTERNO 70W 220V AFP       | INTRAL UN         | 1,000 56,50     | 0,0000 56,50     |
| 08382        | REATOR VAPOR SODI/META EXTERNO 150W 220V AFP     | DEMAPE UN         | 1,000 92,34     | 0,0000 92,34     |
| 08384        | REATOR VAPOR SODI/META EXTERNO 250W 220V AFP     | DEMAPE UN         | 1,000 104,16    | 0,0000 104,16    |
| 08390        | REATOR VAPOR SODI/META EXTERNO 1000W 220V AFP    | DEMAPE UN         | 1,000 379,91    | 0,0000 379,91    |
| 08411        | REBITE POP 4.8X16MM                              | CISER/JOMARC UN   | 1,000 0,25      | 0,0000 0,25      |
| 08420        | REDUCAO ELET CONC 100X50X50MM                    | ELETROP/INECI UN  | 1,000 14,32     | 0,0000 14,32     |
| 08859        | SAIDA ELET HORI 3/4"                             | ELETROP/INECI UN  | 1,000 2,22      | 0,0000 2,22      |
| 08860        | SAIDA ELET HORI 1"                               | ELETROP/INECI UN  | 1,000 2,74      | 0,0000 2,74      |
| 08862        | SAIDA ELET HORI 1.1/4"                           | ELETROP/INECI UN  | 1,000 4,08      | 0,0000 4,08      |
| 08877        | SELA CRUZETA 110MM                               | OLIVO UN          | 1,000 11,05     | 0,0000 11,05     |
| 09265        | SUPORTE PERF 38X38 LONG                          | ELETROP/INECI UN  | 1,000 4,22      | 0,0000 4,22      |
| 09268        | SUPORTE ELET SUSP 50X 50MM VERG                  | ELETROP/INECI UN  | 1,000 2,77      | 0,0000 2,77      |
| 09273        | SUPORTE ELET SUSP 100X 50MM VERG                 | ELETROP/INECI UN  | 1,000 3,69      | 0,0000 3,69      |
| 09289        | SUPORTE ELET SUSP 200X100MM VERG                 | ELETROP/INECI UN  | 1,000 7,66      | 0,0000 7,66      |
| 09560        | TE ELET HORI 90 50X 50MM                         | ELETROP/INECI UN  | 1,000 15,90     | 0,0000 15,90     |
| 09565        | TE ELET HORI 90 100X50 MM                        | ELETROP/INECI UN  | 1,000 32,56     | 0,0000 32,56     |
| 09571        | TE ELET HORI 90 200X100M                         | ELETROP/INECI UN  | 1,000 39,75     | 0,0000 39,75     |
| 09632        | TE ELET VERT DESC 50 X 50MM                      | ELETROP/INECI UN  | 1,000 18,16     | 0,0000 18,16     |
| 10717        | VENTILADOR TETO COMERCIAL 127V CINZA             | VENTI-DELTA UN    | 1,000 252,49    | 0,0000 252,49    |
| 10968        | COMPACTA FIXADOR PERFIL U 15 / 34,5 KV           | OLIVO UN          | 1,000 15,23     | 0,0000 15,23     |
| 11540        | TRANSFORMADOR TRIF 112KVA 36KV 220/127V          | TRAEI UN          | 1,000 38.381,94 | 0,0000 38.381,94 |
| 11544        | TRANSFORMADOR TRIF 150KVA 36KV 220/127V          | TRAEI UN          | 1,000 46.210,29 | 0,0000 46.210,29 |
| 11548        | TRANSFORMADOR TRIF 225KVA 36KV 220/127V          | TRAEI UN          | 1,000 64.386,03 | 0,0000 64.386,03 |
| 11631        | CABO MEDIA TENSAO HEPR 50MM 8,7/15KV PRET        | PRYSMIAN MT       | 1,000 104,62    | 0,0000 104,62    |
| 11853        | PLACA PISO INOX 4X4 REDO 2 TOMA 2P+T             | OLIVO UN          | 1,000 60,67     | 0,0000 60,67     |
| 12066        | CARTUCHO METALICO VERMELHO                       | INTELLI UN        | 1,000 1,42      | 0,0000 1,42      |
| 12341        | CABO MEDIA TENSAO HEPR 16MM 8,7/15KV PRET        | SIL/COBREC/INI MT | 1,000 92,00     | 0,0000 92,00     |
| 12409        | SUPORTE LUMINARIA PUBLICA 1 PETALA               | OLIVO UN          | 1,000 285,24    | 0,0000 285,24    |
| 12410        | SUPORTE LUMINARIA PUBLICA 2 PETALA               | OLIVO UN          | 1,000 120,78    | 0,0000 120,78    |
| 13272        | SUPORTE LUMINARIA PUBLICA 132MM 3 PETALA         | OLIVO UN          | 1,000 243,78    | 0,0000 243,78    |
| 13472        | BARRAMENTO FASE DISJ DIN BR3-54 TRIF 80A 54 POLO | WEG UN            | 1,000 124,69    | 0,0000 124,69    |
| 14217        | CORDOALHA ACO 3/8" 7 FIOS CAS-038-HS             | INTELLI MT        | 1,000 10,35     | 0,0000 10,35     |
| 14978        | POSTE DUPLO T 7/ 600 KGF                         | IMEPP UN          | 1,000 1.278,24  | 0,0000 1.278,24  |
| 15043        | CABO PROTEGIDO XLPE 16MM 15KV COBR CINZ          | SIL/COBREC/INI MT | 1,000 26,69     | 0,0000 26,69     |
| 15284        | CONECTOR CUNHA CADC-103 VERM (2 X 2CAA) CN-13    | INTELLI UN        | 1,000 5,58      | 0,0000 5,58      |
| 15662        | MODULO COMPOSE TOMADA 2P+T 20A BRAN              | WEG UN            | 2,000 5,59      | 0,0000 11,18     |
| 15678        | PLACA COMPOSE 4X4 2 MODU BRAN                    | WEG UN            | 1,000 6,08      | 0,0000 6,08      |
| 15679        | PLACA COMPOSE 4X4 4 MODU BRAN                    | WEG UN            | 1,000 6,05      | 0,0000 6,05      |
| 15716        | EMENDA PERF 38X38 INTE L CHAP 18                 | ELETROP/INECI UN  | 1,000 6,14      | 0,0000 6,14      |
| 15789        | PARA-RAIO POLIMERICO 30KV 10KA S/FERRAGEM        | KEE UN            | 1,000 315,16    | 0,0000 315,16    |
| 16704        | QUADRO DIST UNIV SOBR QDS 70DIN/50UL 225A IP40   | OPCAO UN          | 1,000 592,79    | 0,0000 592,79    |
| 16707        | KIT BARRAMENTO BG DIN 70S TRIF 225A              | OPCAO UN          | 2,000 496,95    | 0,0000 993,89    |
| 17110        | CRUZETA ELET HORI LISA 90 50X 50MM               | ELETROP/INECI UN  | 1,000 23,40     | 0,0000 23,40     |
| 17308        | RELE TEMP RETA/PULSO 7PU0711 24-240V 1S-100H     | SIEMENS UN        | 1,000 136,22    | 0,0000 136,22    |
| 17537        | PARAFUSO AUTO BROD SEXT 1/4X2"                   | CISER/JOMARC UN   | 1,000 0,83      | 0,0000 0,83      |



**ELETRICA PARANA - AV FEB - PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERV LTDA**

CNPJ : 08.139.615/0001-05

Inscrição Estadual : 133225151

Endereço : AV. FEB 936

Município : VARZEA GRANDE/MT

Telefone : 65-3388-0800

www.eletricaparana.com.br

E-Mail: faturamento@eletricaparana.com.br

**Orçamento de Venda**

| Nº Orçamento | Vendedor                                          | Status          | Data Orçamento | Data Validade   |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 000155093    | PLINIO JULIO MAGALHAES AZEVEDO                    | ORÇAMENTO EM N  | 09/01/2025     | 11/01/2025      |
| 17572        | SAPATILHA CABO ACO 3/8                            | OLIVO UN        | 1,000 2,54     | 0,0000 2,54     |
| 17941        | PAINEL LED EMBU QUAD 18W 22X22 6000k 1200LM BIV   | KIAN UN         | 1,000 17,98    | 0,0000 17,98    |
| 18363        | SUPORTE PARA-RAIO E CHAVE FUSIVEL 34,5KV          | OLIVO UN        | 1,000 31,88    | 0,0000 31,88    |
| 18838        | POSTE DUPLO T 12/1500 KGF                         | IMEPP UN        | 1,000 4.516,90 | 0,0000 4.516,90 |
| 19027        | CAPA P/ CONEC CUNHA PEQUENO S/ ESTRIBO 15KV       | INTELLI UN      | 1,000 20,62    | 0,0000 20,62    |
| 19365        | BOTAO CEW PULSAD ILUMINADO S/BLOC/FLAN VERD       | WEG UN          | 1,000 13,11    | 0,0000 13,11    |
| 19381        | LAMPADA VAPOR META TUBU 250W E40 6000K            | KIAN UN         | 1,000 37,38    | 0,0000 37,38    |
| 19579        | GRAMPO CABO/HASTE GTDU REFORÇADO 3/4" - 3/8" (4 - | BETEL UN        | 1,000 11,82    | 0,0000 11,82    |
| 19710        | MODULO COMPOSE CARREG USB 127/220V BRAN 2,0A      | WEG UN          | 1,000 76,02    | 0,0000 76,02    |
| 19841        | REFLETOR LED 200W 6500K IP65 12000LM BIV          | ECONOMAX UN     | 1,000 100,05   | 0,0000 100,05   |
| 19939        | CABO PROTEGIDO XLPE 50MM 15KV ALUM CINZ *         | NEO ALUMINIO MT | 1,000 8,17     | 0,0000 8,17     |
| 19979        | CABO ALUM MULT XLPE 3 X 10MM 1KV*                 | NEO ALUMINIO MT | 1,000 4,57     | 0,0000 4,57     |
| 19980        | CABO ALUM MULT XLPE 3 X 16MM 1KV*                 | NEO ALUMINIO MT | 1,000 6,44     | 0,0000 6,44     |
| 19981        | CABO ALUM MULT XLPE 4 X 10MM 1KV*                 | NEO ALUMINIO MT | 1,000 6,26     | 0,0000 6,26     |
| 20036        | CABO ALUM MULT XLPE 3 X 25MM 1KV*                 | NEO ALUMINIO MT | 1,000 9,75     | 0,0000 9,75     |
| 20037        | CABO ALUM MULT XLPE 3 X 35MM 1KV*                 | NEO ALUMINIO MT | 1,000 14,56    | 0,0000 14,56    |
| 20038        | CABO ALUM MULT XLPE 4 X 25MM 1KV*                 | NEO ALUMINIO MT | 1,000 13,32    | 0,0000 13,32    |
| 20039        | CABO ALUM MULT XLPE 4 X 35MM 1KV*                 | NEO ALUMINIO MT | 1,000 19,68    | 0,0000 19,68    |
| 20040        | CABO ALUM MULT XLPE 4 X120MM 1KV*                 | NEO ALUMINIO MT | 1,000 57,18    | 0,0000 57,18    |
| 20456        | PARA-RAIO BAIX TENSAO PRBT-S 280V 10KA            | CLAMPER UN      | 1,000 49,78    | 0,0000 49,78    |
| 20530        | CARTUCHO SOLDA 32                                 | EXOSOLDA UN     | 1,000 9,98     | 0,0000 9,98     |
| 20531        | CARTUCHO SOLDA 90                                 | EXOSOLDA UN     | 1,000 20,51    | 0,0000 20,51    |
| 20532        | CARTUCHO SOLDA 115                                | EXOSOLDA UN     | 1,000 25,86    | 0,0000 25,86    |
| 20537        | PALITO SOLDA                                      | EXOSOLDA UN     | 1,000 0,63     | 0,0000 0,63     |
| 20546        | MOLDE SOLDA HASTE/CABO RETO 5/8.50-3 CART.90      | EXOSOLDA UN     | 1,000 144,98   | 0,0000 144,98   |
| 20614        | CABO ALUM MULT XLPE 4 X 70MM 1KV*                 | NEO ALUMINIO MT | 1,000 37,34    | 0,0000 37,34    |
| 20762        | ISOLADOR PILAR 15KV M20                           | GERMER UN       | 1,000 85,48    | 0,0000 85,48    |
| 20910        | PORCA SEXTAVADA INOX 1/4                          | CISER/JOMARC UN | 1,000 0,76     | 0,0000 0,76     |
| 21033        | MOLDE SOLDA CABO/CABO T 35.35-2 CART.32           | EXOSOLDA UN     | 1,000 93,78    | 0,0000 93,78    |
| 21034        | MOLDE SOLDA HASTE/CABO RETO 5/8.95-3 CART.115     | EXOSOLDA UN     | 1,000 154,18   | 0,0000 154,18   |
| 21224        | POSTE DUPLO T 11/1000 KGF                         | IMEPP UN        | 1,000 3.420,70 | 0,0000 3.420,70 |
| 21288        | TE ELET VERT DESC 100X50MM                        | ELETROP/INEC UN | 1,000 21,20    | 0,0000 21,20    |
| 21573        | ABRACADEIRA NYLON 380X4,8MM PRETA 50PC            | DECORLUX PCT    | 1,000 13,83    | 0,0000 13,83    |
| 21636        | CABO PROTEGIDO XLPE 70MM 25KV ALUM CINZA          | NEO ALUMINIO MT | 1,000 12,70    | 0,0000 12,70    |
| 21866        | SINALEIRO AD22 MONOBLOCO LED 22MM 127/ 220V VER   | SIBRATEC UN     | 1,000 8,25     | 0,0000 8,25     |
| 21928        | LACO PREFORMADO TOPO 15KV 2 AWG CAA PURPURA       | PREFORMAX UN    | 1,000 7,19     | 0,0000 7,19     |
| 21973        | PARAFUSO MAQUINA M16X100MM                        | OLIVO UN        | 1,000 5,48     | 0,0000 5,48     |
| 22253        | CHAVE FUSIVEL PORCELANA 15KV 100A S/FERREAGEM     | HUBBELL UN      | 1,000 450,50   | 0,0000 450,50   |
| 22466        | PROTETOR BUCHA TRANSFORMADOR 15/34,5KV            | ISOPOWER UN     | 1,000 10,99    | 0,0000 10,99    |
| 22488        | COMPACTA CAPA PROT GRAMPO LINHA VIVA              | VICENTINOS UN   | 1,000 121,91   | 0,0000 121,91   |
| 22825        | ALCA PREFORMADA DISTRIBUICAO 2 AWG VERMELHO       | PREFORMAX UN    | 1,000 6,11     | 0,0000 6,11     |
| 23043        | ELETROCALHA PERF 200X100X3000MM CHAP 22           | ELETROP/INEC UN | 1,000 143,99   | 0,0000 143,99   |
| 23044        | CONECTOR CUNHA CADC-20B AZUL (1/0 x 2/0 AWG) CN-  | INTELLI UN      | 1,000 13,50    | 0,0000 13,50    |
| 23148        | REDUCAO CONCENTRICA LEITO 200/100X100MM           | ELETROP/INEC UN | 1,000 31,32    | 0,0000 31,32    |
| 23869        | LAMPADA VAPOR META TUBU 1000W 110000LM E40 650    | KIAN UN         | 1,000 171,86   | 0,0000 171,86   |
| 24207        | PAINEL LED EMBU QUAD 24W 29,3X29,3 6000K 1600LM   | KIAN UN         | 1,000 31,14    | 0,0000 31,14    |



**ELETRICA PARANA - AV FEB - PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERV LTDA**

CNPJ : 08.139.615/0001-05

Inscrição Estadual : 133225151

Endereço : AV. FEB 936

Município : VARZEA GRANDE/MT

Telefone : 65-3388-0800

www.eletricaparana.com.br

E-Mail: faturamento@eletricaparana.com.br

**Orçamento de Venda**

| Nº Orçamento | Vendedor                                          | Status          | Data Orçamento | Data Validade   |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 000155093    | PLINIO JULIO MAGALHAES AZEVEDO                    | ORÇAMENTO EM N  | 09/01/2025     | 11/01/2025      |
| 24620        | REFLETOR LED 100W 6500K IP65 6000LM BIV           | ECONOMAX UN     | 1,000 44,33    | 0,0000 44,33    |
| 24707        | MODULO COMPOSE TOMADA COMUNICACAO HDMI BR         | WEG UN          | 1,000 19,31    | 0,0000 19,31    |
| 25258        | SAIDA LATERAL PERF P/ ELETROD 1' SIMPLES          | ELETROP/INEC UN | 1,000 3,78     | 0,0000 3,78     |
| 25632        | BRACO LUMINARIA PUBLICA CURVO 48,0MM X 3,0MT      | OLIVO UN        | 1,000 162,23   | 0,0000 162,23   |
| 26376        | LAMPADA VAPOR META TUBULAR 70W 5500LM E27 500     | AVANT UN        | 1,000 37,19    | 0,0000 37,19    |
| 26563        | REFLETOR LED 400W 6500K IP65 16800LM BIV          | ECONOMAX UN     | 1,000 226,62   | 0,0000 226,62   |
| 26674        | BOTAO CEW PULSAD COMPLETO VERMELHO 1NF            | WEG UN          | 1,000 23,92    | 0,0000 23,92    |
| 26864        | BARRA ALUMINIO 3/4" X 1/4" X 6M                   | NELMETAIS BR    | 1,000 163,04   | 0,0000 163,04   |
| 27031        | CABO ALUM MULT XLPE 2 X 10MM 1KV                  | BOREAL MT       | 1,000 2,87     | 0,0000 2,87     |
| 27278        | CAIXA EQUALIZACAO EMBU 9 TERM 26X26CM PG-1970     | PARAGAM PC      | 1,000 293,74   | 0,0000 293,74   |
| 27287        | TERMINAL AEREO FIXACAO HORI C/ ABRACADEIRA 300    | PARAGAM UN      | 1,000 8,99     | 0,0000 8,99     |
| 27291        | CONECTOR EMENDA MEDICAO 2 PARAF 16/95MM PG-5      | PARAGAM UN      | 1,000 19,65    | 0,0000 19,65    |
| 27295        | PRESILHA LATAO 16-35MM PG-1965L                   | PARAGAM UN      | 1,000 1,10     | 0,0000 1,10     |
| 27983        | COMPACTA ESPACADOR LOSANGULAR 15KV NINJA          | ISOPOWER UN     | 1,000 32,46    | 0,0000 32,46    |
| 28045        | QUADRO DIST UNIV EMB TRIF 70DIN/50UL 225A BEGE -  | OPCAO UN        | 1,000 1.304,36 | 0,0000 1.304,36 |
| 28292        | COMPACTA BRACO POLIMERICO ANTI BALANCO 15KV I     | ISOPOWER UN     | 1,000 26,72    | 0,0000 26,72    |
| 28395        | COMPACTA GRAMPO ANCORAGEM 15/35KV 35-300MM        | INTELLI UN      | 2,000 22,54    | 0,0000 45,07    |
| 28411        | PARAFUSO SEXTAVADO INOX 1/4X 7/8                  | CISER/JOMARC UN | 1,000 3,35     | 0,0000 3,35     |
| 29050        | PAINEL LED SOBR QUAD 24W 29,3X29,3 6000K 1600lm P | KIAN UN         | 1,000 21,60    | 0,0000 21,60    |
| 29085        | SUPORTE TIPO L                                    | OLIVO UN        | 1,000 28,54    | 0,0000 28,54    |
| 29348        | PARA-RAIO POLIMERICO 12KV 10KA S/FERRAGEM         | KEE UN          | 1,000 176,42   | 0,0000 176,42   |

**Total de Volumes.: 231,000****Forma de Pagamento : A VISTA - DINHEIRO**

| Parcela | Data de Vencimento | Valor      |
|---------|--------------------|------------|
| 1       | 09/01/2025         | 194.558,04 |

|              |                              |                             |
|--------------|------------------------------|-----------------------------|
| Observação : | Frete (FOB) : 0,00           | Outras Desp. : 0,00         |
|              | Seguro : 0,00                | Total Produtos : 194.558,04 |
|              | Serviço Descrito : 0,00      | Total Desconto : 0,00       |
|              | Outros Serviços : 0,00       | Desc. Destacado : 0,00      |
|              | Desc.Subst.Trib.Serv. : 0,00 | Total : 194.558,04          |

Atenciosamente

Estou de acordo com os dados acima

 PLINIO JULIO MAGALHAES AZEVEDO  
 plinio@eletricaparana.com.br

CAMILA A. L. MALTA LTDA







(https://www.sustentaled.com.br/)



ATENDIMENTO  
Orçamentos e  
Televendas



ENTRE  
(/CONTA/LOGIN)  
ou  
CADASTRE-SE  
(/CONTA/CRIAR)  
para acessar a  
sua conta



(/conta/login?  
next=/conta/favorito/listar)



(/carrinho/index)

1

plafon-led)

SPOTS LED (/spots-led-lampada-dicroica)

FITAS LED (/fita-led-mangueira-led)

FITAS LED RGB (/fita-led-rgb-colorida)

LUSTRE LED (/lustres-e-pendentes)

PENDENTES (/lustres-e-pendentes)

ARANDELAS LED (/luminaria-led-arandela)

SOLAR LED (/buscar?q=solar+led)

REFLETOR SOLAR (/refletor-micro-led-solar)

INDUSTRIAL LED (/buscar?q=high+bay)

q=luminaria+solar)

LÂMPADA DICRÓICA (/buscar?

q=dicroica)

LUMINÁRIA DE TETO

(/luminarias-plafon-led)

TRILHO ELETRIFICADO (/buscar?

q=trilho+eletrificado)

LUSTRE PENDENTE (/lustres-e-pendentes)

CÂMERAS DE SEGURANÇA (/camera)

KITS ESPECIAIS (/kits-lampadas-refletores-luminarias-led)

LANÇAMENTOS LED (/destaques)

OFERTA DA SEMANA (/ofertas-da-semana)

COMPRE NO ATACADO (/pagina/orcamentos-e-servicos.html)

## REDES SOCIAIS

## INSTITUCIONAL

SOBRE A SUSTENTA LED

(/pagina/sobre-a-sustentaled.html)

TROCAS E DEVOLUÇÕES

(/pagina/trocas-e-devolucoes.html)

POLÍTICA DE FRETE

(/pagina/politica-de-frete.html)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

(/pagina/condicoes-de-pagamento.html)

ATACADO E ORÇAMENTOS

(/pagina/orcamentos-e-servicos.html)

EMPRESAS

(/pagina/empresas.html)

REPRESENTANTES

(/pagina/representantes.html)

## ATENDIMENTO GERAL



Departamento  
Comercial

Para compras, orçamentos ou  
dúvidas sobre produtos.



Para trocas, devoluções, dúvidas  
sobre pedidos ou envios e outras

PERGUNTAS

FREQUENTES

(/PAGINA/PERGUNTAS-

GARANTIA

(/PAGINA/GARANTIA-

SUSTENTALED.HTML)

TROCAS E

DEVOLUÇÕES

(/PAGINA/TROCAS-E-

RASTREIO

(/PAGINA/RASTREIO-

PEDIDOS.HTML)





**SUSTENTALED**  
Empresa comprometida com o Meio Ambiente

MENU

(https://www.sustentaled.com.br/)

**ATENDIMENTO**  
Orçamentos e  
Televendas

**ENTRE**  
**(/CONTA/LOGIN)**  
ou **CADASTRE-SE**  
**(/CONTA/criar)**  
para acessar a  
sua conta

[\(/conta/login?  
next=/conta/favorito/listar\)](/conta/login?next=/conta/favorito/listar)

**1**  
[\(/carrinho/index\)](/carrinho/index)

[\(/conta/favorito/listar\)](/conta/favorito/listar)  
MEUS PEDIDOS  
[\(/conta/pedido/listar\)](/conta/pedido/listar)  
CENTRAL DE VENDAS  
[\(/pagina/central-de-vendas.html\)](/pagina/central-de-vendas.html)

FORMAS DE  
PAGAMENTO



Menos Informações



Design e Programação: Plataforma:

Eventuais promoções, descontos e prazos de pagamento e custos aqui são válidos apenas para compras via internet ou telefone. As imagens, textos e layout apresentados neste site são de propriedade da Sustenta LED, sendo proibida a utilização total ou parcial sem autorização.

[\(/geston.com.br\)](https://geston.com.br) [\(/www.lojaintegrada.com.br/\)](https://www.lojaintegrada.com.br/)

utm\_source=lojas&utm\_medium=rodape&utm\_campaign=sustentaled.com.br)





IMEPP INDUSTRIA MATERIAIS ELETRICOS POSTE E PADRAO LTDA

CNPJ:22.039.083/0001-65 IE:135754933  
RUA O, 484 DISTRITO INDUSTRIAL  
CUIABA -MT CEP:78.098-410  
FONE:(65) 3661-1866  
www.imeppindustria.com.br

PEDIDO DE VENDA

6001

Emitido:27/01/2025

Data da última ocorrência:27/01/2025 10:47:52

VENDEDOR: LAGOR INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS POSTE E PADRAO LTDA

|                                                                                |                               |                          |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Nome/Razão Social<br><b>2928 -56.148.115 NALANDA GARCIA TOLEDO DE ANDRADE</b>  |                               |                          | CNPJ/CPF<br><b>56.148.115/0001-82</b> |
| Endereço<br><b>AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA 3920,ANEXO AMM, 3920</b> |                               |                          | IE/RG<br><b>ISENTO</b>                |
| Bairro/Distrito<br><b>CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO</b>                       | Município<br><b>CUIABA/MT</b> | CEP<br><b>78.049-938</b> | Fone/Fax<br><b>(65) 8471-3084</b>     |

Dados dos Produtos

| Código          | Descrição                        | UND | Quantidade | Peso Bruto | Peso Líq. | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------|----------------------------------|-----|------------|------------|-----------|----------------|-------------|
| <b>Produtos</b> |                                  |     |            |            |           |                |             |
| 9               | PADRAO BIFASICO B1 7M 6MM 40A    | PC  | 1,00       | 0,00       | 0,00      | 2.081,2000     | 2.081,20    |
| 11              | PADRAO BIFASICO B2 7M 10MM 50A   | PC  | 1,00       | 0,00       | 0,00      | 2.246,7800     | 2.246,78    |
| 13              | PADRAO BIFASICO B3 7M 16MM 70A   | PC  | 1,00       | 0,00       | 0,00      | 2.703,3500     | 2.703,35    |
| 19              | PADRAO TRIFASICO T1 7M 6MM 40A   | PC  | 1,00       | 0,00       | 0,00      | 2.304,3700     | 2.304,37    |
| 21              | PADRAO TRIFASICO T2 7M 10MM 50A  | PC  | 1,00       | 0,00       | 0,00      | 2.526,4200     | 2.526,42    |
| 23              | PADRAO TRIFASICO T3 7M 16MM 80A  | PC  | 1,00       | 0,00       | 0,00      | 3.035,5600     | 3.035,56    |
| 25              | PADRAO TRIFASICO T4 7M 25MM 100A | PC  | 1,00       | 0,00       | 0,00      | 3.702,9300     | 3.702,93    |
| 94              | PADRAO TRIFASICO T5 7M 70MM 150A | PC  | 1,00       | 0,00       | 0,00      | 7.668,0900     | 7.668,09    |
| 96              | PADRAO TRIFASICO T6 7M 95MM 200A | PC  | 1,00       | 0,00       | 0,00      | 9.312,3400     | 9.312,34    |

TOTAIS

|                                      |                               |                                 |                               |                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Total do peso Líq.<br><b>Kg:0,00</b> | Valor do Frete<br><b>0,00</b> | Desp. Acessórias<br><b>0,00</b> | Desconto Total<br><b>0,00</b> | Total Liquido<br><b>35.581,04</b> |
|                                      |                               |                                 |                               | <b>Valor Total: R\$ 35.581,04</b> |

Fatura A VISTA 1 DIA

|                                         |                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Condição de Pagamento<br><b>6001/01</b> | Data de Vencimento<br><b>28/01/2025</b> | Valor à Pagar<br><b>35.581,04</b> |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|

Observações

ICMS:17%. (FRETE FOB) VALIDADE DA PROPOSTA 03 DIAS. PRAZO DE ENTREGA A COMBINAR.



Meu carrinho

Continuar



**Plafon LED Embutir Quadrado 48w 62x62  
Branco Frio**

Ref. 10432

- 1 +

**R\$ 123,73**

Frete

**Cuiabá - MT**

Rua Sacramento  
78070-440

[Alterar CEP](#)

Selecione uma forma de envio abaixo:

**Correios PAC**

Prazo de entrega em até 7  
dia(s)úteis.

**R\$ 36,71**

**Correios Sedex**

Prazo de entrega em até 3 dia(s)úteis.

**R\$ 64,97**

**Rodonaves**

Prazo de entrega em até 5 dia(s)úteis.

**R\$ 154,34**

[Ver detalhes das formas de envio](#)

**Possui cupom?** Utilize-o na página de pagamento e aproveite!

Escolher mais produtos

Continuar

ATENDIMENTO

 **(11) 96462-2222**

[sac@combinado.com.br](mailto:sac@combinado.com.br)

De segunda a sexta-feira, das 08h às  
18h

ACEITAMOS



SEGURANÇA

SEUS DADOS  
100% SEGUROS 



RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 964 - SANTANA - SÃO PAULO, SP - 02010-100

TECNOLOGIA TRAYCOMMERCE

HASH: f59e2a38963978126af642a9c958e7cd83f59ebbb6d229b1a66a4dce9771cbcba. Documento digital disponível em  
<https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/PYCT-4WDS-YRDV-AWZM>. Juntado em 04/07/2025 09:25:16 por JOÃO CERQUEIRA.





AV COUTO MAGALHAES;747 - CENTRO  
Fone: 65 3927-5565  
CEP.:78110400 - VARZEA GRANDE - MT  
E-mail: eletricavg@eletricavg.com.br

Orçamento nº  
**150663**

CNPJ  
**36.382.994/0001-03**

Inscrição Estadual  
**138043027**

Destinatário

Razão Social  
**NALANDA - 1**

C.N.P.J./C.P.F.

Dt.Emissão  
**27/01/2025**

Endereço

Bairro

Cep

Validade do Orçamento  
**06/02/2025**

Município

UF

Fone/Fax

Inscrição Estadual

Dados do Produto

| Código | Descrição<br>Número Pedido Cliente / Prazo de Entrega | Num.Ped.Cli | P.Entrega | Fabricante | Marca         | UN | Qtd. | Preço Unit. | %Dsc | Preço Total |
|--------|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|---------------|----|------|-------------|------|-------------|
| 18966  | PADRAO.TRIF.150A T-5 POSTE DT                         |             | IMEDIATO  | 18966      | ELETRICA VG   | UN | 1,00 | 7.950,00    | 0,00 | 7.950,00    |
| 9397   | PADRAO.TRIF.200A T-6 POSTE DT                         |             | IMEDIATO  | T-6        | E.V.G. PADRAO | UN | 1,00 | 8.900,00    | 0,00 | 8.900,00    |

Totais do Orçamento

| Total dos Produtos | Total IPI | Desconto Produtos | Acrescimo Financeiro | Arredondamento | Total Descontos | Total Orçamento |
|--------------------|-----------|-------------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 16.850,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 16.850,00       |

Dados Adicionais

Vendedor: 005 - GLEITON KELVIN

Observações:

Visto da Empresa

Visto do Caixa

Visto do Cliente



ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP  
CNPJ: 06.110.817/0004-41  
AV MANOEL JOSE DE ARRUDA, 1721 - PRAIEIRO  
78070-500 - CUIABA - MT  
Fone: (65)3051-7844



Orçamento Nº 0252157

Cliente: CAMILA A. L. MALTA LTDA  
Cnpj: 58.364.453/0001-87  
Inscr. Est.: ISENT0  
Endereço: RUA SACRAMENTO, 155 SALA A - JARDIM CALIFORNIA  
Cidade/UF: 78070-440 - CUIABA - MT  
Fone: (65)9323-2582

Emissão: 07/01/25 Hora: 09:32:38  
Tipo de Venda: VENDA A VISTA  
Vendedor: 36 JEAN CARLOS SIL  
Condições Pgto: A VISTA

| Código | Referência         | NCM      | Quant. | UN | Descrição dos Produtos                           | Marca             | Unitário | Total    |
|--------|--------------------|----------|--------|----|--------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|
| 4166   | 1                  | 85393230 | 1,00   | UN | LAMPADA V METALICO 70W E-27                      | DEMAPE            | 54,87    | 54,87    |
| 4169   | 918250021000       | 85393230 | 1,00   | UN | LAMPADA V METALICO 250W 220V E-40 4000K TUBOLAR  | DEMAPE            | 63,36    | 63,36    |
| 9403   | 90825014600        | 85041000 | 1,00   | UN | REATOR V METALICO EXTERNO 250W                   | DEMAPE            | 150,34   | 150,34   |
| 11136  | 908070196000       | 85041000 | 1,00   | UN | REATOR V METALICO EXTERNO 70W                    | DEMAPE            | 110,93   | 110,93   |
| 18584  | 10425              | 94051190 | 1,00   | UN | PLAFON LED EMBUTIR QUADRADO 18W 6000K            | AVA/KIAN/EMP/LLUM | 30,80    | 30,80    |
| 9402   | 90815019600        | 85041000 | 1,00   | UN | REATOR V METALICO EXTERNO 150W                   | DEMAPE            | 143,66   | 143,66   |
| 13882  | SL24SMD            | 94054100 | 1,00   | UN | PROJETOR LED 100W-6000K BRANCO FRIO              | FLOOD LIGHT       | 60,61    | 60,61    |
| 13232  | SL200SMD           | 94054100 | 1,00   | UN | PROJETOR LED 200W 6000K BRANCO FRIO              | FLOOD LIGHT       | 107,12   | 107,12   |
| 13232  | SL200SMD           | 94054100 | 1,00   | UN | PROJETOR LED 200W 6000K BRANCO FRIO              | FLOOD LIGHT       | 107,12   | 107,12   |
| 14441  | SL400WDI           | 94054100 | 1,00   | PC | PROJETOR LED 400W 6000K BRANCO FRIO              | FLOOD LIGHT       | 231,27   | 231,27   |
| 11301  | 51.01-0739         | 84145990 | 1,00   | UN | VENTIL TRONTETO C GLOBO PERA NEW 110/127V PRETO  | TRON              | 282,44   | 282,44   |
| 5611   | PJC1000/1          | 94054900 | 1,00   | UN | PROJETOR RETANGULAR 1000W E-40                   | OLIVO             | 168,83   | 168,83   |
| 9380   | 91813001100        | 85393230 | 1,00   | UN | LAMPADA V METALICO 1000W TUBOLAR E-40 220V       | DEMAPE            | 240,47   | 240,47   |
| 16323  | 907130160          | 85041000 | 1,00   | UN | REATOR V METALICO EXTERNO 1000W                  | DEMAPE            | 509,79   | 509,79   |
| 799    | 459800013922PR     | 85444900 | 1,00   | MT | CABO ISOL.1KV 50.0 MM2 PRETO                     | COB/VAT/IND       | 70,46    | 70,46    |
| 801    | 45980001396PR      | 85444900 | 1,00   | MT | CABO ISOL.1KV 95.0 MM2 PRETO                     | COB/VAT/IND       | 128,98   | 128,98   |
| 19719  | RL29245BC          | 94051190 | 1,00   | UN | PLAFON LED EMBUTIR QUADRADO 24W 4000K            | AVA/KIAN/EMP/LLUM | 67,75    | 67,75    |
| 21408  | 768130872          | 94054100 | 1,00   | UN | PLAFON LED SOBREPOR HOME 24W 4000K               | AVA/KIAN/EMP/LLUM | 49,00    | 49,00    |
| 9929   | DL-530             | 94054100 | 1,00   | UN | LUMIN PETALA 1 FIXAA❖ C/SUORTE E ALOJ 400W       | DIMENSAO          | 519,18   | 519,18   |
| 4327   | DL-530/2           | 94054900 | 1,00   | UN | LUMIN PETALA 2 FIXAA❖ C/SUORTE E ALOJ 400W       | DIMENSAO          | 1.053,69 | 1.053,69 |
| 4328   | DL-530/3           | 94054100 | 1,00   | UN | LUMIN PETALA 3 FIXACAO C/SUORTE E ALOJ 400W      | DIMENSAO          | 1.368,47 | 1.368,47 |
| 8247   | ,                  | 94054100 | 1,00   | UN | LUMIN PETALA 4 FIXACAO C/SUORTE E ALOJ 250W      | MUDAR             | 3.013,81 | 3.013,81 |
| 14237  | QDST BR70 DIN-225A | 85381000 | 1,00   | UN | QUADRO DISTR SOBRE TRI DIN 70 225A               | OPCAO/GOMES       | 1.760,96 | 1.760,96 |
| 2146   | QDET BR70 DIN-225A | 85381000 | 1,00   | UN | QUADRO DISTR EMBUTIR TRI DIN 70 225A             | OPCAO/GOMES       | 1.799,16 | 1.799,16 |
| 5314   | PL82/2             | 72202090 | 1,00   | UN | PLACA 4X4 INOX P/PISO C 2 TOMADAS 2P + T-20A     | OLIVO             | 62,50    | 62,50    |
| 5647   | CM403020           | 85381000 | 1,00   | UN | QUADRO COMANDO S/FLANGE 400X300X200              | OPCAO             | 257,92   | 257,92   |
| 21859  | 12773              | 85365090 | 1,00   | UN | BOTAO BHS DE IMPULSO C/ILUM VERMELHO LAY5-EW346  | JNG               | 32,76    | 32,76    |
| 487    | 12731              | 85365090 | 1,00   | UN | BOTAO BHS DE IMPULSO MONO VERDE LA39J-11BG       | JNG               | 17,22    | 17,22    |
| 6167   | 12856              | 85318000 | 1,00   | UN | SINALIZADOR 22MM HD16-22D/S2 VERMELHO 220V       | JNG               | 18,63    | 18,63    |
| 16406  | 14302              | 85444900 | 1,00   | UN | PINO BARRAMENTO TRIFASICO 1000MM 80A             | JNG               | 255,51   | 255,51   |
| 16965  | 14150              | 85444900 | 1,00   | UN | PINO BARRAMENTO TRIFASICO 1000MM 63A             | JNG               | 169,30   | 169,30   |
| 14709  | A7B10001295801     | 85364900 | 1,00   | UN | RELE 7PU07 24/240V 01,S - 100H 1 REV MULTIESCALA | SIEMENS           | 225,15   | 225,15   |
| 5634   | CM1208025          | 85381000 | 1,00   | UN | QUADRO COMANDO C/FLANGE 1200X800X250             | OPCAO             | 1.927,53 | 1.927,53 |
| 22095  | 22095              | 94054100 | 1,00   | UN | ILU SPOT EMB ECO QUADRADO 5W 6500K BIVOLT        | AVANT             | 12,72    | 12,72    |
| 2393   | ELO-01-002         | 85351000 | 1,00   | UN | ELO FUSIVEL 2 H 500 MM                           | CRISMEG           | 3,47     | 3,47     |
| 2394   | ELO-01-003         | 85351000 | 1,00   | UN | ELO FUSIVEL 3 H 500 MM                           | CRISMEG           | 3,47     | 3,47     |
| 2395   | ELO-01-005         | 85351000 | 1,00   | UN | ELO FUSIVEL 5 H 500 MM                           | CRISMEG           | 3,47     | 3,47     |
| 2396   | ELO-01-006         | 85351000 | 1,00   | UN | ELO FUSIVEL 6 K 500 MM                           | CRISMEG           | 3,47     |          |
| 2397   | ELO-01-008         | 85351000 | 1,00   | UN | ELO FUSIVEL 8 K 500 MM                           | CRISMEG           | 3,47     |          |
| 2398   | ELO-01-010         | 85351000 | 1,00   | UN | ELO FUSIVEL 10 K 500 MM                          | CRISMEG           | 3,62     | 3,62     |
| 2399   | ELO-01-012         | 85351000 | 1,00   | UN | ELO FUSIVEL 12 K 500 MM                          | CRISMEG           | 3,47     | 3,47     |



|       |                  |          |      |    |                                                 |                |        |        |
|-------|------------------|----------|------|----|-------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| 2400  | ELO-01-015       | 85351000 | 1,00 | UN | ELO FUSIVEL 15 K 500 MM                         | CRISMEG        | 4,63   | 4,63   |
| 2402  | ELO-01-025       | 85351000 | 1,00 | UN | ELO FUSIVEL 25 K 500 MM                         | CRISMEG        | 4,98   | 4,98   |
| 1590  | 9605             | 85369090 | 1,00 | UN | CONECTOR AMPACTINHO II (880560-1)               | INTELLI        | 9,56   | 9,56   |
| 1616  | 10239            | 85359090 | 1,00 | UN | CONECTOR ESTR CABO 2AWG CUNHA AL CAEN-103       | INTELLI        | 55,59  | 55,59  |
| 2145  | 3030310012       | 85359090 | 1,00 | UN | CONECTOR CUNHA CN 13 S-VERMELHO                 | INCESA         | 11,62  | 11,62  |
| 1598  | 3030320044       | 85359090 | 1,00 | UN | CONECTOR CUNHA CN 10 S-AZUL                     | INCESA         | 22,88  | 22,88  |
| 13647 | 45615            | 85369090 | 1,00 | UN | COMPACTA CAPA PROT CONECTOR PEQUENA CADC-100    | INTELLI        | 48,95  | 48,95  |
| 10113 | 3033110001       | 93063000 | 1,00 | UN | CARTUCHO METALICO CUNHA S-VERMELHO              | INCESA         | 2,66   | 2,66   |
| 3873  | 9898             | 73269090 | 1,00 | UN | LACO TOPO PREF P/ CABO 2                        | PLP            | 7,75   | 7,75   |
| 15062 | 15062            | 85364900 | 1,00 | UN | Z PORCA LOZANGULAR COM PINO ROSQUEADO 1/4       | JOMARCA        | 1,53   | 1,53   |
| 4853  | 400.276          | 73089010 | 1,00 | UN | MAO FRANCESA PLANA NORMAL 619 GALVANIZADA       | ROMAGNOLE      | 24,26  | 24,26  |
| 24225 | 24225            | 85469000 | 1,00 | UN | ISOLADOR POLIMERICO 15KV                        | BALESTRO       | 78,70  | 78,70  |
| 24224 | 24224            | 85469000 | 1,00 | UN | ISOLADOR POLIMERICO 35KV                        | BALESTRO       | 118,49 | 118,49 |
| 3764  | 8040801000001    | 85462000 | 1,00 | UN | ISOLADOR PILAR 15KV                             | STA TEREZINHA  | 109,87 | 109,87 |
| 3765  | 00598            | 85462000 | 1,00 | UN | ISOLADOR PILAR 35KV                             | GERMER         | 223,18 | 223,18 |
| 13543 | 92451            | 85444900 | 1,00 | MT | CABO ISOL..15KV REDE COMPACTA 50.0 MM2 ALUMINIO | CONDUSPAR      | 11,38  | 11,38  |
| 13564 | CAB-120          | 85444900 | 1,00 | MT | CABO ISOL..36KV REDE COMPACTA 70.0 MM2 ALUMINIO | COOPERFIO      | 37,63  | 37,63  |
| 2849  | IP-07            | 85359090 | 1,00 | UN | COMPACTA GRAMPOANCORAGEMP/CABO 15KV-35/50/70MM  | INTELLI        | 33,02  | 33,02  |
| 2662  | 1                | 73269090 | 1,00 | UN | COMPACTA FIXADOR DE PERFIL                      | ROMAGNOLE      | 44,82  | 44,82  |
| 5258  | 1                | 73084000 | 1,00 | UN | COMPACTA PERFIL U                               | ROMAGNOLE      | 225,47 | 225,47 |
| 5278  | PIP01/004        | 73089010 | 1,00 | UN | PINO AUTOTRAVANTE M-16X169MM                    | ROMAGNOLE      | 20,03  | 20,03  |
| 5280  | PIP01/006        | 73181500 | 1,00 | UN | PINO AUTOTRAVANTE M-16X228MM                    | ROMAGNOLE      | 19,89  | 19,89  |
| 5134  | 005820           | 85363090 | 1,00 | UN | PARA RAI0 DE BT 280V PRBT-S RDS 10KA            | CLAMPER        | 115,25 | 115,25 |
| 13880 | 1971             | 73269090 | 1,00 | UN | SUPORTE P/ PARA-RAIO E CHAVE XS                 | BALESTRO       | 94,91  | 94,91  |
| 5615  | 00584            | 85479000 | 1,00 | UN | PROTETOR DE BUCHA DE AT.                        | VINCENTINOS    | 18,55  | 18,55  |
| 6285  | 6285             | 73089010 | 1,00 | UN | COMPACTA SUPORTE L 15KV                         | VINCENTINOS    | 229,63 | 229,63 |
| 2504  | 1                | 73089010 | 1,00 | UN | ESTRIBO P/ SUPORTE L                            | ROMAGNOLE      | 45,15  | 45,15  |
| 1804  | 22803            | 73130000 | 1,00 | MT | CORDOALHO DE ACO 1/4                            | INTELLI        | 7,99   | 7,99   |
| 1805  | 22805            | 73130000 | 1,00 | MT | CORDOALHO DE ACO 3/8                            | INTELLI        | 13,29  | 13,29  |
| 4843  | 402.233          | 73121090 | 1,00 | UN | MANILHA SAPATILHA                               | ROMAGNOLE      | 22,90  | 22,90  |
| 6045  | 198714           | 73089010 | 1,00 | UN | SAPATILHA P/ CABO DE ACO                        | ROMAGNOLE      | 7,72   | 7,72   |
| 7828  | 000407           | 85479000 | 1,00 | UN | COMPACTA ANELP/ESPAADOR LOSANGULAR              | NILED          | 3,45   | 3,45   |
| 5094  | 405.016          | 73269090 | 1,00 | UN | OLHAL P/PARAF (FERRO FUND NODULAR)              | ROMAGNOLE      | 22,04  | 22,04  |
| 1269  | 74120018         | 85365090 | 1,00 | UN | CHAVE FUSIVEL XS 36.2KV                         | MAURIZIO       | 692,78 | 692,78 |
| 8265  | GDE-1107-H7      | 73269090 | 1,00 | UN | ALCA PRE FORMADA P/ CORD.ACO 3/8                | PLP            | 24,33  | 24,33  |
| 2347  | 5030002400507    | 73063000 | 1,00 | UN | ELETRODUTO FERRO GALV ZINCADO 1.1/2X3MTS        | CARBINOX       | 94,50  | 94,50  |
| 2349  | 5030002400607    | 73063000 | 1,00 | UN | ELETRODUTO FERRO GALV ZINCADO 2X3MTS            | CARBINOX       | 114,25 | 114,25 |
| 2350  | 5030002400714    | 73063000 | 1,00 | UN | ELETRODUTO FERRO GALV ZINCADO 2.1/2X3MTS        | CARBINOX       | 255,76 | 255,76 |
| 2351  | 5030002400814    | 73063000 | 1,00 | UN | ELETRODUTO FERRO GALV ZINCADO 3X3MTS            | CARBINOX       | 247,93 | 247,93 |
| 2352  | 5030002400917    | 73063000 | 1,00 | UN | ELETRODUTO FERRO GALV ZINCADO 4X3MTS            | CARBINOX       | 420,74 | 420,74 |
| 22744 | 000246           | 73181500 | 1,00 | UN | PARAFUSO CAB QUADRADA MAQ 16X100MM              | ROMAGNOLE      | 9,71   | 9,71   |
| 18173 | 00369            | 73181500 | 1,00 | UN | COMPACTA ESPAAADOR LOSANGULAR 15KV C/ TRAVA     | NILED          | 41,50  | 41,50  |
| 8144  | 7827             | 85479000 | 1,00 | UN | COMPACTA BRAAO ANTI BALANAO 15KV                | NILED          | 40,04  | 40,04  |
| 6286  | 936257           | 73089010 | 1,00 | UN | SUPORTE PERFILADO LONGO 38X38MM                 | INECEL         | 8,48   | 8,48   |
| 17312 | 74140401         | 85351000 | 1,00 | UN | CHAVE FUSIVEL XS 15KV 300A                      | DELMAR         | 531,24 | 531,24 |
| 17312 | 74140401         | 85351000 | 1,00 | UN | CHAVE FUSIVEL XS 15KV 300A                      | DELMAR         | 531,24 | 531,24 |
| 1198  | 74550051         | 85353017 | 1,00 | UN | CHAVE FACA 13.8KV 630A                          | DELMAR         | 949,24 | 949,24 |
| 13543 | 92451            | 85444900 | 1,00 | MT | CABO ISOL..15KV REDE COMPACTA 50.0 MM2 ALUMINIO | CONDUSPAR      | 11,38  | 11,38  |
| 792   | 1188207BB        | 85446000 | 1,00 | MT | CABO ISOL.15KV 16.0 MM2 CINZA/PRETO - COBRE     | INDUS/CORDEIRO | 32,81  | 32,81  |
| 692   | E104PCV101350N09 | 85444900 | 1,00 | MT | CABO 0.6KV QUADRUPLIX 8.0 AWG 10MM              | NEOCABLE       | 9,42   | 9,42   |
| 691   | R254PCV251350N09 | 85444900 | 1,00 | MT | CABO 0.6KV QUADRUPLIX 4.0 AWG 25MM              | NEOCABLE       | 20,00  | 20,00  |
| 688   | 6888             | 85444900 | 1,00 | MT | CABO 0.6KV QUADRUPLIX 2.0 AWG 35MM              | CONDUSPAR      | 26,33  | 26,33  |
| 690   | 46643825         | 85444900 | 1,00 | MT | CABO 0.6KV QUADRUPLIX 2/0 AWG 70MM              | NEO CABLE      | 48,59  | 48,59  |
| 689   | 020740033982PR   | 85444900 | 1,00 | MT | CABO 0.6KV QUADRUPLIX 2/0 AWG 120MM             | NEO CABLE      | 77,29  | 77,29  |



|       |                   |          |        |    |                                                    |                 |           |           |
|-------|-------------------|----------|--------|----|----------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 696   | R103PCS101350N09  | 85444900 | 1,00   | MT | CABO 0.6KV TRIPLEX 8.0 AWG 10MM                    | NEOCABLE        | 6,92      | 6,92      |
| 697   | 84789             | 85444900 | 1,00   | MT | CABO 0.6KV TRIPLEX 6.0 AWG 16MM                    | NEOCABLE        | 9,24      | 9,24      |
| 695   | R253PCS251350N0   | 85444900 | 1,00   | MT | CABO 0.6KV TRIPLEX 4.0 AWG 25MM                    | NEOCABLE        | 15,23     | 15,23     |
| 694   | R353PCS351350N01  | 85444900 | 1,00   | MT | CABO 0.6KV TRIPLEX 2.0 AWG 35MM                    | PHELPS DODGE    | 21,81     | 21,81     |
| 792   | 1188207BB         | 85446000 | 1,00   | MT | CABO ISOL.15KV 16.0 MM2 CINZA/PRETO - COBRE        | INDUS/CORDEIRO  | 32,81     | 32,81     |
| 804   | 00000000023973402 | 85444900 | 1,00   | MT | CABO ISOL.1KV185.0 MM2 PRETO                       | COB/VAT/IND     | 208,33    | 208,33    |
| 801   | 45980001396PR     | 85444900 | 1,00   | MT | CABO ISOL.1KV 95.0 MM2 PRETO                       | COB/VAT/IND     | 128,98    | 128,98    |
| 843   | 1451.04.009       | 85444900 | 1,00   | MT | CABO PP 4 X 2.5 MM2 1KV                            | COB/VAT/IND     | 17,25     | 17,25     |
| 6744  | 0003936           | 85042100 | 1,00   | UN | TRANSFORMADOR TRIF 34.5KV 112,5KVA 127/220V        | ITAIPU          | 46.443,24 | 46.443,24 |
| 6746  | 331.502           | 85043300 | 1,00   | UN | TRANSFORMADOR TRIF 34.5KV 150KVA 127/220V          | TRAEI           | 45.972,47 | 45.972,47 |
| 6748  | 331.817           | 85042100 | 1,00   | UN | TRANSFORMADOR TRIF 34.5KV 225KVA 127/220V          | TRAEI/ROMAGNOLE | 55.674,68 | 55.674,68 |
| 11990 |                   | 94051190 | 1,00   | UN | POSTE CONC DUPLO TE DT 7X 600                      | ROMAGNOLE       | 1.892,31  | 1.892,31  |
| 5541  | 201.600           | 68109900 | 1,00   | UN | POSTE CONC DUPLO TE DT 10X 150                     | ROMAGNOLE       | 1.942,76  | 1.942,76  |
| 5543  | 294591            | 68109900 | 1,00   | UN | POSTE CONC DUPLO TE DT 10X 600                     | ROMAGNOLE       | 3.750,00  | 3.750,00  |
| 5547  | 294592            | 68109100 | 1,00   | UN | POSTE CONC DUPLO TE DT 11X 300                     | INCOPOSTE       | 4.111,41  | 4.111,41  |
| 5548  | 1538              | 68109100 | 1,00   | UN | POSTE CONC DUPLO TE DT 11X 600                     | ROMAGNOLE       | 5.988,26  | 5.988,26  |
| 7097  | 294590            | 68109100 | 1,00   | UN | POSTE CONC DUPLO TE DT 12X 600                     | ROMAGNOLE       | 3.485,25  | 3.485,25  |
| 5549  | 1537              | 68109100 | 1,00   | UN | POSTE CONC DUPLO TE DT 11X1000                     | INCOPOSTE       | 10.102,41 | 10.102,41 |
| 7702  | 300780            | 68109100 | 1,00   | UN | POSTE CONC DUPLO TE DT 12X1000                     | ROMAGNOLE       | 9.493,71  | 9.493,71  |
| 10490 | 301283            | 68109100 | 1,00   | UN | POSTE CONC DUPLO TE DT 12X1500                     | ROMAGNOLE       | 7.812,30  | 7.812,30  |
| 13541 | 13541             | 68109900 | 1,00   | UN | POSTE CONC DUPLO TE DT 15X 300                     | ROMAGNOLE       | 4.949,01  | 4.949,01  |
| 5527  | 201.772           | 94054100 | 1,00   | UN | POSTE CON CIRCULAR 10X 600                         | ROMAGNOLE       | 7.053,91  | 7.053,91  |
| 5530  | 201.777           | 68109100 | 1,00   | UN | POSTE CON CIRCULAR 11X 600                         | ROMAGNOLE       | 8.357,42  | 8.357,42  |
| 1441  | CNT210            | 73269090 | 1,00   | UN | CINTA PARA POSTE CIRCULAR 160MM                    | ROMAGNOLE       | 58,33     | 58,33     |
| 1443  | 400.115           | 73262000 | 1,00   | UN | CINTA PARA POSTE CIRCULAR 180MM                    | ROMAGNOLE       | 60,87     | 60,87     |
| 1445  | 400.117           | 73269090 | 1,00   | UN | CINTA PARA POSTE CIRCULAR 200MM                    | ROMAGNOLE       | 74,20     | 74,20     |
| 1448  | 400.120           | 73262000 | 1,00   | UN | CINTA PARA POSTE CIRCULAR 230MM                    | ROMAGNOLE       | 74,20     | 74,20     |
| 1449  | 400.121           | 73262000 | 1,00   | UN | CINTA PARA POSTE CIRCULAR 240MM                    | ROMAGNOLE       | 77,00     | 77,00     |
| 1452  | 400.124           | 73269090 | 1,00   | UN | CINTA PARA POSTE CIRCULAR 270MM                    | ROMAGNOLE       | 80,50     | 80,50     |
| 12083 | PRT-971           | 85354090 | 1,00   | UN | CAIXA PARATEC EQUILIZAA 9 TERMINAIS                | PARATEC         | 541,28    | 541,28    |
| 7442  | 50                | 85359090 | 1,00   | UN | CONECTOR EMENDA MEDIACO 2P PRT 901                 | PARAGAM         | 23,16     | 23,16     |
| 6222  | CART90            | 38109000 | 1,00   | UN | SOLDA EXOTERMICA N. 90                             | EXOTERMICA      | 30,67     | 30,67     |
| 14617 | 23100             | 69031019 | 1,00   | UN | MOLDE-CABO HASTE M10-5/8-35R                       | EXOTERMICA      | 443,85    | 443,85    |
| 9206  | PALING            | 36050000 | 1,00   | UN | PALITO PARA SODA EXOTERMICA                        | EXOTERMICA      | 0,84      | 0,84      |
| 6220  | CART115           | 38109000 | 1,00   | UN | SOLDA EXOTERMICA N. 115                            | EXOTERMICA      | 34,01     | 34,01     |
| 18634 | MOLDE M105/8 50R  | 69031019 | 1,00   | UN | MOLDE-CABO HASTE M10-5/8-50R                       | EXOTERMICA      | 448,99    | 448,99    |
| 12623 | CART32            | 38109000 | 1,00   | UN | SOLDA EXOTERMICA N. 32                             | EXOTERMICA      | 16,79     | 16,79     |
| 4971  | 2.3               | 69031019 | 1,00   | UN | MOLDE - CABO CABO M2 - 35 - 35B                    | EXOTERMICA      | 201,89    | 201,89    |
| 3749  | 310               | 85354090 | 1,00   | UN | ISOLADOR PARATEC 90 GRAUS REF                      | PARAGAM         | 35,49     | 35,49     |
| 5233  | 06320             | 73181500 | 1,00   | UN | PARAFUSO ROSCA MAQ 1/4 X 1/2                       | JOMARCA         | 0,13      | 0,13      |
| 5495  | 31223             | 73181600 | 1,00   | UN | PORCA 1/4                                          | JOMARCA/CISER   | 0,28      | 0,28      |
| 26756 | 26756             | 76042920 | 1,00   | UN | VERGALHAOALUMINIO CHATO 3/4X1/4X3 MTS              | PARAGAM         | 64,98     | 64,98     |
| 5829  | 364886            | 83082000 | 1,00   | UN | REBITE DE ALUMINIO 4,0 X 19                        | WORKER          | 0,12      | 0,12      |
| 5585  | PRT-882           | 85354090 | 1,00   | UN | PRESILHA LATAO P/CABO 16/35MM FURO 8MM             | PARATEC         | 2,46      | 2,46      |
| 2849  | IP-07             | 85359090 | 1,00   | UN | COMPACTA GRAMPOANCORAGEMP/CABO 15KV-35/50/70MM     | INTELLI         | 33,02     | 33,02     |
| 13765 | 13                | 74130000 | 1,00   | UN | GRAMPO TERRA DUPLO C/PARF. 5/8                     | BETEL/OLIVO     | 12,58     | 12,58     |
| 11336 | 26669             | 73181400 | 100,00 | UN | PARAFUSO AUTO BROCANTE 12 X 2.0/0 CABECA SEXTAVADA | JOMARCA         | 2,22      | 222,46    |
| 6478  | PRT-766           | 85354090 | 1,00   | UN | TERM AEREO 300MM C/BAS E PR PRT 766                | PARATEC         | 11,87     | 11,87     |
| 2417  | 936294            | 73089010 | 1,00   | UN | EMENDA PERFILADO INTERNA 38X38MM I                 | INECEL          | 6,34      | 6,34      |
| 10441 | 936296            | 73089010 | 1,00   | UN | EMENDA PERFILADO INTERNA 38X38MM T                 | INECEL          | 11,59     | 11,59     |
| 10440 | 936295            | 73089010 | 1,00   | UN | EMENDA PERFILADO INTERNA 38X38MM L                 | INECEL          | 8,69      |           |
| 11215 | 29357             | 73181500 | 1,00   | UN | PARAFUSO LENTILHA COM TRAVA 3/8 X 3/4              | JOMARCA         | 2,79      |           |
| 5499  | 31225             | 73181600 | 1,00   | UN | PORCA 3/8                                          | JOMARCA         | 0,42      | 0,42      |
| 22756 | 33409             | 73182200 | 1,00   | UN | ARRUELA 3/8                                        | JOMARCA         | 0,34      | 0,34      |



|       |                     |          |        |    |                                               |                 |            |            |
|-------|---------------------|----------|--------|----|-----------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| 6039  | 938623              | 73089010 | 1,00   | UN | SAIDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO 1              | INECEL          | 4,90       | 4,90       |
| 6042  | 1                   | 73089010 | 1,00   | UN | SAIDA VERTICAL P/ ELETRODUTO 1                | INECEL          | 4,82       | 4,82       |
| 6041  | 938622              | 73089010 | 1,00   | UN | SAIDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO 3/4            | INECEL          | 4,68       | 4,68       |
| 12067 | 938624              | 73089010 | 1,00   | UN | SAIDA HORIZONTAL P/ELETRODUTO 1.1/4           | INECEL          | 4,77       | 4,77       |
| 4855  | 938182              | 73089010 | 1,00   | UN | MAO FRANCESA REFORCADA 100                    | INECEL          | 20,59      | 20,59      |
| 2310  | EPUPZ50503F         | 73089010 | 1,00   | UN | ELETROCALHA 050 X 050 X 3 MT PERFURADA        | INECEL          | 64,21      | 64,21      |
| 2409  | CVIPU90PZ5050       | 73089010 | 1,00   | UN | EMENDA INTERNA U 50X50                        | INECEL          | 5,10       | 5,10       |
| 9957  | 938321              | 73089010 | 1,00   | UN | SUPORTE SUSP. SIMPL TIRANTE TP B 50X50        | INECEL          | 6,74       | 6,74       |
| 6448  | AETHLU50X50X150XPZM | 73089010 | 1,00   | UN | TE HORIZONTAL LISO 50X50                      | INECEL          | 50,60      | 50,60      |
| 6456  | 1                   | 73089010 | 1,00   | CX | TE VERTICAL DESCIDA LISO 50X50                | INECEL          | 28,74      | 28,74      |
| 1884  | CVIPU90PZ5050       | 73089010 | 1,00   | UN | CURVA P ELETROCALHA HORIZONTAL 90 - 050 X 050 | INBRAELL/BANDEI | 35,95      | 35,95      |
| 2311  | EPUPZ100503F        | 73089010 | 1,00   | UN | ELETROCALHA 100 X 050 X 3 MT PERFURADA        | INECEL          | 71,48      | 71,48      |
| 6449  | 30649               | 73089010 | 1,00   | UN | TE HORIZONTAL LISO 100X50                     | INECEL          | 64,71      | 64,71      |
| 6457  | 1                   | 73089010 | 1,00   | UN | TE VERTICAL DESCIDA LISO 100X50               | INECEL          | 61,15      | 61,15      |
| 2410  | CVIPU90PZ10050      | 73089010 | 1,00   | UN | EMENDA INTERNA U 100X 50                      | INECEL          | 7,70       | 7,70       |
| 6309  | 938324              | 73089010 | 1,00   | UN | SUPORTE SUSP. SIMPL TIRANTE TP B100X50        | INECEL          | 10,99      | 10,99      |
| 1878  | CVIPU90PZ10050      | 73089010 | 1,00   | UN | CURVA P ELETROCALHA HORIZONTAL 90 - 100 X 050 | INECEL          | 38,35      | 38,35      |
| 9990  | IB 120-009          | 73089010 | 1,00   | UN | REDUCAO PARA ELETROCALHA 100 X 50             | INECEL          | 22,34      | 22,34      |
| 2316  | EPUPZ2001003F       | 73089010 | 1,00   | UN | ELETROCALHA 200 X 100 X 3 MT PERFURADA        | INECEL          | 190,21     | 190,21     |
| 2416  | EUPZ200100G         | 73089010 | 1,00   | UN | EMENDA INTERNA U 200X100                      | INECEL          | 14,34      | 14,34      |
| 10023 | 938332              | 73089010 | 1,00   | UN | SUPORTE SUSP. SIMPL TIRANTE TP B200X100       | INECEL          | 17,93      | 17,93      |
| 11111 | IB 120-010          | 73089010 | 1,00   | UN | REDUCAO PARA ELETROCALHA 200 X 100            | INECEL          | 29,79      | 29,79      |
| 6451  |                     | 73089010 | 1,00   | UN | TE HORIZONTAL LISO 200X100                    | INECEL          | 120,29     | 120,29     |
| 1883  | CHPU90PZ200100      | 73089010 | 1,00   | UN | CURVA P ELETROCALHA HORIZONTAL 90 - 200 X 100 | INECEL          | 81,85      | 81,85      |
| 16577 | 000000000023420101  | 73181500 | 1,00   | UN | BARRA DE ROSCA 5/16 X 3M                      | JOMARCA         | 40,53      | 40,53      |
| 12400 | APCZZ38X38PZF       | 73089010 | 1,00   | UN | SUPORTE PERFILADO ZZ                          | INECEL          | 16,10      | 16,10      |
| 1602  | 9934                | 85359090 | 1,00   | UN | CONECTOR CPD 70 1.5-10/10-70MM                | INTELLI         | 12,00      | 12,00      |
| 1605  | 3030930023          | 85359090 | 1,00   | UN | CONECTOR CPD 120 16-120/16-120MM              | INCESA          | 32,54      | 32,54      |
| 2851  | 4684                | 85359090 | 1,00   | UN | GRAMPO DE LINHA VIVA GLV - 68-A               | INTELLI         | 42,46      | 42,46      |
| 5168  | 400.314             | 73181500 | 1,00   | UN | PARAF CAB ABAULADA FRANCES 16X 75MM           | ROMAGNOLE       | 10,70      | 10,70      |
| 6274  | 575.183             | 73269090 | 1,00   | UN | COMPACTA SUPORTE C CHAPA DOBRADA 13,8KV       | ROMAGNOLE       | 315,55     | 315,55     |
| 6072  | 400.553             | 73181500 | 1,00   | UN | SELA P/ CRUZETA                               | ROMAGNOLE       | 27,20      | 27,20      |
| 9955  | 060306              | 85462000 | 1,00   | UN | ROLDANA 76X79MM                               | GERMER          | 14,18      | 14,18      |
| 258   | 01                  | 42029900 | 1,00   | UN | ARMACAO 3/16 1X1 GALV. FOGO                   | ROMAGNOLE       | 29,34      | 29,34      |
| 259   | 02                  | 42029900 | 1,00   | UN | ARMACAO 3/16 2X2 GALV. FOGO                   | ROMAGNOLE       | 63,51      | 63,51      |
| 13789 | 18.19               | 39269090 | 100,00 | UN | ABRAC PLASTICA 380X4.8 PRETA                  | FOXLUX/MUNDILUX | 0,60       | 60,20      |
|       |                     |          |        |    |                                               |                 | Total R\$: | 242.658,47 |

DECLARO ESTAR CIENTE DAS CONDICÕES DE PAGAMENTO E MERCADORIAS DESTE ORÇAMENTO  
ESTA PROPOSTA É VÁLIDA PARA O CLIENTE E PRAZOS AQUI ESPECIFICADO  
NÃO ACEITAMOS TROCA OU DEVOLUÇÃO DE ITENS ESPECIAIS E CABOS SOBRE MEDIDDA

|    |            |            |            |          |          |
|----|------------|------------|------------|----------|----------|
| Nr | Título     | Vencimento | Valor      | Posição  | Tipo     |
| 1  | 0252157/01 | 07/01/25   | 242.658,47 | RECEBIDO | DINHEIRO |

CUIABA - MT, 07 de Janeiro de 2025





**LOJA 05 - AAGUA SANEAMENTO - VARZEA GRANDE**  
(AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA)  
AV DA FEB, 1010, PONTE NOVA  
CEP 78115005 \* VARZEA GRANDE-MT  
FONE/FAX: 65 3026-5290/  
CNPJ: 09237525000624 - INSC. EST.: 139949810  
E-mail: vendas-vg@aaguasaneamento.com.br  
Site:

**ORÇAMENTO N. 005420**

**Data:** 15/01/2025 10:18:36  
**Ven:** ANDERSON

**DADOS CLIENTE**

Nome **CONSUMIDOR (56118)**

Endereço SINOP MT

Contato

CNPJ/CPF **00000000000**

Fone/Fax /  
Insc. Estad./R.G.

**PRODUTOS**

| CODIGO        | DESCRIÇÃO PRODUTO                               | UN             | MARCA         | QUANT. | UNIT.R\$  | TOTAL.R\$ |
|---------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|-----------|-----------|
| 2100813       | TUBO IRRIGACAO 32MM PN 60                       | NCM.: 84248221 | BR VIQUA      | - 1    | 23,49     | 23,49     |
| 2101032       | TUBO IRRIGACAO 75MM PN 80                       | NCM.: 84248221 | BR VIQUA      | - 1    | 91,22     | 91,22     |
| 34808007      | LUVA REDUCAO IRRIG 75MM X 50MM                  | NCM.: 84248221 | UN TIGRE      | - 1    | 5,46      | 5,46      |
| 2030404       | LUVA REDUCAO IRRIG 50MM X 32MM                  | NCM.: 84248221 | UN VIQUA      | - 1    | 3,48      | 3,48      |
| 34803757      | CURVA IRRIG 75MM 90                             | NCM.: 84248221 | UN TIGRE      | - 1    | 15,31     | 15,31     |
| 12.392        | NIPEL ROSCAVEL 1                                | NCM.: 39174090 | UN MULTILIT   | - 1    | 0,94      | 0,94      |
| 0311210214    | JUNCAO SIMPLES ESGOTO 75MM X 50MM               | NCM.: 39174090 | UN CORR PLSTK | - 1    | 9,00      | 9,00      |
| 34652767      | ADAPTADOR CURTO P/REG IRRIG 75MMX2.1/2          | NCM.: 84248221 | UN TIGRE      | - 1    | 5,25      | 5,25      |
| 2101031       | TUBO IRRIGACAO 50MM PN 80                       | NCM.: 84248221 | BR VIQUA      | - 1    | 41,99     | 41,99     |
| 2090612       | TE REDUCAO IRRIG 75MM X 50MM                    | NCM.: 84248221 | UN VIQUA      | - 1    | 17,17     | 17,17     |
| 0311200213    | ADAPTADOR FLANGE P/CX DAGUA 32MM X 1            | NCM.: 39174090 | UN CORR PLSTK | - 1    | 8,51      | 8,51      |
| 0310200083    | REGISTRO ESFERA VS SOLDAVEL 32MM                | NCM.: 84818095 | UN CORR PLSTK | - 1    | 12,80     | 12,80     |
| 0311200059    | CAP SOLDAVEL 110MM                              | NCM.: 39174090 | UN CORR PLSTK | - 1    | 30,39     | 30,39     |
| RLD-70        | RALO LINEAR INOX DUPLO 70 CM                    | NCM.: 73259910 | UN FLVX HIDRO | - 1    | 347,01    | 347,01    |
| RLD-90        | RALO LINEAR INOX DUPLO 90 CM                    | NCM.: 73259910 | UN FLVX HIDRO | - 1    | 395,45    | 395,45    |
| 0311210163    | CAIXA SIF. QUADRADA BRANCA 150MM X 150MM X 50MM | NCM.: 39174090 | PC CORR PLSTK | - 1    | 26,99     | 26,99     |
| RAF-15        | GRELHA ABRE E FECHA QUAD INOX 150MM             | NCM.: 73259910 | UN FLVX HIDRO | - 1    | 26,91     | 26,91     |
| 34652686      | ADAPTADOR CURTO P/REG IRRIG 50MM X 1.1.2        | NCM.: 84248221 | UN TIGRE      | - 1    | 1,78      | 1,78      |
| RI-10         | GRELHA QUADRADA INOX 100MM,                     | NCM.: 73259910 | UN FLVX HIDRO | - 1    | 13,66     | 13,66     |
| 26912601      | TUBO DE DESCIDA P/ VALVULA DE DESCARGA          | NCM.: 39172300 | PC TIGRE      | - 1    | 7,16      | 7,16      |
| 22002457      | ADAPTADOR FLANGE P/CX DAGUA 25MM X 3/4          | NCM.: 39174090 | UN TIGRE      | - 1    | 13,90     | 13,90     |
| 27950310      | REGISTRO ESFERA VS SOLDAVEL 25MM                | NCM.: 84818095 | UN TIGRE      | - 1    | 11,37     | 11,37     |
| 22216821      | TE REDUCAO SOLDAVEL 40MM X 25MM                 | NCM.: 39174090 | UN TIGRE      | - 1    | 9,72      | 9,72      |
| 26367263      | TE ESGOTO 75MM X 50MM                           | NCM.: 39174090 | UN TIGRE      | - 1    | 16,46     | 16,46     |
| 2070093       | CAIXA D AGUA 2.000L TANQUE                      | NCM.: 39251000 | UN FORTLEV    | - 1    | 2.386,96  | 2.386,96  |
| 2070094       | CAIXA D AGUA 3.000L TANQUE                      | NCM.: 39251000 | UN FORTLEV    | - 1    | 3.468,68  | 3.468,68  |
| 7898543590019 | CAIXA D AGUA 5.000L TANQUE                      | NCM.: 39251000 | UN FORTLEV    | - 1    | 4.655,36  | 4.655,36  |
| 2070048       | CAIXA D AGUA 10.000L TANQUE                     | NCM.: 39251000 | UN FORTLEV    | - 1    | 9.529,98  | 9.529,98  |
| 2235          | CAIXA D AGUA 20.000L TANQUE                     | NCM.: 39251000 | UN FIBRAOESTE | - 1    | 16.699,70 | 16.699,70 |
| 2234          | CAIXA D AGUA 15.000L TANQUE                     | NCM.: 39251000 | UN FIBRAOESTE | - 1    | 11.999,92 | 11.999,92 |
| 7890000001854 | ANEL ESGOTO 40MM                                | NCM.: 40169300 | UN CHC        | - 1    | 0,56      | 0,56      |
| 22067273      | BUCHA REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75MM X 60MM        | NCM.: 39174090 | UN TIGRE      | - 1    | 22,64     | 22,64     |
| 22067338      | BUCHA REDUCAO SOLDAVEL CURTA 85MM X 75MM        | NCM.: 39174090 | UN TIGRE      | - 1    | 19,73     | 19,73     |
| 22217380      | TE REDUCAO SOLDAVEL 85MM X 75MM,                | NCM.: 39174090 | UN TIGRE      | - 1    | 193,78    | 193,78    |
| 22141031      | JOELHO SOLDAVEL 110MM 45                        | NCM.: 39174090 | UN TIGRE      | - 1    | 283,92    | 283,92    |
| 0379          | BUCHA REDUCAO SOLDAVEL LONGA 110MM X 60MM       | NCM.: 39174090 | UN KRONA      | - 1    | 76,33     | 76,33     |
| 0380          | BUCHA REDUCAO SOLDAVEL LONGA 110MM X 75MM       | NCM.: 84248221 | UN KRONA      | - 1    | 76,67     | 76,67     |
| 0311200028    | BUCHA REDUCAO SOLDAVEL CURTA 110MM X 85MM       | NCM.: 39174090 | UN CORR PLSTK | - 1    | 30,59     | 30,59     |
| 34808759      | TE IRRIGACAO 75MM                               | NCM.: 84248221 | UN TIGRE      | - 1    | 19,55     | 19,55     |

**FORMA DE PAGAMENTO**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Dinheiro R\$       | <b>50.599,79</b> |
| Cheque à Vista R\$ | <b>0,00</b>      |
| Cartão de Débito   | <b>0,00</b>      |

**TOTAIS**

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>Total Produtos R\$</b>      | <b>50.599,79</b> |
| Desconto Embutido Produtos R\$ | <b>0.00</b>      |
| Desconto Especial(%0.00) R\$   | <b>0.00</b>      |



|                                   |                                     |                                                                                                                   |           |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Prazo                             | <a href="#">[Ver Desdobramento]</a> | Encargos Financeiros R\$                                                                                          | 0,00      |
| Total à Prazo R\$                 | 0,00                                |                                                                                                                   | 0,00      |
| Doc. de Cobrança:                 |                                     | TOTAL ORÇAMENTO R\$                                                                                               | 50.599,79 |
| Prazos Pagamento                  |                                     | VALIDADE ORÇAMENTO                                                                                                |           |
| Ver condição de pagamento, acima. |                                     | 2 dias úteis                                                                                                      |           |
|                                   |                                     | INFORMAÇÕES ADICIONAIS                                                                                            |           |
|                                   |                                     | Sujeito a análise cadastral e de crédito. Preços e estoques devem ser verificados ANTES da confirmação do pedido. |           |



**Castelo Materiais para Construção - Monte Castelo Mat Para Const LTDA**

CNPJ : 02.623.245/0001-09

Inscrição Estadual : 131824627

Endereço : AV. JULIO DOMINGOS DE CAMPOS 3530

Município : VARZEA GRANDE/MT

Telefone : 6536883500

E-Mail: castelo@castelovirtual.com.br

**Orçamento de Venda**

| Nº Orçamento | Vendedor                              | Status        | Data Orçamento | Data Validade |
|--------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| 001547244    | MARISELMA RONDON DE ALMEIDA RODRIGUES | EM NEGOCIAÇÃO | 15/01/2025     | 16/01/2025    |

Cliente : 81362 CAMILA A. L. MALTA LTDA

Nome Fant. : ROCAILLE - ARQUITETURA E DESIGNER

CNPJ/CPF : 58.364.453/0001-87

Inscr.Est./RG :

Endereço : RUA R SACRAMENTO ,155 - Bairro : JARDIM CALIFORNIA

Compl : SALA A

Município : CUIABA

UF : MT

Fone(1) : 6593232582

Fone(2) : 000000000000

| Código                    | Descrição do Produto                             | Marca      | UND | Quantidade    | Pr Unit Brut | Desc. Unit. | Preço Total |
|---------------------------|--------------------------------------------------|------------|-----|---------------|--------------|-------------|-------------|
| 00862                     | NIPLE PVC ROSCA 1                                | TIGRE      | PC  | 1,000         | 9,50         | 0,0000      | 9,50        |
| 00981                     | JUNCAO PVC 75X50 P/ESG. SIMPLES                  | TIGRE      | PC  | 1,000         | 16,70        | 0,0000      | 16,70       |
| 02327                     | TUBO VALVULA DESCARGA 38MM                       | TIGRE      | PC  | 1,000         | 10,90        | 0,0000      | 10,90       |
| 02587                     | ANEL BORRACHA P/ESGOTO 40MM                      | TIGRE      | SC  | 1,000         | 4,90         | 0,0000      | 4,90        |
| 05710                     | GRELHA QUADRADA C/FECHO 15X15 INOX               | JACKWAL    | PC  | 1,000         | 56,90        | 0,0000      | 56,90       |
| 10797                     | ADAP. PVC SOLD. C/AN.VED.25X3/4 CX.D'AGUA        | KRONA      | PC  | 1,000         | 10,70        | 0,0000      | 10,70       |
| 10826                     | VALVULA ESFERA B VS 25MM SOLD.                   | KRONA      | PC  | 1,000         | 8,60         | 0,0000      | 8,60        |
| 11388                     | VALVULA ESFERA B VS 32MM 1030103                 | VIQUA      | PC  | 1,000         | 18,90        | 0,0000      | 18,90       |
| 12696                     | TE PVC SOLD. 40                                  | KRONA      | PC  | 1,000         | 11,80        | 0,0000      | 11,80       |
| 40778                     | BUCHA PVC SOLD. RED. 75X60 CURTA                 | TIGRE      | PC  | 1,000         | 30,20        | 0,0000      | 30,20       |
| 45250                     | BUCHA PVC SOLD. RED. 40X25 LONGA                 | KRONA      | PC  | 1,000         | 5,00         | 0,0000      | 5,00        |
| 49121                     | ADAP. PVC SOLD. 32X1 P/CX AGUA C/REG.            | TIGRE      | PC  | 1,000         | 108,30       | 0,0000      | 108,30      |
| 50199                     | TE PVC SOLD. 85                                  | KRONA      | PC  | 1,000         | 137,10       | 0,0000      | 137,10      |
| 54408                     | BUCHA SOLD. RED. 85X75 CURTA                     | KRONA      | PC  | 1,000         | 21,50        | 0,0000      | 21,50       |
| 55204                     | CAP PVC SOLD. 110                                | KRONA      | PC  | 1,000         | 80,90        | 0,0000      | 80,90       |
| 55692                     | CAIXA AGUA PLAST. 5000L TAMPAS ROSCA             | FORTLEV    | PC  | 1,000         | 4.490,00     | 0,0000      | 4.490,00    |
| 55888                     | BUCHA PVC SOLD. RED. 85X75 CURTA                 | TIGRE      | PC  | 1,000         | 29,20        | 0,0000      | 29,20       |
| 57249                     | BUCHA SOLD. RED. 110X75 LONGA                    | KRONA      | PC  | 1,000         | 52,50        | 0,0000      | 52,50       |
| 59011                     | TE PVC SOLD. REDUCAO 75 X 50                     | KRONA      | PC  | 1,000         | 86,30        | 0,0000      | 86,30       |
| 61409                     | CAIXA ACOP.LUNA BRANCA IC9400                    | ICASA      | PC  | 1,000         | 479,90       | 0,0000      | 479,90      |
| 62340                     | TUBO IRRIG PN 80X50MM                            | MULTILIT   | BR  | 1,000         | 75,90        | 0,0000      | 75,90       |
| 63248                     | CAIXA AGUA PLAST. 20000L TAMPAS ROSCA CLICK AZUL | FORTLEV    | PC  | 1,000         | 23.900,00    | 0,0000      | 23.900,00   |
| 63458                     | CAIXA AGUA PLAST. 3000L TAMPAS ROSCA             | FORTLEV    | PC  | 1,000         | 2.999,90     | 0,0000      | 2.999,90    |
| 64135                     | BACIA SANIT. LUNA BCA MEDIC P/CX C/ABERT IP9400  | ICASA      | PC  | 1,000         | 578,90       | 0,0000      | 578,90      |
| 65838                     | CAIXA AGUA PLAST. 2000L TAMPAS ROSCA             | FORTLEV    | PC  | 1,000         | 2.139,90     | 0,0000      | 2.139,90    |
| 65935                     | JOELHO PVC SOLD. 45 - 110MM                      | KRONA      | PC  | 1,000         | 199,70       | 0,0000      | 199,70      |
| 65955                     | CAIXA AGUA PLAST. 10000L TAMPAS ROSCA            | FORTLEV    | PC  | 1,000         | 8.299,00     | 0,0000      | 8.299,00    |
| 66437                     | CAIXA AGUA PLAST. 15000L TAMPAS ROSCA CLICK AZUL | FORTLEV    | PC  | 1,000         | 16.999,00    | 0,0000      | 16.999,00   |
| 66753                     | TUBO IRRIG PN 80X75MM                            | MULTILIT   | BR  | 1,000         | 134,90       | 0,0000      | 134,90      |
| 68089                     | CAIXA SIF. PVC 15X15 QUAD. CR.C/FECHO CS6/B      | ASTRA      | PC  | 1,000         | 49,90        | 0,0000      | 49,90       |
| 72188                     | REVEST. 20X20 AZUL PISCINA 18100035              | CERAL      | M2  | 1,690         | 56,90        | 0,0000      | 96,16       |
| 72710                     | RALO LINEAR DUPLO 70CM RLD-70                    | FLVX HIDRO | PC  | 1,000         | 410,00       | 0,0000      | 410,00      |
| 72711                     | RALO LINEAR DUPLO 90CM RLD-90                    | FLVX HIDRO | PC  | 1,000         | 494,00       | 0,0000      | 494,00      |
| 72951                     | GRELHA QUADRADA C/FECHO 10X10 INOX               | JACKWAL    | PC  | 1,000         | 34,90        | 0,0000      | 34,90       |
| 73202                     | BARRA DE APOIO 40CM 006017 ACESS                 | JACKWAL    | PC  | 1,000         | 239,90       | 0,0000      | 239,90      |
| 74044                     | PISO RET. REGUA 21X123 AMAZONIA CANELA OUT RT1   | ACRO       | M2  | 1,800         | 53,90        | 0,0000      | 97,02       |
| <b>Total de Volumes.:</b> |                                                  |            |     | <b>37,490</b> |              |             |             |

**Forma de Pagamento : 1 - A Vista P/Retirar**

| Parcela | Data de Vencimento | Valor     |
|---------|--------------------|-----------|
| 1       | 15/01/2025         | 62.418,88 |



Castelo Materiais para Construção - Monte Castelo Mat Para Const LTDA

CNPJ : 02.623.245/0001-09 Inscrição Estadual : 131824627  
Endereço : AV. JULIO DOMINGOS DE CAMPOS 3530  
Município : VARZEA GRANDE/MT  
Telefone : 6536883500 E-Mail: castelo@castelovirtual.com.br



Orçamento de Venda

| Nº Orçamento | Vendedor                              | Status                | Data Orçamento | Data Validade              |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|
| 001547244    | MARISELMA RONDON DE ALMEIDA RODRIGUES | EM NEGOCIAÇÃO         | 15/01/2025     | 16/01/2025                 |
| Observação : |                                       | Sem Frete             | : 0,00         | Outras Desp. : 0,00        |
|              |                                       | Seguro                | : 0,00         | Total Produtos : 62.418,88 |
|              |                                       | Serviço Descrito      | : 0,00         | Total Desconto : 0,00      |
|              |                                       | Outros Serviços       | : 0,00         | Desc. Destacado : 0,00     |
|              |                                       | Desc.Subst.Trib.Serv. | : 0,00         | Total : 62.418,88          |

Atenciosamente

Estou de acordo com os dados acima

MARISELMA RONDON DE ALMEI  
65984479610

CAMILA A. L. MALTA LTDA

HASH: f59e2a38963978f26af642a9c958e7cd83f59eb6d229b1a66a4dce9771cbcbta. Documento digital disponível em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/invalidar/PYCT-4WDS-YRDV-AVZM>. Juntado em 04/07/2025 09:25:16 por JOÃO CERQUEIRA.





3 - CASTELLI CARMINDO

CNPJ: 11.000.062/0003-81

Inscrição Estadual: 140682155

Fone: (65) 3614-3500

CEP: 78065-310

Endereço: AV CARMINDO DE CAMPOS QUADRA 28 LOTE B

Bairro: JARDIM PAULISTA

Cidade: CUIABA-MT

Cliente: 3 - CAMILA MALTA

A/C:

CPF: - - -

Inscrição Estadual:

Fone: (65) 99323-2582

CEP: 78065-310

Endereço: AV CARMINDO DE CAMPOS QUADRA 28 LOTE B

Bairro: JARDIM PAULISTA

Cidade: CUIABA-MT

Referencia:

PROPOSTA

Orçamento: 193.464

Data emissão: 16/01/2025

Data de validade: 17/01/2025

Vendedor: BRUNA

E-mail do vendedor:

Fone / ramal:

Condição de pagamento: DINHEIRO

| Produto | Descrição                                               | Marca        | Und | Qtd.  | Preco unt. | Vlr.Total |
|---------|---------------------------------------------------------|--------------|-----|-------|------------|-----------|
| 1       | 79.506 CAIXA SIF. PVC - 150X150X50 GR QDR BRANCA 0912   | KRONA        | PC  | 1,000 | 27,50      | 27,50     |
| 2       | 84.065 GRELHA QUAD. PVC 15 X 15 CM CROM. GR18           | ASTRA        | PC  | 1,000 | 23,60      | 23,60     |
| 3       | 89.944 ADAPTADOR P/ENGATE RAPIDO/ MANG. 1/2 - 78503/000 | TRAMONTINA   | PC  | 1,000 | 5,40       | 5,40      |
| 4       | 88.654 ADAPTA. INT. C/ROSCA EXTERNA 1/2 AZUL            | INPLA/CIPLA  | PC  | 1,000 | 2,05       | 2,05      |
| 5       | 84.610 GRELHA ALUM. 10X100 C/SUORTE POLIDA              | COSTANAVARRO | PC  | 1,000 | 221,60     | 221,60    |
| 6       | 88.621 BACIA SANIT. P/CX ACOPL FLEX BRANCO              | DECA         | PC  | 1,000 | 596,30     | 596,30    |
| 7       | 12.779 BACIA SANIT. P/CX ACOPL LUNA MEDIC BRANCA        | ICASA        | CJ  | 1,000 | 529,80     | 529,80    |
| 8       | 48.556 JOELHO P/TUBO DESC. 90 - 38 AZUL - C/ANEL        | KRONA        | PC  | 1,000 | 3,58       | 3,58      |
| 9       | 10.797 ADAP SOLD C/AN.VED.25 X 3/4 CX.DAG               | KRONA        | PC  | 1,000 | 9,50       | 9,50      |
| 10      | 11.640 TE SOLD. 25 PVC                                  | KRONA        | PC  | 1,000 | 1,00       | 1,00      |
| 11      | 90.037 TE ESG. 75 X 50 CURTO                            | KRONA        | PC  | 1,000 | 17,90      | 17,90     |
| 12      | 89.546 CORRENTE GALVANIZADA 4,0MM 5/32                  | VONDER       | KG  | 0,010 | 44,90      | 0,44      |
| 13      | 2.587 ANEL BORRACHA P/ESGOTO 40MM                       | TIGRE        | PC  | 1,000 | 2,30       | 2,30      |
| 14      | 40.778 BUCHA SOLD. RED. 75 X 60 CURTA PVC               | TIGRE        | PC  | 1,000 | 28,90      | 28,90     |
| 15      | 41.031 TE SOLD. RED. 85 X 60                            | TIGRE        | PC  | 1,000 | 73,34      | 73,34     |
| 16      | 893 BUCHA SOLD. RED. 60 X 50 CURTA PVC                  | TIGRE        | PC  | 1,000 | 11,60      | 11,60     |
| 17      | 9.948 JOELHO ESG. 45 -100                               | KRONA        | PC  | 1,000 | 7,90       | 7,90      |
| 18      | 84.970 BUCHA SOLD. RED.- 60 X 25 LONGA PVC              | KRONA        | PC  | 1,000 | 9,80       | 9,80      |
| 19      | 40.777 BUCHA SOLD. RED.- 75 X 50 LONGA PVC              | TIGRE        | PC  | 1,000 | 26,90      | 26,90     |
| 20      | 11.858 TE ESG. 75                                       | KRONA        | PC  | 1,000 | 12,30      | 12,30     |
| 21      | 88.332 TUBO PVC AGUA 32 MM                              | KRONA        | BR  | 0,500 | 48,80      | 24,40     |
| 22      | 82.427 TUBO PVC AGUA 75 MM 6M                           | TIGRE        | BR  | 0,500 | 239,90     | 119,95    |
| 23      | 46.209 JUNCAO ESG. 75 X 50 SIMPLES                      | KRONA        | PC  | 1,000 | 16,50      | 16,50     |
| 24      | 89.303 TUBO PVC AGUA 50 MM 6 M                          | KRONA        | BR  | 0,500 | 82,90      | 41,45     |
| 25      | 42.704 TE SOLD. RED. 75 X 60                            | TIGRE        | PC  | 1,000 | 112,90     | 112,90    |
| 26      | 1.719 ADAP SOLD C/AN.VED.32 X 1 CX.DAG                  | TIGRE        | PC  | 1,000 | 32,90      | 32,90     |
| 27      | 85.928 REG. ESFERA VS COMPACTO 32MM                     | KRONA        | PC  | 1,000 | 18,90      | 18,90     |
| 28      | 11.835 CAP PVC ESGOTO 100 MM                            | KRONA        | PC  | 1,000 | 7,90       | 7,90      |
| 29      | 93.456 RALO LINEAR 70CM - GRELHA INOX                   | TIGRE        | PC  | 1,000 | 272,90     | 272,90    |
| 30      | 80.156 RALO LINEAR 90CM - GRELHA INOX                   | TIGRE        | PC  | 1,000 | 328,90     | 328,90    |
| 31      | 93.635 PISO 58X58 - HD 1775 CL.A (CX 2,32M)             | CEDASA       | M2  | 2,320 | 24,90      | 57,76     |
| 32      | 84.867 REVEST. FACH. 203 X 203 AZUL PISCINA (CX 1,69M)  | CERAL        | M2  | 1,690 | 53,60      | 90,58     |
| 33      | 91.577 ESPACADOR P/ARMACAO CIRCULAR 30MM                | COPLAS       | PC  | 1,000 | 0,30       | 0,30      |

TOTALS

Total produtos

2.737,05

Serviços adicionais

0,00

Valor TC

0,00

Out. desp. man

0,00

TOTAL GERAL

2.737,05



---

Assinatura cliente

---

Assinatura empresa





6 - CENTRAL DE ATENDIMENTO

CNPJ: 37.432.150/0006-99      Inscrição Estadual: 13.875.178-1      Fone: **(65) 3314-1000**

CEP: 78030-210      Endereço: AVENIDA AGRICOLA PAES DE BARROS NO 760 SALA 03

Bairro: VERDAO      Cidade: CUIABA-MT

Cliente: 149.925 - CAMILA A L MALTA LTDA      A/C:

CNPJ: 58.364.453/0001-87      Inscrição Estadual: ISENT0      Fone: (65) 99323-2582

CEP: 78070-440      Endereço: RUA SACRAMENTO 155 SALA A

Bairro: JARDIM CALIFORNIA      Cidade: CUIABA-MT      Referência:

PROPOSTA

Orçamento: 1.935.711      Data emissão: 15/01/2025      Data de validade: 15/01/2025

Vendedor: LUCIA CRISTINA DA SILVA      Fone / ramal:

E-mail do vendedor: notafiscal@grupoverdao.com.br      Prazo entrega: 2 dias úteis

Condição de pagamento: A VISTA - DINHEIRO/DEPOSITO/PIX

|     | Produto Descrição                                         | Marca          | Und | Qtd.  | Preço    | Total    |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------------|-----|-------|----------|----------|
| 1   | 171 CAIXA SIFO QUAD CROM CS6 150X150X50                   | ASTRA          | UN  | 1,000 | 49,44    | 49,44    |
| 2   | 13.744 GRELHA QUAD INOX ABRE/FECHA 15CM CROM              | OVERTIME       | UN  | 1,000 | 28,78    | 28,78    |
| 3   | 70 ADAPTADOR CURTO SOLDAVEL 25MMX3/4                      | AMANCO         | UN  | 1,000 | 1,44     | 1,44     |
| 4   | 27.380 KIT BACIA SANIT ACESSO CONF C/CX ACO BR (COMPLETO) | INCEPA LOUCAS  | UN  | 1,000 | 1.699,00 | 1.699,00 |
| 5   | 10.241 TUBO VALVULA DESCARGA C/JOELHO AZUL 38MM           | AMANCO         | UN  | 1,000 | 18,06    | 18,06    |
| 6   | 65 ADAPTADOR C/FLANGE SOLDAVEL 25MMX3/4                   | AMANCO         | UN  | 1,000 | 14,56    | 14,56    |
| 7   | 5.494 REGISTRO PVC ESFERA SOLD 25MM VIQUA                 | VIQUA          | UN  | 1,000 | 10,90    | 10,90    |
| (** | 1.661 CORRENTE ZINCADA 4,5MM 3/16 (CURTA) 400G 1M         | VONDER         | UN  | 1,000 | 27,67    | 27,67    |
| 9   | 23.541 TANQUE POLIETILENO 3000L FORTLEV                   | FORTLEV        | UN  | 1,000 | 3.299,00 | 3.299,00 |
| 10  | 5.350 TANQUE POLIETILENO 5000L FORTLEV                    | FORTLEV        | UN  | 1,000 | 4.399,00 | 4.399,00 |
| (** | 6.880 TANQUE POLIETILENO 10.000L FORTLEV                  | FORTLEV        | UN  | 1,000 | 8.899,00 | 8.899,00 |
| 12  | 166 ANEL BORRACHA P/ESG 40MM                              | AMANCO         | UN  | 1,000 | 3,67     | 3,67     |
| 13  | 8.075 TUBO SOLDAVEL PVC 25MM 6M AMANCO                    | AMANCO         | BA  | 1,000 | 25,90    | 25,90    |
| 14  | 10.676 TUBO ESGOTO PVC 75MM 6M AMANCO                     | AMANCO         | BA  | 1,000 | 139,90   | 139,90   |
| 15  | 30.211 NIPEL LATAO ROSCAVEL CR 3/4                        | CENSI          | UN  | 1,000 | 39,22    | 39,22    |
| 16  | 5.495 REGISTRO PVC ESFERA SOLD 32MM                       | VIQUA          | UN  | 1,000 | 25,56    | 25,56    |
| 17  | 27.937 RALO LINEAR 70CM DUPLO TAMPA OCULTA/INOX           | FLUX HIDRO     | UN  | 1,000 | 499,90   | 499,90   |
| (** | 28.555 PISO IC 45X45 45186 HEMATITA 2,04M2 RR             | INCOPIOS       | M2  | 2,040 | 29,90    | 60,99    |
| 19  | 13.691 BARRA APOIO METAL RETA 40CM                        | LG METAIS      | UN  | 1,000 | 94,33    | 94,33    |
| 20  | 2.914 ROLDANA METALICA C/GANCHO 12CM                      | RCA            | UN  | 1,000 | 51,11    | 51,11    |
| 21  | 9.336 TRELICA PESADA 8L 6,0X4,2X4,2MM 6M                  | GERDAU         | UN  | 1,000 | 45,90    | 45,90    |
| (** | 30.080 PORC EB 20X120 120040 LEGNO CAMPAR 1,47M2 RR RT    | EMBRAMACO PORC | M2  | 1,470 | 99,90    | 146,85   |
| 23  | 30.863 REV EL 20X20 AZUL MAR ONDA 1,48M2 BR               | ELIANE         | M2  | 1,480 | 64,90    | 96,05    |
| 24  | 5.655 CAIXA DAGUA POLIET C/TAMPA 2000L                    | FORTLEV        | UN  | 1,000 | 1.089,00 | 1.089,00 |

TOTALS

|                |                     |                    |
|----------------|---------------------|--------------------|
| Total produtos | Serviços adicionais | Total pedido       |
| 20.765,23      | 0,00                | 20.864,23          |
| Valor TC       | Out. desp. man      | Valor frete        |
| 0,00           | 0,00                | 99,00              |
|                |                     | <b>TOTAL GERAL</b> |
|                |                     | 20.864,23          |

Mercadoria não retirada dentro de 20 dias após a compra, será devolvida e gerado crédito no valor da devolução no cadastro do cliente, para ser utilizado em compras futuras, não ficando garantido o preço praticado do mesmo item da compra original.

(\*\*) Estes produtos não são passíveis de DEVOLUÇÕES em nenhuma hipótese.

Assinatura cliente

Assinatura empresa





www.selconet.com.br

branel@selconet.com.br

**(65)3027-9000**

**BRANEL Comércio de Materiais Elétricos Ltda**  
**Av. Beira Rio, 1.655-A - Bairro Praceiro - Cuiabá - MT**  
**CNPJ: 07.624.206/0001-31 IE: 13.310.033-2**

**ORÇAMENTO**

ORÇAMENTO Nº

**443265**

|                                                  |                            |                                                                            |                       |                          |                                                                         |
|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| CLIENTE<br><b>CONSUMIDOR NFC-e - 027786</b>      |                            |                                                                            |                       | TELEFONE                 |                                                                         |
| ENDEREÇO<br><b>AV. BEIRA RIO 1655</b>            |                            |                                                                            |                       | BAIRRO<br><b>PRAEIRO</b> |                                                                         |
| CEP<br><b>78000000</b>                           | CIDADE<br><b>CUIABA</b>    | UF<br><b>MT</b>                                                            | CNPJ<br><b>ISENTO</b> |                          |                                                                         |
| DATA EMISSÃO<br><b>13/01/2025</b>                | VALIDADE<br><b>05 DIAS</b> | VENDEDOR<br><b>136 AMANDA LISBOA (65) 3027-9008 amanda@selconet.com.br</b> |                       |                          | VALOR FRETE / ENTREGA<br><b>0,00</b><br>VALOR TOTAL<br><b>14.657,48</b> |
| FORMA DE PAGAMENTO                               |                            | PRAZO                                                                      | VENCIMENTO            | VALOR                    | FORMA DE PAGAMENTO                                                      |
|                                                  |                            |                                                                            |                       |                          |                                                                         |
| <b>* VALOR MINIMO PARA FATURA (R\$ 200,00) *</b> |                            |                                                                            |                       |                          |                                                                         |

OBSERVAÇÕES

**\*\* PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO - SUJEITO A VERIFICAR ESTOQUE \*\***

| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                                                                       | UN    | QTD  | UNITÁRIO | TOTAL LÍQUIDO |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|---------------|
| 01 5911.0400 | LUMIN. EMB. QUAD.LED 22,5CM 18W 6000K BIV<br>EMPALUX LD71816                    | PC    | 1,00 | 20,12    | 20,12         |
| 02 5940.5100 | REFLETOR LED PRETO BIVOLT 150W 5500K IP66<br>EMPALUX RL71505/RL51506            | UN    | 1,00 | 82,40    | 82,40         |
| 03 5940.5150 | REFLETOR LED PRETO BIVOLT 200W 5500K IP66<br>EMPALUX RL72005/52005/52006        | UN    | 1,00 | 94,64    | 94,64         |
| 04 5940.5250 | REFLETOR LED PRETO BIVOLT 400W 5500K IP66<br>EMPALUX RL54006                    | UN    | 1,00 | 197,54   | 197,54        |
| 05 1569.0390 | CABO 1 KV- 50 MM2- FLEXIVEL PRETO HEPR<br>ALUB/PRY/IND/SIL/CON 3854533287PA     | MT    | 1,00 | 60,29    | 60,29         |
| 06 1569.0450 | CABO 1 KV- 95 MM2- FLEXIVEL PRETO HEPR<br>CORFIO/PRYSM/CONDEX XB1031E-PT        | MT    | 1,00 | 110,78   | 110,78        |
| 07 5911.0500 | LUMIN. EMB. QUAD.LED 30X30 24W 6000/6500K BIV<br>KIAN/EMPALUX 10428/LD72416     | PC    | 1,00 | 27,08    | 27,08         |
| 08 5911.0200 | LUMIN. SOB. QUAD.LED 30X30 24W 6000/6500K BIV<br>EMPALUX LD72456                | PC    | 1,00 | 30,20    | 30,20         |
| 09 5790.6200 | NUCLEO LUM. PUBLICA P/1 PETALA 76,2MM ENCAIXE<br>BRANEL                         | 65MM  | 1,00 | 54,68    | 54,68         |
| 10 5790.6500 | NUCLEO LUM. PUBLICA P/2 PETALA 127MM ENCAIXE<br>BRANEL                          | 105MM | 1,00 | 88,23    | 88,23         |
| 11 5790.6530 | NUCLEO LUM. PUBLICA P/3 PETALA 127MM ENC.114,3MM<br>BRANEL                      | 3MM   | 1,00 | 98,03    | 98,03         |
| 12 5790.6560 | NUCLEO LUM. PUBLICA P/4 PETALA 127MM ENCAIXE<br>BRANEL                          | 105MM | 1,00 | 115,68   | 115,68        |
| 13 5241.0450 | QUADRO DIST SOB. BG 70 DIN C/BARRAM.TRIF.225A                                   | UD    | 1,00 | 1.693,20 | 1.693,20      |
| 14 5241.0150 | QUADRO DIST EMB. BG 70 DIN C/BARRAM.TRIF.225A<br>OPCAO/GOMES QDET BG70 DIN-225A | UD    | 1,00 | 1.334,30 | 1.334,30      |
| 15 5351.0110 | QUADRO COMANDO 400 X 300 X 200 MD14<br>OPCAO 096/R                              | PC    | 1,00 | 208,28   | 208,28        |
| 16 0031.6030 | BOTAO MONOBLOCO IMPULSO VERMELHO 22MM 1NA+1NF<br>SIEMENS 3SB72300AB201FA0       | PC    | 1,00 | 42,65    | 42,65         |
| 17 0031.6050 | BOTAO MONOBLOCO IMPULSO VERDE 22MM 1NA+1NF<br>SIEMENS 3SB72300AB401FA0          | PC    | 1,00 | 42,65    | 42,65         |
| 18 5351.0450 | QUADRO COMANDO 1200 X 800 X 250 MD14<br>GOMES/LUMIBRAS 112/R                    | PC    | 1,00 | 1.429,02 | 1.429,02      |
| 19 7100.0010 | ELO FUSIVEL 1H - 500MM<br>ELETROSUD                                             | PC    | 1,00 | 3,04     | 3,04          |
| 20 7100.0020 | ELO FUSIVEL 2H - 500MM<br>ELETROSUD                                             | PC    | 1,00 | 3,04     | 3,04          |
| 21 7100.0030 | ELO FUSIVEL 3H - 500MM<br>ELETROSUD                                             | PC    | 1,00 | 3,04     | 3,04          |
| 22 7100.0050 | ELO FUSIVEL 5H - 500MM<br>POTENCIA/ELETROSUD ELO-01-005                         | PC    | 1,00 | 3,04     | 3,04          |
| 23 7100.0060 | ELO FUSIVEL 6K - 500MM<br>ELETROSUD                                             | PC    | 1,00 | 3,04     | 3,04          |





www.selconet.com.br

branel@selconet.com.br

(65)3027-9000

**BRANEL Comércio de Materiais Elétricos Ltda**  
**Av. Beira Rio, 1.655-A - Bairro Praceiro - Cuiabá - MT**  
**CNPJ: 07.624.206/0001-31 IE: 13.310.033-2**

## ORÇAMENTO

|                               |                                   |                            |                                        |                         |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| ORÇAMENTO Nº<br><b>443265</b> | DATA EMISSÃO<br><b>13/01/2025</b> | VALIDADE<br><b>05 DIAS</b> | VENDEDOR<br><b>136 - AMANDA LISBOA</b> | PAGINA Nº<br><b>002</b> |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------|

| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                                                                                | UN  | QTD  | UNITÁRIO | TOTAL LÍQUIDO |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|---------------|
| 24 7100.0080 | ELO FUSIVEL 8K - 500MM<br>POTENCIA/ELETROSUD                                             | PC  | 1,00 | 3,04     | 3,04          |
| 25 7100.0120 | ELO FUSIVEL 12K - 500MM<br>ELETROSUD                                                     | PC  | 1,00 | 3,47     | 3,47          |
| 26 7100.0150 | ELO FUSIVEL 15K - 500MM<br>ELETROSUD                                                     | PC  | 1,00 | 3,47     | 3,47          |
| 27 7100.0250 | ELO FUSIVEL 25K - 500MM<br>ELETROSUD                                                     | PC  | 1,00 | 4,21     | 4,21          |
| 28 2160.1080 | CONECTOR AMPACT.TIPO- II -VD 10/25MM2<br>INTELLI/INCESA CDCR-II-VD/303053002             | PC  | 1,00 | 5,57     | 5,57          |
| 29 2160.2520 | ESTRIBO NORMAL AMPACT. AZUL- 1/0 2/0 3/0 4/0<br>INTELLI CAEN-202 10242                   | PC  | 1,00 | 53,04    | 53,04         |
| 30 2160.2420 | CONECTOR CUNHA AL OTIMIZADO CN-13 S-VM<br>INCESA 3030310012                              | UD  | 1,00 | 8,90     | 8,90          |
| 31 2160.2720 | CARTUCHO METALICO CUNHA S-VERMELHO<br>ANCORA CC22VM                                      | PC  | 1,00 | 1,35     | 1,35          |
| 32 7300.0670 | LACO PREF. TOPO CABO 2 CAA-15/34 KV VERMELHO<br>IPREL/STEEL LOOP DTC-0104/LTC-6602-02    | PC  | 1,00 | 6,04     | 6,04          |
| 33 3580.0610 | PORCA LOSANGULAR C/ PINO 1/4<br>ELECON/PERFIL LIDER 225039                               | PC  | 1,00 | 1,81     | 1,81          |
| 34 7400.1310 | MAO FRANCESA NORMAL 619X32X5MM P/CONCRET<br>ROMAGNOLE/CENTROACO 400276/9313              | UD  | 1,00 | 19,18    | 19,18         |
| 35 7230.0230 | ISOLADOR SUSP.ANCOR.POLIM.15KV F.18MM<br>GERMER/BALES/ISOELE 360016                      | UD  | 1,00 | 61,46    | 61,46         |
| 36 7230.0240 | ISOLADOR SUSP.ANCOR.POLIM.34KV F.18MM 7 SAIAS<br>BALESTRO/ISOEL/GERME 58619/55632/360019 | UD  | 1,00 | 104,00   | 104,00        |
| 37 7230.0180 | ISOLADOR DE PINO PILAR 15 KV 5/8 -PORCELANA-<br>SANTANA/STA TE/GERME 68.550492/341503    | UD  | 1,00 | 108,00   | 108,00        |
| 38 7230.0380 | ISOLADOR DE PINO PILAR 34,5KV 5/8 -PORCELANA-<br>GERMER/SIKLO                            | UD  | 1,00 | 181,37   | 181,37        |
| 39 1520.7660 | CABO COBERTO 50MM 15KV CZ AL/XLPE P/REDE COMPACTA<br>ALUBAR/NEOALUMINI                   | MTA | 1,00 | 10,01    | 10,01         |
| 40 1520.7690 | CABO COBERTO 70MM 35KV CZ AL/XLPE P/REDE COMPACTA<br>INTELLI/NEOALUMINIO ICALC-70-35     | MTA | 1,00 | 28,78    | 28,78         |
| 41 7230.1460 | GRAMPO ANCORAGEM P/CB 185 P/REDE COMP.15KV<br>VICENTINOS GRA185                          | UD  | 1,00 | 31,78    | 31,78         |
| 42 7230.1720 | FIXADOR DE PERFIL U PARA REDE COMPACTA<br>FEMIC/OLIVO 575.1.38/OFPU01                    | UD  | 1,00 | 22,97    | 22,97         |
| 43 7230.1700 | PERFIL U PARA REDE COMPACTA<br>FEMIC/OLIVO 575.1.75-OPU01                                | UD  | 1,00 | 144,95   | 144,95        |
| 44 7400.3010 | PINO PARA ISOL PILAR 140X24X5/8 -169-CAB.M16<br>OLIVO OPIP01/004                         | UD  | 1,00 | 12,91    | 12,91         |
| 45 7400.3020 | PINO PARA ISOL PILAR 200X24X5/8 -229-CAB.M16<br>OLIVO PIP01/006                          | UD  | 1,00 | 14,79    | 14,79         |
| 46 7052.0620 | PARA-RAIO 12 KV 10 KA POLIMERICO C/FERRAGEM<br>BALESTRO/DELMAR 56730/75230015            | PC  | 1,00 | 302,36   | 302,36        |
| 47 7052.0720 | PARA-RAIO 30 KV 10 KA POLIMERICO C/FERRAGEM<br>BALESTRO/DELMAR 55088/75230044            | PC  | 1,00 | 502,56   | 502,56        |
| 48 1300.4090 | PARA-RAIO BT 280V CT/SOB.ELE.10KA REDE ISOLADA<br>CLAMPER 014207/005820                  | UD  | 1,00 | 63,02    | 63,02         |
| 49 9999.6337 | SUPORTE L P/ CHAVE FUSIVEL E PARA RAI0                                                   | UN  | 1,00 | 39,21    | 39,21         |
| 50 7650.0140 | PROTETOR DE BUCHA 15/35KV<br>ISOPOWER PBISP                                              | UD  | 1,00 | 11,62    | 11,62         |
| 51 7230.1520 | BRACO SUP. TIPO L P/REDE COMPACTA 15KV<br>FEMIC/OLIVO 575.1.17/OBSL01                    | UD  | 1,00 | 109,79   | 109,79        |
| 52 7230.1650 | ESTRIBO PARA BRACO TIPO L PARA REDE COMPACTA<br>ROMAG/FEMIC/OLIVO 407.437/575.1.37       | UD  | 1,00 | 10,00    | 10,00         |
| 53 7600.2120 | CABO DE ACO GALV.FLEX 6 X 19 1/4<br>MORSING/VONDER 014033/3526064619                     | MT  | 1,00 | 9,21     | 9,21          |





www.selconet.com.br

branel@selconet.com.br

(65)3027-9000

**BRANEL Comércio de Materiais Elétricos Ltda**  
**Av. Beira Rio, 1.655-A - Bairro Præiro - Cuiabá - MT**  
**CNPJ: 07.624.206/0001-31 IE: 13.310.033-2**

## ORÇAMENTO

|                               |                                   |                            |                                        |                         |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| ORÇAMENTO Nº<br><b>443265</b> | DATA EMISSÃO<br><b>13/01/2025</b> | VALIDADE<br><b>05 DIAS</b> | VENDEDOR<br><b>136 - AMANDA LISBOA</b> | PAGINA Nº<br><b>003</b> |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------|

| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                                                                       | UN | QTD  | UNITÁRIO | TOTAL LÍQUIDO |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|---------------|
| 54 7600.0240 | CORDOALHA DE AÇO GALV. 3/8 INTELLI CAS-038-HS 22805                             | M  | 1,00 | 11,76    | 11,76         |
| 55 7400.3300 | SAPATILHA 3/8 ROMAGNOLE/OLIVO 400552/OSC/01                                     | PC | 1,00 | 3,58     | 3,58          |
| 56 7400.1280 | MANILHA SAPATILHA OLIVO/AEL OMS/01                                              | PC | 1,00 | 23,14    | 23,14         |
| 57 7230.1620 | ANEL DE AMARRAÇÃO EM SILICONE P/ESPACADOR 90X100 VICENTINOS AAE000/AAE001       | UD | 1,00 | 4,58     | 4,58          |
| 58 7400.3200 | OLHAL PARA PARAFUSO OLIVO OOP/01                                                | PC | 1,00 | 20,21    | 20,21         |
| 59 7051.0220 | CHAVE FUSIVEL XS 36,2KV/300A 5KA DELMAR/MAURIZIO 74140405/MZ89052-3             | UD | 1,00 | 533,50   | 533,50        |
| 60 7300.0100 | ALCA PREF. CABO 2 CAA/CA VERMELHO IPREL/STEEL LOOP DDE-9542/AD-2002E            | PC | 1,00 | 7,46     | 7,46          |
| 61 3550.0130 | ELETRODUTO MEDIO GALV. FOGO 1.1/2 X 3.00M ZETONE/PERFIL LIDER 0,90              | BR | 1,00 | 103,02   | 103,02        |
| 62 3550.0140 | ELETRODUTO MEDIO GALV. FOGO 2 X 3.00M_ PERFIL LIDER 1,20                        | BR | 1,00 | 128,68   | 128,68        |
| 63 3540.0150 | ELETRODUTO ZINCADO 2.1/2 X 3.00M MEDIO ZETONE/ELECON/PERFIL 1,20 MEDIO          | BR | 1,00 | 160,08   | 160,08        |
| 64 3560.0160 | ELETRODUTO GALV. 3 X 3.00 M PESADO NBR5598 PERFIL LIDER 019121/EG22             | BR | 1,00 | 469,14   | 469,14        |
| 65 3550.0190 | ELETRODUTO MEDIO GALV. FOGO 4 X 3.00M PERFIL LIDER/ZETONE 1,50                  | BR | 1,00 | 357,31   | 357,31        |
| 66 7400.1970 | PARAFUSO MAQUINA 5/8 X 100 OLIVO/KONESUL OPM03/007                              | PC | 1,00 | 5,91     | 5,91          |
| 67 7231.1900 | ESPACADOR LOSANGULAR POLIMERICO 15KV C/TRAVA ISOPOWER ELTISP                    | UD | 1,00 | 33,59    | 33,59         |
| 68 7230.1500 | BRACO ANTIBALANÇO 15KV PARA REDE COMPACTA ONIX/VICENT/ISOPOWER 70981/BAB015     | UD | 1,00 | 30,68    | 30,68         |
| 69 3580.0390 | GANCHO CURTO PERFILADO 38X38 PZ ELECON/MAXTIL/PERFIL 225030                     | PC | 1,00 | 2,61     | 2,61          |
| 70 7051.0120 | CHAVE FUSIVEL XS 15KV/300A - 10KA C/FERRAGEM DELMAR/MAURIZIO 74140401/MZ89021-6 | PC | 1,00 | 455,90   | 455,90        |
| 71 7051.0100 | CHAVE FUSIVEL XS POLIMERICA 15KV 100A BALESTRO 58917                            | PC | 1,00 | 340,00   | 340,00        |
| 72 7053.0250 | CHAVE SEC.UNIPOLAR 15KV 400A S/CONECTOR MAURIZIO/DELMAR MS45111907/MS2511190    | PC | 1,00 | 860,41   | 860,41        |
| 73 1520.7450 | CABO 15 KV- 16 MM2- CU/XLPE CZ INDUSCABOS 1440010133X                           | M  | 1,00 | 30,86    | 30,86         |
| 74 1910.0700 | CABO QUAD XLPE AL 3X1X10+10MM2 CA 1KV COR CONDUS/NEOALUM/ALUBA 1704701BB        | MT | 1,00 | 5,98     | 5,98          |
| 75 1910.0820 | CABO QUAD XLPE AL 3X1X25+25MM2 CA 1KV COR NEOALUMINIO/ALUBAR                    | MT | 1,00 | 16,13    | 16,13         |
| 76 1910.0840 | CABO QUAD XLPE AL3X1X35+35MM2 CAL 1KV COR NEOALUMINIO/ALUBAR                    | MT | 1,00 | 26,70    | 26,70         |
| 77 1910.0860 | CABO QUAD XLPE AL3X1X70+70MM2 CAL 1KV COR COND/PHelp/NEOA/ALUB 1218101BB        | MT | 1,00 | 50,74    | 50,74         |
| 78 1910.0890 | CABO QUAD XLPE AL3X1X120+70MM2 CAL1KV COR CONDUSPAR/NEOAL/ALUB 1219701BB        | MT | 1,00 | 72,39    | 72,39         |
| 79 1910.0300 | CABO TRIPLEX XLPE AL 2X1X10 10MM2 CA 1KV NEOALUMINIO/ALUBAR                     | MT | 1,00 | 5,54     | 5,54          |
| 80 1910.0360 | CABO TRIPLEX XLPE AL 2X1X16 16MM2 CA 1KV COND/NEOALUM/ALUBA 1213301BB           | MT | 1,00 | 7,82     | 7,82          |
| 81 1910.0400 | CABO TRIPLEX XLPE AL 2X1X25 25MM2 CA 1KV COR NEOALUMINIO/ALUBAR                 | MT | 1,00 | 13,54    | 13,54         |
| 82 1910.0420 | CABO TRIPLEX XLPE AL 2X1X35 35MM2 CA 1KV COR NEOALUMINIO/ALUBAR                 | MT | 1,00 | 19,88    | 19,88         |
| 83 1520.7630 | CABO MEDIA TENSAO CU 95MM 12/20KV HEPR-PVC PT IND.COBR.PRYSM                    | M  | 1,00 | 191,64   | 191,64        |





www.selconet.com.br

branel@selconet.com.br

**(65)3027-9000**

**BRANEL Comércio de Materiais Elétricos Ltda**  
**Av. Beira Rio, 1.655-A - Bairro Praceiro - Cuiabá - MT**  
**CNPJ: 07.624.206/0001-31 IE: 13.310.033-2**

## ORÇAMENTO

|                               |                                   |                            |                                        |                         |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| ORÇAMENTO Nº<br><b>443265</b> | DATA EMISSÃO<br><b>13/01/2025</b> | VALIDADE<br><b>05 DIAS</b> | VENDEDOR<br><b>136 - AMANDA LISBOA</b> | PAGINA Nº<br><b>004</b> |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------|

| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                                                                            | UN | QTD  | UNITÁRIO | TOTAL LÍQUIDO |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|---------------|
| 84 1569.1530 | CABO 1 KV- 4 X 2.5 MM2- FLEXIVEL HEPR CONDEX                                         | M  | 1,00 | 13,64    | 13,64         |
| 85 7400.0740 | CINTA TUB. 160 MM C/PARAF.FRANCES 5/8X70 ROMAGNOLE 400113                            | PA | 1,00 | 41,93    | 41,93         |
| 86 7400.0780 | CINTA TUB. 180 MM C/PARAF.FRANCES 5/8X70 KONESUL                                     | PA | 1,00 | 41,93    | 41,93         |
| 87 7400.0820 | CINTA TUB. 200 MM C/PARAF.FRANCES 5/8X70 ROMAGN/MILANO/ACEMIL 400117/51910012        | PA | 1,00 | 45,85    | 45,85         |
| 88 7400.0880 | CINTA TUB. 230 MM C/PARAF.FRANCES 5/8X70 OLIVO/ROMAGNOLE OCC230/400120               | PA | 1,00 | 46,32    | 46,32         |
| 89 7400.0900 | CINTA TUB. 240 MM C/PARAF.FRANCES 5/8X70 OLIVO/ROMAGNOLE OCC240/400121               | PA | 1,00 | 49,81    | 49,81         |
| 90 7400.0960 | CINTA TUB. 270 MM C/PARAF.FRANCES 5/8X70 ROMAGNOLE/OLIVO 400124-OCC270               | PA | 1,00 | 51,14    | 51,14         |
| 91 7030.2910 | CAIXA EQUAL.EMB. 46X46 C/BARRAMENTO E 11 TERM. PARATEC 972                           | CJ | 1,00 | 749,46   | 749,46        |
| 92 7030.0200 | CONECTOR EMENDA P/CABO ATE 50MM 2 PARAF. PARATEC 901                                 | UD | 1,00 | 26,91    | 26,91         |
| 93 7000.0720 | CARTUCHO 90 P/SOLDA EXOTERMICA/EXOSOLDA 3005                                         | CJ | 1,00 | 22,71    | 22,71         |
| 94 7000.2730 | MOLDE SOLDA CABO/HASTE T 5/8.35 CT.65 EXOSOLDA M7 5/8.35B/HCT5/8.35                  | PC | 1,00 | 96,97    | 96,97         |
| 95 7000.0950 | IGNITOR PALITO PARA SOLDA EXOTERMICA EXOSOLDA                                        | UD | 1,00 | 0,80     | 0,80          |
| 96 7000.0820 | CARTUCHO 115 P/SOLDA EXOSOLDA                                                        | CJ | 1,00 | 28,28    | 28,28         |
| 97 7000.2740 | MOLDE SOLDA CABO/HASTE T 5/8.50 CT.90/HCT5/8.50 EXOSOLDA M7 5/8.50C/HCT5/8.50        | PC | 1,00 | 148,85   | 148,85        |
| 98 7000.0600 | CARTUCHO 32 P/SOLDA CONEX/EXOTERMI/EXOSO 3002                                        | CJ | 1,00 | 9,46     | 9,46          |
| 99 7000.1550 | MOLDE SOLDA CABO T 35.35 CT.32 EXOTERMICA/EXOSOLDA M2 35.35B/CDH35.35-2              | PC | 1,00 | 80,91    | 80,91         |
| 00 7030.0340 | ISOLADOR SMPLES ROSCA SOBERBA PARATEC 205                                            | PC | 1,00 | 6,30     | 6,30          |
| 01 9000.4150 | PARAFUSO CAB. RED. ACO INOX 1/4 X 3/4 CISER 44215800                                 | UD | 1,00 | 0,96     | 0,96          |
| 02 9000.4510 | PORCA ACO INOX SEXT. 1/4 JOMARCA 26604                                               | UD | 1,00 | 1,46     | 1,46          |
| 03 7000.1640 | MOLDE SOLDA CABO X 35.35 CT.45 EXOTERMICA/EXOSOLDA M3 35.35B/XPH35.35-2              | PC | 1,00 | 80,91    | 80,91         |
| 04 7030.1330 | PRESILHA LATAO P/CABO 16/35MM FURO 8MM PARATEC 882                                   | UD | 1,00 | 1,97     | 1,97          |
| 05 7600.4820 | CLIPS P/ CABO ACO -E- 3/8 - 9.5MM CARBOGRAFITE 013263213                             | PC | 1,00 | 3,86     | 3,86          |
| 06 7230.1440 | GRAMPO ANCORAGEM UNIVERSAL 15/35KV P/REDE COMPA VINCENTINOS/ISOPOWER 12,50 A 27,00MM | UD | 1,00 | 24,50    | 24,50         |
| 07 7000.0272 | GRAMPO P/ HASTE GTDU REF. DUPL0 5/8/3/4 BETEL 819328                                 | PC | 1,00 | 16,44    | 16,44         |
| 08 7030.3360 | TERM.AEREO 3/8X600MM C/BASE E PRESILHA P/B.CHAPCAL PARATEC 767                       | PC | 1,00 | 16,81    | 16,81         |
| 09 3580.0350 | JUNCAO RAPIDA I P/PERFILADO INTERNA ELECON/PERFIL LIDER                              | PC | 1,00 | 2,30     | 2,30          |
| 10 3580.0370 | JUNCAO RAPIDA T P/PERFILADO INTERNA ELECON 225025                                    | PC | 1,00 | 5,44     | 5,44          |
| 11 3580.0360 | JUNCAO RAPIDA L P/PERFILADO INTERNA PERFIL LIDER                                     | PC | 1,00 | 5,57     | 5,57          |
| 12 3580.0570 | PARAFUSO LENTILHA 3/8 X 3/4 C/ TRAVA JOMARCA 11765/29357                             | PC | 1,00 | 1,13     | 1,13          |
| 13 9000.0920 | PORCA GALVANIZADA 3/8 JOMARCA 31225                                                  | PC | 1,00 | 0,56     | 0,56          |





www.selconet.com.br

branel@selconet.com.br

**BRANEL Comércio de Materiais Elétricos Ltda**  
**Av. Beira Rio, 1.655-A - Bairro Praceiro - Cuiabá - MT**  
**CNPJ: 07.624.206/0001-31 IE: 13.310.033-2**

**(65)3027-9000**

## ORÇAMENTO

|                               |                                   |                            |                                        |                         |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| ORÇAMENTO Nº<br><b>443265</b> | DATA EMISSÃO<br><b>13/01/2025</b> | VALIDADE<br><b>05 DIAS</b> | VENDEDOR<br><b>136 - AMANDA LISBOA</b> | PAGINA Nº<br><b>005</b> |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------|

| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                                                            | UN | QTD  | UNITÁRIO | TOTAL LÍQUIDO |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|----|------|----------|---------------|
| 14 9000.0750 | ARRUELA GALVANIZADA 3/8<br>CISER/JOMARCA 81025101/26448              | PC | 1,00 | 1,07     | 1,07          |
| 15 3580.0160 | SAIDA LATERAL 1 P/ ELETRODUTO<br>ELECON/PERFIL LIDER 225003          | UD | 1,00 | 2,46     | 2,46          |
| 16 3590.7510 | SAIDA HORIZONTAL P/ ELETROCALHA 1<br>ELECON/PERFIL LIDER 225058      | UD | 1,00 | 2,04     | 2,04          |
| 17 3590.7500 | SAIDA HORIZONTAL P/ ELETROCALHA 3/4<br>ELECON/PERFIL LIDER 225057    | PC | 1,00 | 2,04     | 2,04          |
| 18 3590.7580 | SAIDA HORIZONTAL P/ ELETROCALHA 1.1/4<br>BANDEIR/INOVE/PERFIL BL 101 | PC | 1,00 | 4,10     | 4,10          |
| 19 3590.7170 | MAO FRANCESA SIMPLES ELETROCALHA 100<br>ELECON/MAXTIL/PERFIL 495502  | PC | 1,00 | 7,08     | 7,08          |
| 20 3590.1700 | EMENDA U INTERNA P/ELETROCALHA 50X 50<br>ELECON                      | UD | 1,00 | 2,71     | 2,71          |
| 21 3590.6090 | SUPORTE BALANÇO P/ELETR. 50X50 PENDENT<br>INOVE/ELECON               | PC | 1,00 | 2,97     | 2,97          |
| 22 3590.3500 | COTOVELO RETO 90 - 50X50<br>PERFIL LIDER                             | UD | 1,00 | 10,19    | 10,19         |
| 23 3590.3790 | TE HORIZONTAL - 50 X 50<br>ELECON/PERFIL LIDER 338498                | PC | 1,00 | 23,95    | 23,95         |
| 24 3590.4890 | TE VERTICAL DESCIDA 50X 50<br>ELECON/AGS/BAND                        | PC | 1,00 | 48,45    | 48,45         |
| 25 3590.3460 | CURVA DE INVERSAO 50 X 50<br>INECEL/ELECON 21379                     | UD | 1,00 | 23,13    | 23,13         |
| 26 3590.3200 | CURVA HORIZONTAL 50 X 50<br>PERFIL LIDER                             | UD | 1,00 | 15,19    | 15,19         |
| 27 3590.3820 | TE HORIZONTAL - 100 X 50<br>PERFIL LIDER                             | PC | 1,00 | 30,41    | 30,41         |
| 28 3590.4920 | TE VERTICAL DESCIDA 100X 50<br>TALLER/BAND/INBRAELL 1036/BE 026      | PC | 1,00 | 27,93    | 27,93         |
| 29 3590.1720 | EMENDA U INTERNA P/ELETROCALHA 100X 50<br>PERFIL LIDER               | PC | 1,00 | 3,80     | 3,80          |
| 30 3590.6130 | SUPORTE BALANÇO P/ELETR. 100X50 PENDENT<br>ELECON/PERFIL LIDER       | PC | 1,00 | 4,86     | 4,86          |
| 31 3590.3450 | CURVA DE INVERSAO 100 X 50<br>PERFIL LIDER                           | PC | 1,00 | 22,06    | 22,06         |
| 32 3590.3220 | CURVA HORIZONTAL 100 X 50<br>PERFIL LIDER                            | PC | 1,00 | 17,15    | 17,15         |
| 33 3590.2120 | REDUCAO CONCENTRICA 100X 50 P/ 50 X 50<br>ELECON/MAXTIL              | PC | 1,00 | 19,63    | 19,63         |
| 34 3590.0110 | ELETROCALHA PERF. 100X50X3000 GALV.FOGO CH.18<br>PERFIL LIDER        | BR | 1,00 | 168,34   | 168,34        |
| 35 3590.0060 | ELETROCALHA PERF. GALV. FOGO CH.18 50X50X3000<br>PERFIL LIDER        | PC | 1,00 | 136,34   | 136,34        |
| 36 3590.0820 | ELETROCALHA LISA GALV. FOGO CH.18 200X100X3000<br>MAXTIL             | UD | 1,00 | 252,75   | 252,75        |
| 37 3590.1840 | EMENDA U INTERNA P/ELETROCALHA 200X100<br>INOVE/ELECON/PERFIL        | PC | 1,00 | 7,97     | 7,97          |
| 38 3590.3590 | COTOVELO RETO 90 - 200X100<br>ELECON/MAXTIL 366730                   | PC | 1,00 | 34,65    | 34,65         |
| 39 3590.6540 | SUPORTE BALANÇO P/ELETR. 200X100 PENDENT<br>PERFIL LIDER             | PC | 1,00 | 7,69     | 7,69          |
| 40 3590.2350 | REDUCAO CONCENTRICA 200X100 P/ 100 X 50<br>PERFIL LIDER              | UD | 1,00 | 43,39    | 43,39         |
| 41 3590.3880 | TE HORIZONTAL - 200 X 100<br>PERFIL LIDER                            | PC | 1,00 | 56,84    | 56,84         |
| 42 3590.3340 | CURVA HORIZONTAL 200 X 100<br>ELECON/MAXTIL                          | PC | 1,00 | 41,15    | 41,15         |
| 43 3580.0450 | CANTONEIRA ZZ 38X38 PZ<br>ELECON/MAXTIL/PERFIL 225043                | PC | 1,00 | 2,37     | 2,37          |





www.selconet.com.br      branel@selconet.com.br

**BRANEL Comércio de Materiais Elétricos Ltda**  
**Av. Beira Rio, 1.655-A - Bairro Praeiro – Cuiabá – MT**  
**CNPJ: 07.624.206/0001-31      IE: 13.310.033-2**

**(65)3027-9000**

**ORÇAMENTO**

|               |                   |                |                            |            |
|---------------|-------------------|----------------|----------------------------|------------|
| ORÇAMENTO Nº  | DATA EMISSÃO      | VALIDADE       | VENDEDOR                   | PAGINA Nº  |
| <b>443265</b> | <b>13/01/2025</b> | <b>05 DIAS</b> | <b>136 - AMANDA LISBOA</b> | <b>006</b> |

| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                                                                  | UN | QTD  | UNITÁRIO | TOTAL LÍQUIDO |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|---------------|
| 44 2160.0370 | CONECTOR PERF. P.10-95MM - D.1.5-10MM INTELLI/INCESA 3030910054            | UD | 1,00 | 9,32     | 9,32          |
| 45 2160.0430 | CONECTOR PERF. P.16-120MM - D.16-120MM INCESA/INTELLI 3030930023/CDP16-120 | UD | 1,00 | 21,14    | 21,14         |
| 46 2160.0260 | GRAMPO DE LINHA VIVA LIGA DE COBRE 6-250 AWG/MCM INTELLI GLV-68            | UD | 1,00 | 71,15    | 71,15         |
| 47 7400.1460 | PARAFUSO FRANCES 5/8 X 70 MM OLIVO OPF03/005                               | PC | 1,00 | 5,36     | 5,36          |
| 48 5790.2130 | BRACO CURVO C/SAPATA GF 3,000MM 48,0MM                                     | PC | 1,00 | 180,46   | 180,46        |
| 49 7400.3700 | SELA PARA CRUZETA CHAPA 3.2MM ROMAGNOLE/OLIVO 400553/OSCM116               | PC | 1,00 | 14,85    | 14,85         |
| 50 7400.0160 | ARMACAO 1 ESTRIBO PESADO 5MM GALV.FOGO OLIVO/ROMAGNOLE                     | UD | 1,00 | 29,15    | 29,15         |
| 51 7230.0120 | ISOLADOR ROLDANA 76 X 79 -PORCELANA-GERMER/SIKLO 060006/R07679-M           | PC | 1,00 | 10,94    | 10,94         |
| 52 7400.0180 | ARMACAO 2 ESTRIBO PESADO 4,8MM GALV.FOGO OLIVO OASP02                      | PC | 1,00 | 51,34    | 51,34         |
| 53 4950.0590 | ABRACADUTO 390 X 4,6 MM T-50 L PRETA HELLERMANN 010114790                  | PC | 1,00 | 1,26     | 1,26          |



**PIZZATTO - [65-3052-4200] - 04.181.115/0001-80**

Av: Manoel Jose de Arruda (Beira Rio), 664 - LOTE 17

CEP: 78070-305 - JD SCHAINGRI- LA - Cuiabá - MT

e-mail: pizzatto@pizzattocba.com.br - Visite nosso Site: www.pizzattocba.com.br

Sistema EPTUS - Versão LIGHT [v16.02.06]

Proposta nº 889889

- Emissão : 15/01/25 17:07:17 - Pág : 1


|                                                                    |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data de Validade</b> :20/01/25                                  |                                                                                         |
| <b>Cliente</b> : CONSUMIDOR                                        | <b>Código</b> : [053500]                                                                |
| <b>Nº CPF</b> : 000.000.001-91                                     | <b>Nº RG</b> :                                                                          |
| <b>Endereço</b> : , / CUIABA - MT -                                |                                                                                         |
| <b>Telefone</b> :                                                  | <b>Contato</b> :                                                                        |
| <b>Vendedor</b> : JUNIOR                                           | <b>Email</b> : <a href="mailto:junior@pizzattocba.com.br">junior@pizzattocba.com.br</a> |
| <b>WhatsApp</b> :                                                  |                                                                                         |
| <b>Condições de Pagamento</b> : A VISTA                            |                                                                                         |
| <b>Prazo de Entrega</b> : IMEDIATO - (SUJEITO CONFIRMACAO ESTOQUE) |                                                                                         |
| <b>Observações</b> :                                               |                                                                                         |

| Código  | Descrição                          | Fabricante | NºFabricante | Quantidade   | Valor Uni | Valor Tot       |
|---------|------------------------------------|------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|
| 012297. | LAMPADA LED 50W E-27 6.5K          | KIAN       | 11345        | 48,0000 UN   | 29,6400   | 1.422,72        |
| 014126. | ELETRO TERM DE FECHAMENTO 100X50   | ELETROPOLL | EL 1387      | 20,0000 PC   | 4,7900    | 95,80           |
| 013736. | VERGALHAO ROSCAD ZINCADO 5/16X1 MT | AIEDEM     | 24220101     | 30,0000 PC   | 13,8000   | 414,00          |
| 014127. | ELETRO TERM DE FECHAMENTO 50X50    | ELETROPOLL | EL 1387.     | 35,0000 PC   | 4,2000    | 147,00          |
| 012413. | GRAMPO ATER HASTE 5/8-3/4 25-70MM  | BETEL      | 5/8-3/4      | 20,0000 PC   | 14,5000   | 290,00          |
| 999999. | <b>Total</b>                       |            |              | <b>153,0</b> |           | <b>2.369,52</b> |

**Total Liquido :** 2.369,52**Desp. Acessórias:** 0,00**Total Geral:** 2.369,52

Junior





# ELETRO PAINEL

## SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE INDUSTRIAL

ELETRO PAINEL COM. MATERIAIS ELETRICOS LTDA.

AVENIDA MIGUEL SUTIL, 14324 CEP: 78025-700

CNPJ: 79.125.936/0005-22

Insc. Est.: 140.690.328-

Fone: (65) 2018-0035

CUIABA - MT

Visite-nos! [www.eletropainel.com.br](http://www.eletropainel.com.br) •Agilidade •Qualidade •Confiança

Cliente: MT - PF E PJ NAO CONTRIBUINTE

Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, 14324

CPF: 000.000.000-00

R.G: 00000000

Cidade/UF: CUIABA - MT

Fone: (65) 2018-0035

### ORÇAMENTO: 838763

Data Emissão: 15/01/2025

VENDEDOR: FAGNER MARTINS

[fagner.martins@eletropainel.com.br](mailto:fagner.martins@eletropainel.com.br)

[cba.venda01.eletropainel@eletropainel.com.br](mailto:cba.venda01.eletropainel@eletropainel.com.br)

(65) 2018-0035 (FONE DIRETO)

(65) 2018-0035



| ITEM | REFERÊNCIA       | DESCRIÇÃO                                   | NCM      | MARCA   | QTDE. | UN | VLR UNIT | VLR ST | VLR TOTAL | PRAZO ENTREGA |
|------|------------------|---------------------------------------------|----------|---------|-------|----|----------|--------|-----------|---------------|
| 1    | 937622           | TAMPA P/ELETRICALHA 100                     | 73089010 | INECEL  | 20    | PC | 30,05    | 0,00   | 601,00    | IMEDIATO      |
| 2    | JBR 5/16/X3M GE  | VERGALHAO ROSCA TOTAL-GE-5/16" X 3MTS       | 73181900 | ELECON  | 10    | BR | 17,57    | 0,00   | 175,70    | IMEDIATO      |
| 3    | 937621           | TAMPA P/ELETRICALHA 50                      | 73089010 | INECEL  | 35    | PC | 18,38    | 0,00   | 643,30    | IMEDIATO      |
| 4    | GTDU3/8 IPS4-2/0 | GRAMPO ATERRAMENTO 5/8-3/4 X 16-70MM2- GTDU | 85359090 | INTELLI | 20    | PC | 36,24    | 0,00   | 724,80    | IMEDIATO      |

#### CONDIÇÕES COMERCIAIS

Pagamento: A VISTA - CREDITO

Frete: SEM FRETE

Transportadora:

Impostos: Já inclusos Cred. ICMS destacado na NF

Validade: 03 dias, salvo aumento do fornecedor e/ou venda prévia

#### TOTAL PROD. ORÇAMENTO

R\$ 2.144,80

#### TOTAL SUBST. TRIB.

R\$ 0,00

#### TOTAL GERAL

R\$ 2.144,80

#### DIFERENCIAIS

- Possuimos equipe técnica apta a auxiliá-los na correta especificação de nossos produtos.
- A ELETROPAINEL se destaca pelo fato de sempre esclarecer eventuais dúvidas antes de fazer o orçamento.
- Conheça nosso site!!! Faça-nos uma visita em [www.eletropainel.com.br](http://www.eletropainel.com.br)

#### OBSERVAÇÕES

##### POLÍTICA DE DEVOLUÇÃO

- Toda devolução deverá ter autorização prévia do nosso Departamento de Vendas.
- O produto e sua embalagem deverão estar na mesma condição original fornecida por nós.
- O aceite final da devolução estará condicionado a conferência realizada por nosso Departamento de Qualidade após o produto ser entregue em nosso setor Logístico.

##### IMPORTANTE

- Não aceitaremos cancelamento de venda, troca ou devolução de cabos / barramentos / dutos cortados sob medida especificamente para atender a vossa solicitação.

##### PRAZO DE ENTREGA

- Sujeito a disponibilidade de estoque no momento de confirmação da compra.

##### ALTERAÇÃO DE TRIBUTOS

- Os preços indicados no presente orçamento baseiam-se nos atuais tributos, de acordo com a legislação vigente. Caso ocorram alterações destes tributos ou que sejam criados novos encargos, os preços orçados serão corrigidos de acordo com a incidência da alteração nos referidos preços.

##### SUGESTÃO

Na hora da decisão de compra é importante verificar:

- O nº de itens cotados.
- A quantidade e a unidade por item cotado.
- O prazo de entrega.
- A marca de cada item.

##### BNDES

- Compre com seu cartão BNDES! Crédito fácil e taxas excelentes. Consulte-nos!



**ELETRICA PARANA - AV FEB - PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERV LTDA**

CNPJ : 08.139.615/0001-05

Inscrição Estadual : 133225151

Endereço : AV. FEB 936

Município : VARZEA GRANDE/MT

Telefone : 65-3388-0800

www.eletricaparana.com.br

E-Mail: faturamento@eletricaparana.com.br

**Orçamento de Venda**

| Nº Orçamento | Vendedor                       | Status         | Data Orçamento | Data Validade |
|--------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 000155093    | PLINIO JULIO MAGALHAES AZEVEDO | ORÇAMENTO EM N | 09/01/2025     | 11/01/2025    |

Cliente : 54765 CAMILA A. L. MALTA LTDA

Nome Fant. : ROCAILLE - ARQUITETURA E DESIGNER

CNPJ/CPF : 58.364.453/0001-87

Inscr.Est./RG :

Endereço : SIT SACRAMENTO ,155 - Bairro : JARDIM CALIFORNIA

Compl : SALA A

Município : CUIABA

UF : MT

Fone(1) : 65-99323-2582

Fone(2) : 000000000000

| Código | Descrição do Produto                           | Marca          | UND | Quantidade | Pr Unit Brut | Desc. Unit. | Preço Total |
|--------|------------------------------------------------|----------------|-----|------------|--------------|-------------|-------------|
| 00098  | ACOPLAMENTO PAINEL 50X 50MM                    | ELETROP/INECI  | UN  | 1,000      | 7,47         | 0,0000      | 7,47        |
| 00101  | ACOPLAMENTO PAINEL 100X 50MM                   | ELETROP/INECI  | UN  | 1,000      | 4,38         | 0,0000      | 4,38        |
| 00433  | ARMACAO SECUNDARIA PESADA 1X1                  | OLIVO          | UN  | 1,000      | 18,61        | 0,0000      | 18,61       |
| 00434  | ARMACAO SECUNDARIA PESADA 2X2                  | OLIVO          | UN  | 1,000      | 37,75        | 0,0000      | 37,75       |
| 00480  | ARRUELA LISA ZINCADA 10.5MM 3/8                | JOMARCA/ARAI   | UN  | 10,000     | 0,18         | 0,0000      | 1,76        |
| 01397  | CABO FLEX 50MM 1KV HEPR 90°C PRET              | SIL/COBREC/INI | MT  | 1,000      | 48,05        | 0,0000      | 48,05       |
| 01400  | CABO FLEX 95MM 1KV HEPR 90°C PRET              | SIL/COBREC/INI | MT  | 3,000      | 95,70        | 0,0000      | 287,09      |
| 01404  | CABO FLEX 185MM 1KV HEPR 90°C PRET             | SIL/COBREC/INI | MT  | 1,000      | 171,92       | 0,0000      | 171,92      |
| 01450  | CABO PP 4 X 2,5MM 1KV                          | SIL/COBREC/INI | MT  | 1,000      | 11,78        | 0,0000      | 11,78       |
| 02136  | CHAVE FACA UNIPOLAR 15KV 630A                  | MAURIZIO       | UN  | 1,000      | 687,94       | 0,0000      | 687,94      |
| 02215  | CHAVE FUSIVEL PORCELANA 15KV 300A MZ89021      | MAURIZIO       | UN  | 1,000      | 409,02       | 0,0000      | 409,02      |
| 02216  | CHAVE FUSIVEL PORCELANA 36KV 300A MZ89052      | MAURIZIO       | UN  | 1,000      | 458,10       | 0,0000      | 458,10      |
| 02465  | CINTA CIRCULAR 160MM                           | OLIVO          | UN  | 1,000      | 33,92        | 0,0000      | 33,92       |
| 02467  | CINTA CIRCULAR 180MM                           | OLIVO          | UN  | 1,000      | 33,92        | 0,0000      | 33,92       |
| 02469  | CINTA CIRCULAR 200MM                           | OLIVO          | UN  | 1,000      | 33,51        | 0,0000      | 33,51       |
| 02472  | CINTA CIRCULAR 230MM                           | OLIVO          | UN  | 1,000      | 33,68        | 0,0000      | 33,68       |
| 02473  | CINTA CIRCULAR 240MM                           | OLIVO          | UN  | 1,000      | 40,44        | 0,0000      | 40,44       |
| 02476  | CINTA CIRCULAR 270MM                           | OLIVO          | UN  | 1,000      | 37,82        | 0,0000      | 37,82       |
| 02517  | COMPACTA ANEL AMARRACAO 15/35KV ISOLADOR/ESP   | VICENTINOS     | UN  | 1,000      | 2,22         | 0,0000      | 2,22        |
| 02524  | COMPACTA ESTRIBO BRACO TIPO L 15/34,5KV        | OLIVO          | UN  | 1,000      | 9,15         | 0,0000      | 9,15        |
| 02529  | COMPACTA PERFIL TIPO U                         | OLIVO          | UN  | 1,000      | 97,28        | 0,0000      | 97,28       |
| 02700  | CONECTOR AMPA II VERD 2AWGX10MM                | INTELLI        | UN  | 1,000      | 5,51         | 0,0000      | 5,51        |
| 02767  | CONECTOR CUNHA CADC-102 VERM (2 X 4AWG) CN-14  | INTELLI        | UN  | 1,000      | 5,65         | 0,0000      | 5,65        |
| 02783  | CONECTOR PERFURANTE CDP- 70 10-95MM X 1,5-10MM | INTELLI        | UN  | 1,000      | 8,06         | 0,0000      | 8,06        |
| 02785  | CONECTOR PERFURANTE CDP-120/120 25-150MM X 25- | INTELLI        | UN  | 1,000      | 22,08        | 0,0000      | 22,08       |
| 03125  | CORDOALHA ACO 1/4" 7 FIOS CAS-014-HS           | INTELLI        | MT  | 1,000      | 4,18         | 0,0000      | 4,18        |
| 03148  | COTOVELO ELET RETO LISO 50X 50MM               | ELETROP/INECI  | UN  | 1,000      | 11,34        | 0,0000      | 11,34       |
| 03153  | COTOVELO ELET RETO LISO 100X100MM              | ELETROP/INECI  | UN  | 1,000      | 23,38        | 0,0000      | 23,38       |
| 03159  | COTOVELO ELET RETO LISO 200X100MM              | ELETROP/INECI  | UN  | 1,000      | 66,59        | 0,0000      | 66,59       |
| 03166  | CRUZETA ELET HORI LISA 90 100X 50MM            | ELETROP/INECI  | UN  | 1,000      | 22,90        | 0,0000      | 22,90       |
| 03206  | CURVA ELET HORI 90 LISA 50X 50MM               | ELETROP/INECI  | UN  | 1,000      | 13,41        | 0,0000      | 13,41       |
| 03209  | CURVA ELET HORI 90 LISA 100X 50MM              | ELETROP/INECI  | UN  | 1,000      | 16,58        | 0,0000      | 16,58       |
| 03217  | CURVA ELET HORI 90 LISA 200X100MM              | ELETROP/INECI  | UN  | 1,000      | 38,64        | 0,0000      | 38,64       |
| 03223  | CURVA ELET INVE LISA 50X 50MM                  | ELETROP/INECI  | UN  | 1,000      | 15,09        | 0,0000      | 15,09       |
| 03226  | CURVA ELET INVE LISA 100X 50MM                 | ELETROP/INECI  | UN  | 1,000      | 18,78        | 0,0000      | 18,78       |
| 03234  | CURVA ELET INVE LISA 200X100MM                 | ELETROP/INECI  | UN  | 1,000      | 45,06        | 0,0000      | 45,06       |
| 03885  | ELETROCALHA PERF 50X50X3000MM CHAP 24          | ELETROP/INECI  | UN  | 1,000      | 48,83        | 0,0000      | 48,83       |
| 03888  | ELETROCALHA PERF 100X 50X3000MM CHAP 24        | ELETROP/INECI  | UN  | 1,000      | 63,22        | 0,0000      | 63,22       |
| 03912  | ELETRODUTO GALV FOGO MEDI NBR-5624 3M X 1.1/2  | PERFIL LÍDER   | BR  | 1,000      | 107,77       | 0,0000      | 107,77      |
| 03913  | ELETRODUTO GALV FOGO MEDI NBR-5624 3M X 2      | PERFIL LÍDER   | BR  | 1,000      | 137,46       | 0,0000      | 137,46      |



**ELETRICA PARANA - AV FEB - PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERV LTDA**

CNPJ : 08.139.615/0001-05

Inscrição Estadual : 133225151

Endereço : AV. FEB 936

Município : VARZEA GRANDE/MT

Telefone : 65-3388-0800

www.eletricaparana.com.br

E-Mail: faturamento@eletricaparana.com.br

**Orçamento de Venda**

| Nº Orçamento |                                               | Vendedor                       |    | Status         |          | Data Orçamento |          | Data Validade |  |
|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|----|----------------|----------|----------------|----------|---------------|--|
| 000155093    |                                               | PLINIO JULIO MAGALHAES AZEVEDO |    | ORÇAMENTO EM N |          | 09/01/2025     |          | 11/01/2025    |  |
| 03914        | ELETRODUTO GALV FOGO MEDI NBR-5624 3M X 2.1/2 | PERFIL LÍDER                   | BR | 1,000          | 205,93   | 0,0000         | 205,93   |               |  |
| 03915        | ELETRODUTO GALV FOGO MEDI NBR-5624 3M X 3     | PERFIL LÍDER                   | BR | 1,000          | 279,08   | 0,0000         | 279,08   |               |  |
| 03916        | ELETRODUTO GALV FOGO MEDI NBR-5624 3M X 4     | PERFIL LÍDER                   | BR | 1,000          | 381,68   | 0,0000         | 381,68   |               |  |
| 03957        | ELO FUSIVEL 1H                                | POWER LIGHT                    | UN | 1,000          | 2,49     | 0,0000         | 2,49     |               |  |
| 03958        | ELO FUSIVEL 2H                                | POWER LIGHT                    | UN | 1,000          | 2,49     | 0,0000         | 2,49     |               |  |
| 03959        | ELO FUSIVEL 3H                                | POWER LIGHT                    | UN | 1,000          | 2,49     | 0,0000         | 2,49     |               |  |
| 03960        | ELO FUSIVEL 4H                                | POWER LIGHT                    | UN | 1,000          | 2,53     | 0,0000         | 2,53     |               |  |
| 03961        | ELO FUSIVEL 5H                                | POWER LIGHT                    | UN | 1,000          | 2,49     | 0,0000         | 2,49     |               |  |
| 03962        | ELO FUSIVEL 6K                                | POWER LIGHT                    | UN | 1,000          | 2,49     | 0,0000         | 2,49     |               |  |
| 03963        | ELO FUSIVEL 8K                                | POWER LIGHT                    | UN | 1,000          | 2,49     | 0,0000         | 2,49     |               |  |
| 03964        | ELO FUSIVEL 10K                               | POWER LIGHT                    | UN | 1,000          | 2,49     | 0,0000         | 2,49     |               |  |
| 03965        | ELO FUSIVEL 12K                               | POWER LIGHT                    | UN | 1,000          | 2,86     | 0,0000         | 2,86     |               |  |
| 03966        | ELO FUSIVEL 15K                               | POWER LIGHT                    | UN | 1,000          | 2,86     | 0,0000         | 2,86     |               |  |
| 03968        | ELO FUSIVEL 25K                               | POWER LIGHT                    | UN | 1,000          | 3,50     | 0,0000         | 3,50     |               |  |
| 03989        | EMENDA PERF 38X38 INTE I CHAPA 18             | ELETROP/INECI                  | UN | 1,000          | 3,75     | 0,0000         | 3,75     |               |  |
| 03993        | EMENDA PERF 38X38 INTE T CHAP 18              | ELETROP/INECI                  | UN | 1,000          | 9,80     | 0,0000         | 9,80     |               |  |
| 03999        | EMENDA ELET INTE U 50X 50MM                   | ELETROP/INECI                  | UN | 1,000          | 2,13     | 0,0000         | 2,13     |               |  |
| 04002        | EMENDA ELET INTE U 100X 50MM                  | ELETROP/INECI                  | UN | 1,000          | 3,05     | 0,0000         | 3,05     |               |  |
| 04010        | EMENDA ELET INTE U 200X100MM                  | ELETROP/INECI                  | UN | 1,000          | 6,00     | 0,0000         | 6,00     |               |  |
| 04758        | GRAMPO LINHA VIVA GLV-80 ALUMINIO             | INTELLI                        | UN | 1,000          | 54,71    | 0,0000         | 54,71    |               |  |
| 05116        | ISOLADOR BASTAO ANCORAGEM POLIMERICO 15KV 18  | GERMER                         | UN | 1,000          | 46,11    | 0,0000         | 46,11    |               |  |
| 05117        | ISOLADOR BASTAO ANCORAGEM POLIMERICO 34KV 18  | GERMER                         | UN | 1,000          | 66,85    | 0,0000         | 66,85    |               |  |
| 05173        | ISOLADOR FIXACAO ROSCA SOBE REFO 200MM PRT-20 | PARATEC                        | UN | 1,000          | 7,94     | 0,0000         | 7,94     |               |  |
| 05179        | ISOLADOR PILAR 34KV M16                       | GERMER                         | UN | 1,000          | 135,66   | 0,0000         | 135,66   |               |  |
| 05185        | ISOLADOR ROLDANA 76X79                        | GERMER                         | UN | 1,000          | 8,25     | 0,0000         | 8,25     |               |  |
| 05355        | JUNCAO PERF 38X38 ANGU ALTA CHAP 16 3 FUIROS  | ELETROP/INECI                  | UN | 1,000          | 3,58     | 0,0000         | 3,58     |               |  |
| 06486        | MANILHA SAPATILHA 110MM                       | OLIVO                          | UN | 1,000          | 15,58    | 0,0000         | 15,58    |               |  |
| 06504        | MAO FRANCESA PLANA 619X32X6MM                 | OLIVO                          | UN | 1,000          | 17,34    | 0,0000         | 17,34    |               |  |
| 06518        | MAO FRAN SIMP 100MM                           | ELETROP/INECI                  | UN | 1,000          | 5,75     | 0,0000         | 5,75     |               |  |
| 06994        | OLHAL PARAFUSO 16MM 5/8"                      | OLIVO                          | UN | 1,000          | 15,18    | 0,0000         | 15,18    |               |  |
| 07216        | PARAFUSO FRANCES M16X75MM                     | OLIVO                          | UN | 1,000          | 3,52     | 0,0000         | 3,52     |               |  |
| 07225        | PARAFUSO LENTILHA 3/8X 3/4 TRAV               | CISER/JOMARC                   | UN | 10,000         | 0,87     | 0,0000         | 8,70     |               |  |
| 07353        | PARAFUSO VARETA 3M X 5/16"                    | CISER/JOMARC                   | UN | 1,000          | 23,18    | 0,0000         | 23,18    |               |  |
| 07511        | PINO AUTO TRAV M16X140MM                      | OLIVO                          | UN | 1,000          | 15,04    | 0,0000         | 15,04    |               |  |
| 07512        | PINO AUTO TRAV M16X200MM                      | OLIVO                          | UN | 1,000          | 10,83    | 0,0000         | 10,83    |               |  |
| 07930        | PORCA PERF 1/4 PINO LOSANGULAR                | ELETROP/INECI                  | UN | 1,000          | 2,38     | 0,0000         | 2,38     |               |  |
| 07953        | PORCA SEXTAVADA ZINCADA 3/8                   | CISER/JOMARC                   | UN | 10,000         | 0,29     | 0,0000         | 2,88     |               |  |
| 07986        | POSTE CIRCULAR 10/ 600 KGF                    | ROMAGNOLE                      | UN | 1,000          | 4.338,40 | 0,0000         | 4.338,40 |               |  |
| 07990        | POSTE CIRCULAR 11/ 600 KGF                    | ROMAGNOLE                      | UN | 1,000          | 2.953,10 | 0,0000         | 2.953,10 |               |  |
| 08001        | POSTE DUPLO T 10/ 150 KGF                     | IMEPP                          | UN | 1,000          | 1.059,00 | 0,0000         | 1.059,00 |               |  |
| 08003        | POSTE DUPLO T 10/ 600 KGF                     | IMEPP                          | UN | 1,000          | 2.078,35 | 0,0000         | 2.078,35 |               |  |
| 08006        | POSTE DUPLO T 11/ 300 KGF                     | IMEPP                          | UN | 1,000          | 1.971,45 | 0,0000         | 1.971,45 |               |  |
| 08007        | POSTE DUPLO T 11/ 600 KGF                     | IMEPP                          | UN | 1,000          | 2.446,12 | 0,0000         | 2.446,12 |               |  |
| 08011        | POSTE DUPLO T 12/ 600 KGF                     | IMEPP                          | UN | 1,000          | 2.667,00 | 0,0000         | 2.667,00 |               |  |
| 08012        | POSTE DUPLO T 12/1000 KGF                     | IMEPP                          | UN | 1,000          | 4.081,51 | 0,0000         | 4.081,51 |               |  |
| 08180        | QUADRO COMANDO 40X30X20CM                     | OPCAO                          | UN | 1,000          | 149,60   | 0,0000         | 149,60   |               |  |



**ELETRICA PARANA - AV FEB - PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERV LTDA**

CNPJ : 08.139.615/0001-05

Inscrição Estadual : 133225151

Endereço : AV. FEB 936

Município : VARZEA GRANDE/MT

Telefone : 65-3388-0800

www.eletricaparana.com.br

E-Mail: faturamento@eletricaparana.com.br

**Orçamento de Venda**

| Nº Orçamento | Vendedor                                         | Status            | Data Orçamento  | Data Validade    |
|--------------|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 000155093    | PLINIO JULIO MAGALHAES AZEVEDO                   | ORÇAMENTO EM N    | 09/01/2025      | 11/01/2025       |
| 08210        | QUADRO COMANDO 120X 80X25CM                      | OPCAO UN          | 1,000 1.117,56  | 0,0000 1.117,56  |
| 08363        | REATOR VAPOR METALICO EXTERNO 70W 220V AFP       | INTRAL UN         | 1,000 56,50     | 0,0000 56,50     |
| 08382        | REATOR VAPOR SODI/META EXTERNO 150W 220V AFP     | DEMAPE UN         | 1,000 92,34     | 0,0000 92,34     |
| 08384        | REATOR VAPOR SODI/META EXTERNO 250W 220V AFP     | DEMAPE UN         | 1,000 104,16    | 0,0000 104,16    |
| 08390        | REATOR VAPOR SODI/META EXTERNO 1000W 220V AFP    | DEMAPE UN         | 1,000 379,91    | 0,0000 379,91    |
| 08411        | REBITE POP 4.8X16MM                              | CISER/JOMARC UN   | 1,000 0,25      | 0,0000 0,25      |
| 08420        | REDUCAO ELET CONC 100X50X50MM                    | ELETROP/INECI UN  | 1,000 14,32     | 0,0000 14,32     |
| 08859        | SAIDA ELET HORI 3/4"                             | ELETROP/INECI UN  | 1,000 2,22      | 0,0000 2,22      |
| 08860        | SAIDA ELET HORI 1"                               | ELETROP/INECI UN  | 1,000 2,74      | 0,0000 2,74      |
| 08862        | SAIDA ELET HORI 1.1/4"                           | ELETROP/INECI UN  | 1,000 4,08      | 0,0000 4,08      |
| 08877        | SELA CRUZETA 110MM                               | OLIVO UN          | 1,000 11,05     | 0,0000 11,05     |
| 09265        | SUPORTE PERF 38X38 LONG                          | ELETROP/INECI UN  | 1,000 4,22      | 0,0000 4,22      |
| 09268        | SUPORTE ELET SUSP 50X 50MM VERG                  | ELETROP/INECI UN  | 1,000 2,77      | 0,0000 2,77      |
| 09273        | SUPORTE ELET SUSP 100X 50MM VERG                 | ELETROP/INECI UN  | 1,000 3,69      | 0,0000 3,69      |
| 09289        | SUPORTE ELET SUSP 200X100MM VERG                 | ELETROP/INECI UN  | 1,000 7,66      | 0,0000 7,66      |
| 09560        | TE ELET HORI 90 50X 50MM                         | ELETROP/INECI UN  | 1,000 15,90     | 0,0000 15,90     |
| 09565        | TE ELET HORI 90 100X50 MM                        | ELETROP/INECI UN  | 1,000 32,56     | 0,0000 32,56     |
| 09571        | TE ELET HORI 90 200X100M                         | ELETROP/INECI UN  | 1,000 39,75     | 0,0000 39,75     |
| 09632        | TE ELET VERT DESC 50 X 50MM                      | ELETROP/INECI UN  | 1,000 18,16     | 0,0000 18,16     |
| 10717        | VENTILADOR TETO COMERCIAL 127V CINZA             | VENTI-DELTA UN    | 1,000 252,49    | 0,0000 252,49    |
| 10968        | COMPACTA FIXADOR PERFIL U 15 / 34,5 KV           | OLIVO UN          | 1,000 15,23     | 0,0000 15,23     |
| 11540        | TRANSFORMADOR TRIF 112KVA 36KV 220/127V          | TRAEI UN          | 1,000 38.381,94 | 0,0000 38.381,94 |
| 11544        | TRANSFORMADOR TRIF 150KVA 36KV 220/127V          | TRAEI UN          | 1,000 46.210,29 | 0,0000 46.210,29 |
| 11548        | TRANSFORMADOR TRIF 225KVA 36KV 220/127V          | TRAEI UN          | 1,000 64.386,03 | 0,0000 64.386,03 |
| 11631        | CABO MEDIA TENSAO HEPR 50MM 8,7/15KV PRET        | PRYSMIAN MT       | 1,000 104,62    | 0,0000 104,62    |
| 11853        | PLACA PISO INOX 4X4 REDO 2 TOMA 2P+T             | OLIVO UN          | 1,000 60,67     | 0,0000 60,67     |
| 12066        | CARTUCHO METALICO VERMELHO                       | INTELLI UN        | 1,000 1,42      | 0,0000 1,42      |
| 12341        | CABO MEDIA TENSAO HEPR 16MM 8,7/15KV PRET        | SIL/COBREC/INI MT | 1,000 92,00     | 0,0000 92,00     |
| 12409        | SUPORTE LUMINARIA PUBLICA 1 PETALA               | OLIVO UN          | 1,000 285,24    | 0,0000 285,24    |
| 12410        | SUPORTE LUMINARIA PUBLICA 2 PETALA               | OLIVO UN          | 1,000 120,78    | 0,0000 120,78    |
| 13272        | SUPORTE LUMINARIA PUBLICA 132MM 3 PETALA         | OLIVO UN          | 1,000 243,78    | 0,0000 243,78    |
| 13472        | BARRAMENTO FASE DISJ DIN BR3-54 TRIF 80A 54 POLO | WEG UN            | 1,000 124,69    | 0,0000 124,69    |
| 14217        | CORDOALHA ACO 3/8" 7 FIOS CAS-038-HS             | INTELLI MT        | 1,000 10,35     | 0,0000 10,35     |
| 14978        | POSTE DUPLO T 7/ 600 KGF                         | IMEPP UN          | 1,000 1.278,24  | 0,0000 1.278,24  |
| 15043        | CABO PROTEGIDO XLPE 16MM 15KV COBR CINZ          | SIL/COBREC/INI MT | 1,000 26,69     | 0,0000 26,69     |
| 15284        | CONECTOR CUNHA CADC-103 VERM (2 X 2CAA) CN-13    | INTELLI UN        | 1,000 5,58      | 0,0000 5,58      |
| 15662        | MODULO COMPOSE TOMADA 2P+T 20A BRAN              | WEG UN            | 2,000 5,59      | 0,0000 11,18     |
| 15678        | PLACA COMPOSE 4X4 2 MODU BRAN                    | WEG UN            | 1,000 6,08      | 0,0000 6,08      |
| 15679        | PLACA COMPOSE 4X4 4 MODU BRAN                    | WEG UN            | 1,000 6,05      | 0,0000 6,05      |
| 15716        | EMENDA PERF 38X38 INTE L CHAP 18                 | ELETROP/INECI UN  | 1,000 6,14      | 0,0000 6,14      |
| 15789        | PARA-RAIO POLIMERICO 30KV 10KA S/FERRAGEM        | KEE UN            | 1,000 315,16    | 0,0000 315,16    |
| 16704        | QUADRO DIST UNIV SOBR QDS 70DIN/50UL 225A IP40   | OPCAO UN          | 1,000 592,79    | 0,0000 592,79    |
| 16707        | KIT BARRAMENTO BG DIN 70S TRIF 225A              | OPCAO UN          | 2,000 496,95    | 0,0000 993,89    |
| 17110        | CRUZETA ELET HORI LISA 90 50X 50MM               | ELETROP/INECI UN  | 1,000 23,40     | 0,0000 23,40     |
| 17308        | RELE TEMP RETA/PULSO 7PU0711 24-240V 1S-100H     | SIEMENS UN        | 1,000 136,22    | 0,0000 136,22    |
| 17537        | PARAFUSO AUTO BROD SEXT 1/4X2"                   | CISER/JOMARC UN   | 1,000 0,83      | 0,0000 0,83      |



**ELETRICA PARANA - AV FEB - PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERV LTDA**

CNPJ : 08.139.615/0001-05

Inscrição Estadual : 133225151

Endereço : AV. FEB 936

Município : VARZEA GRANDE/MT

Telefone : 65-3388-0800

www.eletricaparana.com.br

E-Mail: faturamento@eletricaparana.com.br

**Orçamento de Venda**

| Nº Orçamento | Vendedor                                          | Status          | Data Orçamento | Data Validade   |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 000155093    | PLINIO JULIO MAGALHAES AZEVEDO                    | ORÇAMENTO EM N  | 09/01/2025     | 11/01/2025      |
| 17572        | SAPATILHA CABO ACO 3/8                            | OLIVO UN        | 1,000 2,54     | 0,0000 2,54     |
| 17941        | PAINEL LED EMBU QUAD 18W 22X22 6000k 1200LM BIV   | KIAN UN         | 1,000 17,98    | 0,0000 17,98    |
| 18363        | SUPORTE PARA-RAIO E CHAVE FUSIVEL 34,5KV          | OLIVO UN        | 1,000 31,88    | 0,0000 31,88    |
| 18838        | POSTE DUPLO T 12/1500 KGF                         | IMEPP UN        | 1,000 4.516,90 | 0,0000 4.516,90 |
| 19027        | CAPA P/ CONEC CUNHA PEQUENO S/ ESTRIBO 15KV       | INTELLI UN      | 1,000 20,62    | 0,0000 20,62    |
| 19365        | BOTAO CEW PULSAD ILUMINADO S/BLOC/FLAN VERD       | WEG UN          | 1,000 13,11    | 0,0000 13,11    |
| 19381        | LAMPADA VAPOR META TUBU 250W E40 6000K            | KIAN UN         | 1,000 37,38    | 0,0000 37,38    |
| 19579        | GRAMPO CABO/HASTE GTDU REFORÇADO 3/4" - 3/8" (4 - | BETEL UN        | 1,000 11,82    | 0,0000 11,82    |
| 19710        | MODULO COMPOSE CARREG USB 127/220V BRAN 2,0A      | WEG UN          | 1,000 76,02    | 0,0000 76,02    |
| 19841        | REFLETOR LED 200W 6500K IP65 12000LM BIV          | ECONOMAX UN     | 1,000 100,05   | 0,0000 100,05   |
| 19939        | CABO PROTEGIDO XLPE 50MM 15KV ALUM CINZ *         | NEO ALUMINIO MT | 1,000 8,17     | 0,0000 8,17     |
| 19979        | CABO ALUM MULT XLPE 3 X 10MM 1KV*                 | NEO ALUMINIO MT | 1,000 4,57     | 0,0000 4,57     |
| 19980        | CABO ALUM MULT XLPE 3 X 16MM 1KV*                 | NEO ALUMINIO MT | 1,000 6,44     | 0,0000 6,44     |
| 19981        | CABO ALUM MULT XLPE 4 X 10MM 1KV*                 | NEO ALUMINIO MT | 1,000 6,26     | 0,0000 6,26     |
| 20036        | CABO ALUM MULT XLPE 3 X 25MM 1KV*                 | NEO ALUMINIO MT | 1,000 9,75     | 0,0000 9,75     |
| 20037        | CABO ALUM MULT XLPE 3 X 35MM 1KV*                 | NEO ALUMINIO MT | 1,000 14,56    | 0,0000 14,56    |
| 20038        | CABO ALUM MULT XLPE 4 X 25MM 1KV*                 | NEO ALUMINIO MT | 1,000 13,32    | 0,0000 13,32    |
| 20039        | CABO ALUM MULT XLPE 4 X 35MM 1KV*                 | NEO ALUMINIO MT | 1,000 19,68    | 0,0000 19,68    |
| 20040        | CABO ALUM MULT XLPE 4 X120MM 1KV*                 | NEO ALUMINIO MT | 1,000 57,18    | 0,0000 57,18    |
| 20456        | PARA-RAIO BAIX TENSAO PRBT-S 280V 10KA            | CLAMPER UN      | 1,000 49,78    | 0,0000 49,78    |
| 20530        | CARTUCHO SOLDA 32                                 | EXOSOLDA UN     | 1,000 9,98     | 0,0000 9,98     |
| 20531        | CARTUCHO SOLDA 90                                 | EXOSOLDA UN     | 1,000 20,51    | 0,0000 20,51    |
| 20532        | CARTUCHO SOLDA 115                                | EXOSOLDA UN     | 1,000 25,86    | 0,0000 25,86    |
| 20537        | PALITO SOLDA                                      | EXOSOLDA UN     | 1,000 0,63     | 0,0000 0,63     |
| 20546        | MOLDE SOLDA HASTE/CABO RETO 5/8.50-3 CART.90      | EXOSOLDA UN     | 1,000 144,98   | 0,0000 144,98   |
| 20614        | CABO ALUM MULT XLPE 4 X 70MM 1KV*                 | NEO ALUMINIO MT | 1,000 37,34    | 0,0000 37,34    |
| 20762        | ISOLADOR PILAR 15KV M20                           | GERMER UN       | 1,000 85,48    | 0,0000 85,48    |
| 20910        | PORCA SEXTAVADA INOX 1/4                          | CISER/JOMARC UN | 1,000 0,76     | 0,0000 0,76     |
| 21033        | MOLDE SOLDA CABO/CABO T 35.35-2 CART.32           | EXOSOLDA UN     | 1,000 93,78    | 0,0000 93,78    |
| 21034        | MOLDE SOLDA HASTE/CABO RETO 5/8.95-3 CART.115     | EXOSOLDA UN     | 1,000 154,18   | 0,0000 154,18   |
| 21224        | POSTE DUPLO T 11/1000 KGF                         | IMEPP UN        | 1,000 3.420,70 | 0,0000 3.420,70 |
| 21288        | TE ELET VERT DESC 100X50MM                        | ELETROP/INEC UN | 1,000 21,20    | 0,0000 21,20    |
| 21573        | ABRACADEIRA NYLON 380X4,8MM PRETA 50PC            | DECORLUX PCT    | 1,000 13,83    | 0,0000 13,83    |
| 21636        | CABO PROTEGIDO XLPE 70MM 25KV ALUM CINZA          | NEO ALUMINIO MT | 1,000 12,70    | 0,0000 12,70    |
| 21866        | SINALEIRO AD22 MONOBLOCO LED 22MM 127/ 220V VER   | SIBRATEC UN     | 1,000 8,25     | 0,0000 8,25     |
| 21928        | LACO PREFORMADO TOPO 15KV 2 AWG CAA PURPURA       | PREFORMAX UN    | 1,000 7,19     | 0,0000 7,19     |
| 21973        | PARAFUSO MAQUINA M16X100MM                        | OLIVO UN        | 1,000 5,48     | 0,0000 5,48     |
| 22253        | CHAVE FUSIVEL PORCELANA 15KV 100A S/FERREAGEM     | HUBBELL UN      | 1,000 450,50   | 0,0000 450,50   |
| 22466        | PROTETOR BUCHA TRANSFORMADOR 15/34,5KV            | ISOPOWER UN     | 1,000 10,99    | 0,0000 10,99    |
| 22488        | COMPACTA CAPA PROT GRAMPO LINHA VIVA              | VICENTINOS UN   | 1,000 121,91   | 0,0000 121,91   |
| 22825        | ALCA PREFORMADA DISTRIBUICAO 2 AWG VERMELHO       | PREFORMAX UN    | 1,000 6,11     | 0,0000 6,11     |
| 23043        | ELETROCALHA PERF 200X100X3000MM CHAP 22           | ELETROP/INEC UN | 1,000 143,99   | 0,0000 143,99   |
| 23044        | CONECTOR CUNHA CADC-20B AZUL (1/0 x 2/0 AWG) CN-  | INTELLI UN      | 1,000 13,50    | 0,0000 13,50    |
| 23148        | REDUCAO CONCENTRICA LEITO 200/100X100MM           | ELETROP/INEC UN | 1,000 31,32    | 0,0000 31,32    |
| 23869        | LAMPADA VAPOR META TUBU 1000W 110000LM E40 650    | KIAN UN         | 1,000 171,86   | 0,0000 171,86   |
| 24207        | PAINEL LED EMBU QUAD 24W 29,3X29,3 6000K 1600LM   | KIAN UN         | 1,000 31,14    | 0,0000 31,14    |



**ELETRICA PARANA - AV FEB - PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERV LTDA**

CNPJ : 08.139.615/0001-05

Inscrição Estadual : 133225151

Endereço : AV. FEB 936

Município : VARZEA GRANDE/MT

Telefone : 65-3388-0800

www.eletricaparana.com.br

E-Mail: faturamento@eletricaparana.com.br

**Orçamento de Venda**

| Nº Orçamento | Vendedor                                          | Status          | Data Orçamento | Data Validade   |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 000155093    | PLINIO JULIO MAGALHAES AZEVEDO                    | ORÇAMENTO EM N  | 09/01/2025     | 11/01/2025      |
| 24620        | REFLETOR LED 100W 6500K IP65 6000LM BIV           | ECONOMAX UN     | 1,000 44,33    | 0,0000 44,33    |
| 24707        | MODULO COMPOSE TOMADA COMUNICACAO HDMI BR         | WEG UN          | 1,000 19,31    | 0,0000 19,31    |
| 25258        | SAIDA LATERAL PERF P/ ELETROD 1' SIMPLES          | ELETROP/INEC UN | 1,000 3,78     | 0,0000 3,78     |
| 25632        | BRACO LUMINARIA PUBLICA CURVO 48,0MM X 3,0MT      | OLIVO UN        | 1,000 162,23   | 0,0000 162,23   |
| 26376        | LAMPADA VAPOR META TUBULAR 70W 5500LM E27 500     | AVANT UN        | 1,000 37,19    | 0,0000 37,19    |
| 26563        | REFLETOR LED 400W 6500K IP65 16800LM BIV          | ECONOMAX UN     | 1,000 226,62   | 0,0000 226,62   |
| 26674        | BOTAO CEW PULSAD COMPLETO VERMELHO 1NF            | WEG UN          | 1,000 23,92    | 0,0000 23,92    |
| 26864        | BARRA ALUMINIO 3/4" X 1/4" X 6M                   | NELMETAIS BR    | 1,000 163,04   | 0,0000 163,04   |
| 27031        | CABO ALUM MULT XLPE 2 X 10MM 1KV                  | BOREAL MT       | 1,000 2,87     | 0,0000 2,87     |
| 27278        | CAIXA EQUALIZACAO EMBU 9 TERM 26X26CM PG-1970     | PARAGAM PC      | 1,000 293,74   | 0,0000 293,74   |
| 27287        | TERMINAL AEREO FIXACAO HORI C/ ABRACADEIRA 300    | PARAGAM UN      | 1,000 8,99     | 0,0000 8,99     |
| 27291        | CONECTOR EMENDA MEDICAO 2 PARAF 16/95MM PG-5      | PARAGAM UN      | 1,000 19,65    | 0,0000 19,65    |
| 27295        | PRESILHA LATAO 16-35MM PG-1965L                   | PARAGAM UN      | 1,000 1,10     | 0,0000 1,10     |
| 27983        | COMPACTA ESPACADOR LOSANGULAR 15KV NINJA          | ISOPOWER UN     | 1,000 32,46    | 0,0000 32,46    |
| 28045        | QUADRO DIST UNIV EMB TRIF 70DIN/50UL 225A BEGE -  | OPCAO UN        | 1,000 1.304,36 | 0,0000 1.304,36 |
| 28292        | COMPACTA BRACO POLIMERICO ANTI BALANCO 15KV I     | ISOPOWER UN     | 1,000 26,72    | 0,0000 26,72    |
| 28395        | COMPACTA GRAMPO ANCORAGEM 15/35KV 35-300MM        | INTELLI UN      | 2,000 22,54    | 0,0000 45,07    |
| 28411        | PARAFUSO SEXTAVADO INOX 1/4X 7/8                  | CISER/JOMARC UN | 1,000 3,35     | 0,0000 3,35     |
| 29050        | PAINEL LED SOBR QUAD 24W 29,3X29,3 6000K 1600lm P | KIAN UN         | 1,000 21,60    | 0,0000 21,60    |
| 29085        | SUPORTE TIPO L                                    | OLIVO UN        | 1,000 28,54    | 0,0000 28,54    |
| 29348        | PARA-RAIO POLIMERICO 12KV 10KA S/FERRAGEM         | KEE UN          | 1,000 176,42   | 0,0000 176,42   |

**Total de Volumes.: 231,000****Forma de Pagamento : A VISTA - DINHEIRO**

| Parcela | Data de Vencimento | Valor      |
|---------|--------------------|------------|
| 1       | 09/01/2025         | 194.558,04 |

|              |                              |                             |
|--------------|------------------------------|-----------------------------|
| Observação : | Frete (FOB) : 0,00           | Outras Desp. : 0,00         |
|              | Seguro : 0,00                | Total Produtos : 194.558,04 |
|              | Serviço Descrito : 0,00      | Total Desconto : 0,00       |
|              | Outros Serviços : 0,00       | Desc. Destacado : 0,00      |
|              | Desc.Subst.Trib.Serv. : 0,00 | Total : 194.558,04          |

Atenciosamente

Estou de acordo com os dados acima

 PLINIO JULIO MAGALHAES AZEVEDO  
 plinio@eletricaparana.com.br

CAMILA A. L. MALTA LTDA





## COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CNPJ: 07.237.858/0001-13 Inscrição Estadual: 133059502 Fone: (65) 3025-4300  
CEP: 78070-305 Endereço: AV BEIRA RIO N 1280  
Bairro: JARDIM CALIFORNIA COXIPO Cidade: CUIABA-MT

Cliente: 1.179 - CLIENTE

CPF: 000.000.000-00

CEP: 78070-305

Bairro: JARDIM CALIFORNIA COXIPO

Inscrição Estadual

Endereço: AV BEIRA RIO N 1280

Cidade: CUIABA-MT

A/C:

Fone: (65) 3025-4300

Referencia:

## PROPOSTA

Orçamento: 110.340

Data emissão: 06/01/2025

Data de validade: 16/01/2025

Vendedor: DIRCEU DOS SANTOS

E-mail do vendedor: vendas@coteletrica.com.br

Fone / ramal: (65) 3025-4300 / 205

Condição de pagamento: A VISTA DINHEIRO PIX OU CARTAO 1X

Item: 1 Produto: 6.677  
Descrição: LAMPADA VAPOR METALICO 70W E-27 TUBULAR BRANCA Marca: EMPALUX  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85393200  
Preço unit.: 40,20 Valor total: 40,20

Item: 2 Produto: 4.574  
Descrição: REATOR VAPOR METALICO EXTERNO 70W AFP Marca: QS  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85041000  
Preço unit.: 70,46 Valor total: 70,46

Item: 3 Produto: 1.437  
Descrição: REATOR VAPOR METALICO EXTERNO 150W AFP Marca: QS  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85041000  
Preço unit.: 122,95 Valor total: 122,95



Item: 4 Produto: 3.543  
Descrição: LAMPADA VAPOR METALICO 250W E-40 TUBULAR BRANCA Marca: DEMAPE  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85393230  
Preço unit.: 42,23 Valor total: 42,23



Item: 5 Produto: 6.266  
Descrição: PAINEL LED EMBUTIR 18W 22,5X22,5 6000K Marca: KIAN  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 0,000 NCM: 94051190  
Preço unit.: 21,93 Valor total: 21,93

Item: 6 Produto: 6.646  
Descrição: REATOR VAPOR METALICO EXTERNO 250W AFP Marca: QS  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85041000  
Preço unit.: 164,13 Valor total: 164,13



Item: 7 Produto: 5.217  
Descrição: PROJETOR RETANGULAR LED 100W BIV.IP66 LUZ BRANCA Marca: REMANCI  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 1,500 NCM: 94051190  
Preço unit.: 48,06 Valor total: 48,06



Item: 8 Produto: 6.764  
Descrição: PROJETOR RETANGULAR LED 150W BIV.IP66 LUZ BRANCA Marca: REMANCI  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 94051190  
Preço unit.: 70,35 Valor total: 70,35





Item: 9 Produto: 5.216  
Descrição: PROJETOR RETANGULAR LED 200W BIV.IP66 LUZ BRANCA Marca: REMANCI  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 94051190  
Preço unit.: 82,30 Valor total: 82,30



Item: 10 Produto: 5.853  
Descrição: PROJETOR RETANGULAR LED 400W BIV.IP66 LUZ BRANCA Marca: COMBINADO  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 94054200  
Preço unit.: 132,15 Valor total: 132,15



Item: 11 Produto: 2.480  
Descrição: VENTILADOR 3 PAS COMERCIAL CINZA Marca: VENTISOL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 84145990  
Preço unit.: 174,19 Valor total: 174,19

Item: 12 Produto: 677  
Descrição: PROJETOR RETANGULAR E-40 1000W Marca: DANTALUX  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 94054900  
Preço unit.: 241,34 Valor total: 241,34

Item: 13 Produto: 450  
Descrição: LAMPADA VAPOR METALICO 1000W E-40 TUBULAR Marca: KIAN  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85393220  
Preço unit.: 172,97 Valor total: 172,97

Item: 14 Produto: 605  
Descrição: REATOR VAPOR METALICO EXTERNO 1000W 220VX220V Marca: QS  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85041000  
Preço unit.: 246,90 Valor total: 246,90

Item: 15 Produto: (\*\*) 2.653  
Descrição: CABO ISOLADO FLEXIVEL 50MMX1KV 134A PRETO Marca: SIL/NAMBEI  
Quantidade: 1,000 Unidade: MT Peso: 0,540 NCM: 85444900  
Preço unit.: 54,68 Valor total: 54,68

Item: 16 Produto: (\*\*) 2.696  
Descrição: CABO ISOLADO FLEXIVEL 95MMX1KV 207A PRETO Marca: SIL/NAMBEI  
Quantidade: 1,000 Unidade: MT Peso: 0,950 NCM: 85444900  
Preço unit.: 96,51 Valor total: 96,51



Item: 17 Produto: 7.047  
Descrição: PAINEL LED EMBUTIR 24W 30X30 4000K Marca: KIAN  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 0,000 NCM: 94051190  
Preço unit.: 31,68 Valor total: 31,68



Item: 18 Produto: 7.048  
Descrição: PAINEL LED SOBREPOR 24W 30X30 4000K Marca: KIAN  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 0,000 NCM: 94051190  
Preço unit.: 38,28 Valor total: 38,28



Item: 19 Produto: 6.240  
Descrição: NUCLEO P/1 PETALA-C1 DE 3' Marca: COTEPOSTES  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73144100  
Preço unit.: 147,96 Valor total: 147,96





Item: 20 Produto: 3.016  
Descrição: NUCLEO P/2 PETALAS-C2 DE 3 POLEGADAS Marca: COTEPOSTES  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73144100  
Preço unit.: 133,75 Valor total: 133,75



Item: 21 Produto: 4.936  
Descrição: NUCLEO P/3 PETALAS-C3 DE 4 POLEGADAS Marca: COTEPOSTES  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73144100  
Preço unit.: 218,81 Valor total: 218,81



Item: 22 Produto: 4.937  
Descrição: NUCLEO P/4 PETALAS-C4 DE 4 POLEGADAS Marca: COTEPOSTES  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73144100  
Preço unit.: 150,16 Valor total: 150,16

Item: 23 Produto: 4.648  
Descrição: CEMAR QUADRO SOBREPOR DIN 225A-70E QDSTG Marca: OPCA  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85381000  
Preço unit.: 1.195,26 Valor total: 1.195,26



Item: 24 Produto: 2.674  
Descrição: CEMAR QUADRO EMB DIN 225A 70E QDETG COMPLETO Marca: OPCA  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85381000  
Preço unit.: 1.221,18 Valor total: 1.221,18

Item: 25 Produto: 4.729  
Descrição: PISO ESPELHO CROMADO 4X4 - 2 MODULOS Marca: TRAMONTINA  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 76090000  
Preço unit.: 45,23 Valor total: 45,23



Item: 26 Produto: 580  
Descrição: CEMAR QUADRO COMANDO 40X30X20 Marca: OPCA  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85381000  
Preço unit.: 156,59 Valor total: 156,59



Item: 27 Produto: 6.915  
Descrição: LUKMA BOTAO COGUMELO 1NF VERMELHO Marca: LUKMA  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85365090  
Preço unit.: 18,33 Valor total: 18,33



Item: 28 Produto: 6.318  
Descrição: LUKMA BOTAO COGUMELO 1NA VERDE Marca: LUKMA  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85365090  
Preço unit.: 21,64 Valor total: 21,64



Item: 29 Produto: 5.700  
Descrição: LUKMA SINALEIRO LED 22.5MM VERMELHO Marca: LUKMA  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85414122  
Preço unit.: 16,68 Valor total: 16,68

Item: 30 Produto: 2.678  
Descrição: CEMAR KIT BARRAMENTO DIN 3X100AX44 TN-44 Marca: CEMAR  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85381000  
Preço unit.: 261,46 Valor total: 261,46



Item: 31 Produto: 1.718  
Descrição: CEMAR KIT BARRAMENTO DIN 3X100AX34 TN-34 Marca: CEMAR  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85381000  
Preço unit.: 423,34 Valor total: 423,34



Item: 32 Produto: 5.650  
Descrição: LUKMA RELE TEMPO 0/30 SEG.220VCA LK-RT Marca: LUKMA  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85364900  
Preço unit.: 60,87 Valor total: 60,87



Item: 33 Produto: 4.508  
Descrição: CEMAR QUADRO COMANDO 1.20X80X25 Marca: OPCA  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85381000  
Preço unit.: 1.335,57 Valor total: 1.335,57



Item: 34 Produto: 7.257  
Descrição: LIZ EMB 4X4 PLACA P/6 MODULOS HORIZONTAL Marca: TRAMONTINA  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 39259090  
Preço unit.: 9,42 Valor total: 9,42



Item: 35 Produto: 6.050  
Descrição: LIZ MOD.TOMADA UNIVERSAL 2P+T 10A Marca: TRAMONTINA  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85366910  
Preço unit.: 6,10 Valor total: 6,10



Item: 36 Produto: 7.277  
Descrição: LIZ MOD. TOMADA USB BIVOLT BRANCO Marca: TRAMONTINA  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85044010  
Preço unit.: 74,01 Valor total: 74,01



Item: 37 Produto: 6.019  
Descrição: LIZ MODULO CEGO BRANCO Marca: TRAMONTINA  
Quantidade: 3,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 39259090  
Preço unit.: 0,83 Valor total: 2,49

Item: 38 Produto: 6.710  
Descrição: MODULAR MOD. TOMADA HDMI Marca: FAME  
Quantidade: 2,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85366910  
Preço unit.: 27,06 Valor total: 54,12



Item: 39 Produto: 7.286  
Descrição: ARIA PLACA 4X4 4P AFASTADOS Marca: TRAMONTINA  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 39259090  
Preço unit.: 5,60 Valor total: 5,60



Item: 40 Produto: 7.292  
Descrição: ARIA MOD.TOMADA 2P+T 10A Marca: TRAMONTINA  
Quantidade: 2,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85366910  
Preço unit.: 5,00 Valor total: 10,00



Item: 41 Produto: 7.295  
Descrição: ARIA MOD. TOMADA USB BIVOLT BRANCO Marca: TRAMONTINA  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85044010  
Preço unit.: 69,11 Valor total: 69,11



Item: 42 Produto: 3.777  
Descrição: PADRAO B1 AER.2X 40A-7M ACO-6MM Marca: COTEPOSTES  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 2.094,85 Valor total: 2.094,85

Item: 43 Produto: 4.637  
Descrição: PADRAO B2 AER.2X 50A-7M-ACO.10MM Marca: COTEPOSTES  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 90283029  
Preço unit.: 2.720,44 Valor total: 2.720,44

Item: 44 Produto: 3.067  
Descrição: PADRAO B3 AER.2X 70A-7M.ACO-16MM Marca: COTEPOSTES  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 90283029  
Preço unit.: 2.468,62 Valor total: 2.468,62

Item: 45 Produto: 2.660  
Descrição: PADRAO T1 AER.3X 40A-7M.ACO-10MM 127/220V Marca: COTEPOSTES  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 90283029  
Preço unit.: 2.296,77 Valor total: 2.296,77

Item: 46 Produto: 2.664  
Descrição: PADRAO T2 AER.3X 50A-7M.ACO-10MM 15KVA 127/220V Marca: COTEPOSTES  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 2.407,96 Valor total: 2.407,96

Item: 47 Produto: 2.666  
Descrição: PADRAO T3 AER.3X 80A-7M.ACO-16MM-30KVA 127/220V Marca: COTEPOSTES  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 90283029  
Preço unit.: 2.938,25 Valor total: 2.938,25

Item: 48 Produto: 3.600  
Descrição: PADRAO T4 AER.3X100A-7/300.25MM-45KVA Marca: COTEPOSTES  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 2.935,98 Valor total: 2.935,98

Item: 49 Produto: 4.084  
Descrição: PADRAO T5 SUB.3X150A-7/600.70MM(CMD):S/CABO SAIDA Marca: COTEPOSTES  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 10.188,11 Valor total: 10.188,11

Item: 50 Produto: 4.977  
Descrição: PADRAO T6 SUB.3X200A-7/600.95MM(CMD):S/CABO SAIDA Marca: COTEPOSTES  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 11.618,94 Valor total: 11.618,94



Item: 51 Produto: 1.312  
Descrição: ELO FUSIVEL 1H Marca: ELETRAN  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85351000  
Preço unit.: 3,77 Valor total: 3,77



Item: 52 Produto: 1.313  
Descrição: ELO FUSIVEL 2H Marca: ELETRAN  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85351000  
Preço unit.: 3,77 Valor total: 3,77





Item: 53 Produto: 1.314  
Descrição: ELO FUSIVEL 3H Marca: ELETRAN  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85351000  
Preço unit.: 3,77 Valor total: 3,77



Item: 54 Produto: 1.315  
Descrição: ELO FUSIVEL 5H Marca: ELETRAN  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85351000  
Preço unit.: 3,77 Valor total: 3,77



Item: 55 Produto: 1.316  
Descrição: ELO FUSIVEL 6K Marca: ELETRAN  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85351000  
Preço unit.: 3,77 Valor total: 3,77



Item: 56 Produto: 810  
Descrição: ELO FUSIVEL 8K Marca: ELETRAN  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85351000  
Preço unit.: 3,77 Valor total: 3,77



Item: 57 Produto: 1.317  
Descrição: ELO FUSIVEL 10K Marca: ELETRAN  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85351000  
Preço unit.: 3,77 Valor total: 3,77



Item: 58 Produto: 1.318  
Descrição: ELO FUSIVEL 12K Marca: ELETRAN  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85351000  
Preço unit.: 4,31 Valor total: 4,31



Item: 59 Produto: 1.319  
Descrição: ELO FUSIVEL 15K Marca: ELETRAN  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85351000  
Preço unit.: 4,31 Valor total: 4,31



Item: 60 Produto: 1.321  
Descrição: ELO FUSIVEL 25K Marca: ELETRAN  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85351000  
Preço unit.: 5,22 Valor total: 5,22



Item: 61 Produto: 1.080  
Descrição: CONECTOR AMPACTINHO TIPO II- VERDE 25MM-16MM Marca: INTELLI  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85359090  
Preço unit.: 5,20 Valor total: 5,20



Item: 62 Produto: 2.258  
Descrição: CONECTOR ESTRIBO NORMAL 2-4AWG VERMELHO Marca: INTELLI  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85359090  
Preço unit.: 31,69 Valor total: 31,69



Item: 63 Produto: 1.076  
Descrição: CONECTOR CUNHA CN-13 = 2X2- 1/0X4- 50X35 VERMELHO Marca: CONIMEL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 85359090  
Preço unit.: 7,39 Valor total: 7,39





Item: 64 Produto: 1.410  
Descrição: CONECTOR CUNHA CN-10 = 2/0X 2- 1/0X 1/0 AZUL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 17,71 Valor total: 17,71  
Marca: CONIMEL  
NCM: 85359090

Item: 65 Produto: 5.155  
Descrição: COMPACTA CAPA P/ CONECTOR CUNHA GRANDE  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 0,000  
Preço unit.: 31,72 Valor total: 31,72  
Marca: AMPACT/INTELLI  
NCM: 85359090

Item: 66 Produto: 5.254  
Descrição: CARTUCHO TIPO BALA-VERMELHO  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 1,89 Valor total: 1,89  
Marca: INTELLI  
NCM: 93063000



Item: 67 Produto: 429  
Descrição: LACO TOPO 15KV CABO 2AWG VERMELHO  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 5,55 Valor total: 5,55  
Marca: PLP/CONIMEL/IBRAP  
NCM: 73262000

Item: 68 Produto: 5.600  
Descrição: BAND-P/LEITO PORCA LOSANGULAR C/PINO 1/4"  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 2,91 Valor total: 2,91  
Marca: ELETROPOLL  
NCM: 73181600



Item: 69 Produto: 854  
Descrição: MAO FRANCESA PLANA 619X32X5MM P/CRUZETA  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 13,97 Valor total: 13,97  
Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE  
NCM: 73269090



Item: 70 Produto: 3.064  
Descrição: ISOLADOR BASTAO POLIMERICO 15KV DE SUSPENSÃO  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 57,64 Valor total: 57,64  
Marca: ISOELECTRIC  
NCM: 85469000



Item: 71 Produto: 3.730  
Descrição: ISOLADOR BASTAO POLIMERICO 36KV DE SUSPENSÃO  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 0,000  
Preço unit.: 89,82 Valor total: 89,82  
Marca: ISOELECTRIC  
NCM: 85469000



Item: 72 Produto: 1.871  
Descrição: ISOLADOR PILAR 15KV-PINO 5/8`-NBI-110KV 3 SAIAS  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 84,31 Valor total: 84,31  
Marca: GERMER  
NCM: 85471000

Item: 73 Produto: 1.872  
Descrição: ISOLADOR PILAR 36KV-PINO 5/8`-NBI-150KV 7 SAIAS  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 175,66 Valor total: 175,66  
Marca: GERMER  
NCM: 85471000

Item: 74 Produto: (\*\*) 3.838  
Descrição: CABO ALUMINIO PROTEGIDO 50MM-15KV XLPE-  
Quantidade: 2,000 Unidade: MT Peso: 0,000  
Preço unit.: 8,06 Valor total: 16,12  
Marca: NEOALUMINIO  
NCM: 85444900



Item: 75 Produto: (\*\*) 6.852  
Descrição: CABO ALUMINIO PROTEGIDO 70MM-36KV XLPE-  
Quantidade: 1,000 Unidade: MT Peso: 0,000  
Preço unit.: 23,64 Valor total: 23,64  
Marca: NEOALUMINIO  
NCM: 85444900



Item: 76 Produto: 3.796  
Descrição: COMPACTA GRAMPO DE ANCORAGEM 15/36KV 70/185MM  
Quantidade: 2,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 35,46 Valor total: 70,92  
Marca: ISOPOWER  
NCM: 85359090

Item: 77 Produto: 4.619  
Descrição: COMPACTA FIXADOR DE PERFIL "U"  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 23,92 Valor total: 23,92  
Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE  
NCM: 73269090



Item: 78 Produto: 4.618  
Descrição: COMPACTA PERFIL "U" 900X60X30MM 3/16" OU 1/4"  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 132,50 Valor total: 132,50  
Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE  
NCM: 73089010



Item: 79 Produto: 2.773  
Descrição: PINO AUTO TRAVANTE 5/8 X 143+25 = 169MM - CRUZETA  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 12,73 Valor total: 12,73  
Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE  
NCM: 73089010



Item: 80 Produto: 2.774  
Descrição: PINO AUTO TRAVANTE 5/8 X 203+25 = 228MM - LATERAL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 14,03 Valor total: 14,03  
Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE  
NCM: 73269090



Item: 81 Produto: 1.881  
Descrição: PARA RAO POLIMERICO 12KV/10KA S/FERRAGEM  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 184,44 Valor total: 184,44  
Marca: KEE  
NCM: 85354010



Item: 82 Produto: 1.875  
Descrição: PARA RAO POLIMERICO 30KV/10KA S/FERRAGEM  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 384,23 Valor total: 384,23  
Marca: KEE  
NCM: 85354010

Item: 83 Produto: 1.918  
Descrição: PARA RAO BAIXA TENSÃO PVC 280V - 10KA PRBT  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 77,10 Valor total: 77,10  
Marca: CLAMPER  
NCM: 85363090



Item: 84 Produto: 4.739  
Descrição: SUPORTE P/FIXAÇÃO CHAVE FUSIVEL/PARA RAO  
Quantidade: 1,000 Unidade: CJ Peso: 0,000  
Preço unit.: 31,42 Valor total: 31,42  
Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE  
NCM: 73269090

Item: 85 Produto: 1.873  
Descrição: PROTETOR DE BUCHA AT-15/36KV  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 11,26 Valor total: 11,26  
Marca: FENIX  
NCM: 85479000



Item: 86 Produto: 7.593  
Descrição: COMPACTA SUPORTE HORIZONTAL TIPO L 15KV  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 0,000  
Preço unit.: 117,06 Valor total: 117,06  
Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE  
NCM: 73269090



Item: 87 Produto: 3.613  
Descrição: COMPACTA ESTRIBO PARA BRACO "L"  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 11,34 Valor total: 11,34  
Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE  
NCM: 73089010



Item: 88 Produto: (\*\*) 253  
Descrição: CORDOALHA DE ACO 6,35MM 1/4" 180K/KM  
Quantidade: 1,000 Unidade: MT Peso: 0,000  
Preço unit.: 5,26 Valor total: 5,26  
Marca: INTELLI  
NCM: 73130000

Item: 89 Produto: (\*\*) 3.768  
Descrição: CORDOALHA DE ACO 9,52MM 3/8"  
Quantidade: 1,000 Unidade: MT Peso: 0,000  
Preço unit.: 11,53 Valor total: 11,53  
Marca: INTELLI  
NCM: 73130000



Item: 90 Produto: 2.038  
Descrição: MANILHA SAPATILHA  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 17,23 Valor total: 17,23  
Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE  
NCM: 73181500

Item: 91 Produto: 912  
Descrição: SAPATILHA GALV.PARA CABO ACO 3/8'  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 4,07 Valor total: 4,07  
Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE  
NCM: 73269090

Item: 92 Produto: 4.537  
Descrição: COMPACTA ANEL DE AMARRACAO PARA ESPACADOR  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 2,46 Valor total: 2,46  
Marca: ISOPOWER  
NCM: 85479000



Item: 93 Produto: 2.037  
Descrição: OLHAL P/PARAFUSO 5/8  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 19,39 Valor total: 19,39  
Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE  
NCM: 73269090



Item: 94 Produto: 3.142  
Descrição: CHAVE FUSIVEL XS 36.2KVX300AX200A C/ FERRAGEM  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 424,45 Valor total: 424,45  
Marca: MAURIZIO  
NCM: 85351000



Item: 95 Produto: 86  
Descrição: ALCA PREFORMADA CABO 2AWG VERMELHO 35MM  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 7,15 Valor total: 7,15  
Marca: PLP/CONIMEL/IBRAP  
NCM: 73262000



Item: 96 Produto: 5.212  
Descrição: ELETRODUTO GALVANIZADO 1.1/2" 3MTS  
Quantidade: 1,000 Unidade: BR Peso: 0,000  
Preço unit.: 114,89 Valor total: 114,89  
Marca: PERFIL LIDER  
NCM: 73063000





Item: 97 Produto: 5.213  
Descrição: ELETRODUTO GALVANIZADO 2" 3MTS  
Quantidade: 1,000 Unidade: BR Peso: 0,000  
Preço unit.: 127,77 Valor total: 127,77  
Marca: PERFIL LIDER  
NCM: 73063000



Item: 98 Produto: 5.365  
Descrição: ELETRODUTO GALVANIZADO 2.1/2" 3MTS  
Quantidade: 1,000 Unidade: BR Peso: 0,000  
Preço unit.: 218,58 Valor total: 218,58  
Marca: PERFIL LIDER  
NCM: 73063000



Item: 99 Produto: 5.352  
Descrição: ELETRODUTO GALVANIZADO 3" 3MTS  
Quantidade: 1,000 Unidade: BR Peso: 0,000  
Preço unit.: 241,18 Valor total: 241,18  
Marca: PERFIL LIDER  
NCM: 73063000



Item: 100 Produto: 1.627  
Descrição: ELETRODUTO GALVANIZADO 4" 3MTS  
Quantidade: 1,000 Unidade: BR Peso: 0,000  
Preço unit.: 406,94 Valor total: 406,94  
Marca: PERFIL LIDER  
NCM: 73063000



Item: 101 Produto: 5.478  
Descrição: PARAFUSO MAQUINA 5/8X100 MM  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 8,40 Valor total: 8,40  
Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE  
NCM: 73181500

Item: 102 Produto: 5.996  
Descrição: COMPACTA ESPACADOR LOSANGULAR POLIMER 15KV  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 28,92 Valor total: 28,92  
Marca: ISOPOWER  
NCM: 85479000

Item: 103 Produto: 4.534  
Descrição: COMPACTA BRACO ANTI-BALANCO POLIMERICO 15KV  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 23,65 Valor total: 23,65  
Marca: VICENTINOS  
NCM: 85472090



Item: 104 Produto: 853  
Descrição: GANCHO OLHAL GALVANIZADO  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 15,51 Valor total: 15,51  
Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE  
NCM: 73181500



Item: 105 Produto: 3.141  
Descrição: CHAVE FUSIVEL XS 15KVX300AX200A C/FERRAGEM  
Quantidade: 2,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 426,18 Valor total: 852,36  
Marca: MAURIZIO  
NCM: 85351000



Item: 106 Produto: 5.281  
Descrição: CHAVE FACA UNIPOLAR 15KVX630A 110K S/FERRAGEM  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 0,000  
Preço unit.: 733,96 Valor total: 733,96  
Marca: DELMAR/HUBBEL  
NCM: 85353017

Item: 107 Produto: (\*\*) 3.612  
Descrição: CABO ALUMINIO PROTEGIDO 35MM-15KV XLPE-  
Quantidade: 1,000 Unidade: MT Peso: 0,000  
Preço unit.: 7,02 Valor total: 7,02  
Marca: NEOALUMINIO  
NCM: 85446000





Item: 108 Produto: (\*\*) 4.411  
Descrição: CABO ALUMINIO QUADRIplex 4X 10MM=3X1X10+10MM Marca: NEOALUMINIO  
Quantidade: 1,000 Unidade: MT Peso: 0,000 NCM: 85444900  
Preço unit.: 6,08 Valor total: 6,08



Item: 109 Produto: (\*\*) 2.280  
Descrição: CABO ALUMINIO QUADRIplex 4X 25MM=3X1X25+25MM Marca: NEOALUMINIO  
Quantidade: 0,001 Unidade: MT Peso: 0,000 NCM: 85444900  
Preço unit.: 13,35 Valor total: 0,01



Item: 110 Produto: (\*\*) 2.142  
Descrição: CABO ALUMINIO QUADRIplex 4X 35MM = 3X1X 35+35MM XL Marca: NEOALUMINIO  
Quantidade: 1,000 Unidade: MT Peso: 0,000 NCM: 85444900  
Preço unit.: 19,42 Valor total: 19,42



Item: 111 Produto: (\*\*) 2.143  
Descrição: CABO ALUMINIO QUADRIplex 4X 70MM = 3X1X 70+70MM XL Marca: NEOALUMINIO  
Quantidade: 1,000 Unidade: MT Peso: 0,000 NCM: 85444900  
Preço unit.: 36,82 Valor total: 36,82



Item: 112 Produto: (\*\*) 2.144  
Descrição: CABO ALUMINIO QUADRIplex 4X120MM = 3X1X120+70MM XL Marca: NEOALUMINIO  
Quantidade: 1,000 Unidade: MT Peso: 0,000 NCM: 85444900  
Preço unit.: 58,92 Valor total: 58,92



Item: 113 Produto: (\*\*) 1.423  
Descrição: CABO ALUMINIO TRIplex 3X10MM=2X1X10+10MM Marca: NEOALUMINIO  
Quantidade: 1,000 Unidade: MT Peso: 0,000 NCM: 85444900  
Preço unit.: 4,58 Valor total: 4,58



Item: 114 Produto: (\*\*) 1.914  
Descrição: CABO ALUMINIO TRIplex 3X16MM=2X1X16+16MM Marca: NEOALUMINIO  
Quantidade: 1,000 Unidade: MT Peso: 0,000 NCM: 85444900  
Preço unit.: 6,47 Valor total: 6,47



Item: 115 Produto: (\*\*) 1.393  
Descrição: CABO ALUMINIO TRIplex 3X25MM=2X1X25+25MM Marca: NEOALUMINIO  
Quantidade: 1,000 Unidade: MT Peso: 0,000 NCM: 85444900  
Preço unit.: 8,47 Valor total: 8,47



Item: 116 Produto: (\*\*) 2.777  
Descrição: CABO ALUMINIO TRIplex 3X35MM=2X1X35+35MM Marca: NEOALUMINIO  
Quantidade: 1,000 Unidade: MT Peso: 0,000 NCM: 85444900  
Preço unit.: 14,60 Valor total: 14,60



Item: 117 Produto: (\*\*) 1.874  
Descrição: CABO COBRE ISOLADO XLPE-16MM-15KV Marca: CONDUSPAR  
Quantidade: 1,000 Unidade: MT Peso: 0,000 NCM: 85446000  
Preço unit.: 19,63 Valor total: 19,63

Item: 118 Produto: (\*\*) 3.330  
Descrição: CABO ISOLADO FLEXIVEL 95MMX1KV 207A AZUL Marca: SIL/NAMBEI  
Quantidade: 1,000 Unidade: MT Peso: 0,000 NCM: 85444900  
Preço unit.: 96,51 Valor total: 96,51



Item: 119 Produto: (\*\*) 2.698  
Descrição: CABO ISOLADO FLEXIVEL 185MMX1KV 310A PRETO Marca: SIL/NAMBEI  
Quantidade: 1,000 Unidade: MT Peso: 1,784 NCM: 85444900  
Preço unit.: 165,68 Valor total: 165,68

Item: 120 Produto: (\*\*) 291  
Descrição: CABO MULTIFLEX PP 4 X 2,5MM 1KV Marca: SIL/NAMBEI  
Quantidade: 1,000 Unidade: MT Peso: 0,191 NCM: 85444900  
Preço unit.: 12,15 Valor total: 12,15

Item: 121 Produto: 1.282  
Descrição: TRANSF.TRIF. 112,5KVA 34,5KV 127/220V 580KG Marca: TRAEL/ROMA  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 580,000 NCM: 85042100  
Preço unit.: 28.177,22 Valor total: 28.177,22

Item: 122 Produto: 4.892  
Descrição: TRANSF.TRIF. 150KVA 34,5KV 127/220V 705KG Marca: TRAEL/ROMA  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 705,000 NCM: 85042100  
Preço unit.: 35.329,81 Valor total: 35.329,81

Item: 123 Produto: 2.370  
Descrição: TRANSF.TRIF. 225KVA 34,5KV 127/220V 965KG Marca: TRAEL/ROMA  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 965,000 NCM: 85042100  
Preço unit.: 45.201,19 Valor total: 45.201,19



Item: 124 Produto: (\*\*) 5.626  
Descrição: POSTE CONCRETO DT 7/600 600KG Marca: IMEPP  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 600,000 NCM: 68109900  
Preço unit.: 1.562,58 Valor total: 1.562,58



Item: 125 Produto: (\*\*) 2.006  
Descrição: POSTE CONCRETO DT 10/ 150 550KG Marca: IMEPP  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 550,000 NCM: 68109900  
Preço unit.: 1.325,82 Valor total: 1.325,82



Item: 126 Produto: (\*\*) 1.375  
Descrição: POSTE CONCRETO DT 10/ 600 940KG Marca: IMEPP  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 940,000 NCM: 68109900  
Preço unit.: 2.359,20 Valor total: 2.359,20



Item: 127 Produto: (\*\*) 713  
Descrição: POSTE CONCRETO DT 11/ 300 1100KG Marca: IMEPP  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 1.170,000 NCM: 68109900  
Preço unit.: 2.259,33 Valor total: 2.259,33



Item: 128 Produto: (\*\*) 714  
Descrição: POSTE CONCRETO DT 11/ 600 1225KG Marca: IMEPP  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 1.225,000 NCM: 68109100  
Preço unit.: 3.305,80 Valor total: 3.305,80



Item: 129 Produto: (\*\*) 1.647  
Descrição: POSTE CONCRETO DT 12/ 600 1400KG Marca: IMEPP  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 1.400,000 NCM: 68109900  
Preço unit.: 3.101,85 Valor total: 3.101,85





Item: 130 Produto: (\*\*) 715  
Descrição: POSTE CONCRETO DT 11/1000 1600KG  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 1.600,000  
Preço unit.: 3.824,37 Valor total: 3.824,37  
Marca: IMEPP  
NCM: 68109900



Item: 131 Produto: (\*\*) 4.135  
Descrição: POSTE CONCRETO DT 12/1000 1800KG  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 1.800,000  
Preço unit.: 3.851,40 Valor total: 3.851,40  
Marca: IMEPP  
NCM: 68109900



Item: 132 Produto: (\*\*) 5.879  
Descrição: POSTE CONCRETO DT 12/1500 2116KG  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 2.170,000  
Preço unit.: 4.952,04 Valor total: 4.952,04  
Marca: IMEPP  
NCM: 68109900



Item: 133 Produto: (\*\*) 5.745  
Descrição: POSTE CONCRETO DT 15/ 300 2041KG  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 2.041,000  
Preço unit.: 4.384,48 Valor total: 4.384,48  
Marca: IMEPP  
NCM: 68109900



Item: 134 Produto: (\*\*) 5.091  
Descrição: POSTE CONCRETO CIRCULAR 10/ 600 1100KG  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 1.100,000  
Preço unit.: 2.899,14 Valor total: 2.899,14  
Marca: ROMAGNOLE  
NCM: 68109900



Item: 135 Produto: (\*\*) 5.095  
Descrição: POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/ 600 1308KG  
Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 1.308,000  
Preço unit.: 3.981,93 Valor total: 3.981,93  
Marca: ROMAGNOLE  
NCM: 68109900



Item: 136 Produto: 15  
Descrição: CINTA CIRCULAR 160MM  
Quantidade: 1,000 Unidade: PA Peso: 0,000  
Preço unit.: 33,44 Valor total: 33,44  
Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE  
NCM: 73181500



Item: 137 Produto: 17  
Descrição: CINTA CIRCULAR 180MM  
Quantidade: 1,000 Unidade: PA Peso: 0,000  
Preço unit.: 37,01 Valor total: 37,01  
Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE  
NCM: 73269090



Item: 138 Produto: 19  
Descrição: CINTA CIRCULAR 200MM  
Quantidade: 1,000 Unidade: PA Peso: 0,000  
Preço unit.: 39,84 Valor total: 39,84  
Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE  
NCM: 73269090



Item: 139 Produto: 22  
Descrição: CINTA CIRCULAR 230MM  
Quantidade: 1,000 Unidade: PA Peso: 0,000  
Preço unit.: 44,14 Valor total: 44,14  
Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE  
NCM: 73269090



Item: 140 Produto: 23  
Descrição: CINTA CIRCULAR 240MM  
Quantidade: 1,000 Unidade: PA Peso: 0,000  
Preço unit.: 45,60 Valor total: 45,60  
Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE  
NCM: 73269090





Item: 141 Produto: 26  
Descrição: CINTA CIRCULAR 270MM  
Quantidade: 1,000 Unidade: PA Peso: 0,000  
Preço unit.: 45,41 Valor total: 45,41  
Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE  
NCM: 73269090



Item: 142 Produto: 1.663  
Descrição: PRT-970 CAIXA EQUIPOTEN. EMBUTIR 20X20 9 TERMINAIS  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 409,03 Valor total: 409,03  
Marca: PARATEC  
NCM: 85354090



Item: 143 Produto: 2.741  
Descrição: PRT-901 CONECTOR EMENDA P/CABO 16-95MM 2  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 20,65 Valor total: 20,65  
Marca: PARATEC  
NCM: 85354090



Item: 144 Produto: 938  
Descrição: EXOTERMICA SOLDA 90  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 17,12 Valor total: 17,12  
Marca: EXOTERMICA  
NCM: 74031900

Item: 145 Produto: 7.064  
Descrição: EXOTERMICA MOLDE CABO/HASTE M7`I`35MM-5/8"  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 292,62 Valor total: 292,62  
Marca: EXOTERMICA  
NCM: 69031019

Item: 146 Produto: 3.735  
Descrição: EXOTERMICA PALITO DE SOLDA EXOTERMICA  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 0,69 Valor total: 0,69  
Marca: EXOTERMICA  
NCM: 36050000



Item: 147 Produto: 935  
Descrição: EXOTERMICA SOLDA 115  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 13,63 Valor total: 13,63  
Marca: EXOTERMICA  
NCM: 74031900

Item: 148 Produto: 4.233  
Descrição: EXOTERMICA MOLDE CABO/HASTE M7`T`50MM-5/8"  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 292,49 Valor total: 292,49  
Marca: EXOTERMICA  
NCM: 69031019



Item: 149 Produto: 2.733  
Descrição: EXOTERMICA SOLDA 32  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 7,37 Valor total: 7,37  
Marca: EXOTERMICA  
NCM: 38109000



Item: 150 Produto: 2.735  
Descrição: EXOTERMICA MOLDE CABO/CABO M2`T`35-35MM-B  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 174,77 Valor total: 174,77  
Marca: EXOTERMICA  
NCM: 69031011



Item: 151 Produto: 5.041  
Descrição: PRT-756C EMENDA "L" CANTO 7/8`X1/8` ALUMINIO  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 10,35 Valor total: 10,35  
Marca: PARATEC  
NCM: 85354090



Item: 152 Produto: 7.362  
Descrição: INOX-PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X 5/8'  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 1,08 Valor total: 1,08  
Marca: CISER  
NCM: 73181500

Item: 153 Produto: 7.363  
Descrição: INOX-PORCA 1/4" SEXTAVADA  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 0,74 Valor total: 0,74  
Marca: CISER  
NCM: 73181600



Item: 154 Produto: 2.737  
Descrição: PRT-750 BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X1/8" 6M  
Quantidade: 1,000 Unidade: BR Peso: 0,000  
Preço unit.: 67,80 Valor total: 67,80  
Marca: PARATEC  
NCM: 76041029

Item: 155 Produto: 4.275  
Descrição: EXOTERMICA MOLDE CABO/CABO M3`X`35-35MM-B  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 252,91 Valor total: 252,91  
Marca: EXOTERMICA  
NCM: 69031011

Item: 156 Produto: 4.954  
Descrição: CISER REBITE REPUXO ALUMINIO 4.0X16MM  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 0,26 Valor total: 0,26  
Marca: CISER  
NCM: 73181400



Item: 157 Produto: 2.738  
Descrição: PRT-882 PRESILHA LATAO P/CABO 16/35MM FURO 8MM  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 1,41 Valor total: 1,41  
Marca: PARATEC  
NCM: 85354090

Item: 158 Produto: 7.026  
Descrição: PRT-680 REBAR 3/8 X 3400MM  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 150,00 Valor total: 150,00  
Marca: PARATEC  
NCM: 85354010



Item: 159 Produto: 2.948  
Descrição: CISER CLIPS DE ACO 3/8' - GRAMPO CORBY  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 4,47 Valor total: 4,47  
Marca: CISER  
NCM: 73269090



Item: 160 Produto: 4.714  
Descrição: PRT-905 CONECTOR P/HASTE TIPO GRAMPO 5/8-3/4 -GTDU  
Quantidade: 2,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 18,67 Valor total: 37,34  
Marca: PARATEC  
NCM: 74130000



Item: 161 Produto: 6.882  
Descrição: CISER PARAFUSO FEND/PHIL.AUTOBROCANTE 5,5X50-2'  
Quantidade: 100,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 0,78 Valor total: 78,00  
Marca: CISER  
NCM: 73181400



Item: 162 Produto: 1.506  
Descrição: PRT-151A TERMINAL AEREO 300MM HORIZONTAL C/PRESIL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 10,66 Valor total: 10,66  
Marca: PARATEC  
NCM: 85354090





Item: 163 Produto: 2.295  
Descrição: BAND-PERF EMENDA TIPO "I" 38X38MM INTERNA  
Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 3,58 Valor total: 3,58



Item: 164 Produto: 3.800  
Descrição: BAND-PERF EMENDA TIPO "T" 38X38MM INTERNA  
Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 6,99 Valor total: 6,99

Item: 165 Produto: 2.872  
Descrição: BAND-PERF EMENDA TIPO "L" 38X38MM INTERNA  
Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 5,22 Valor total: 5,22

Item: 166 Produto: 7.614  
Descrição: BAND PARAFUSO LENTILHA C/TRAVA 3/8X 3/4  
Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73181500  
Preço unit.: 1,16 Valor total: 1,16

Item: 167 Produto: 3.168  
Descrição: CISER PORCA 3/8" SEXTAVADA ZINCADA  
Marca: CISER  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73181600  
Preço unit.: 0,08 Valor total: 0,08

Item: 168 Produto: 3.301  
Descrição: CISER ARRUELA ZINCADA LISA 3/8"  
Marca: CISER  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73182200  
Preço unit.: 0,57 Valor total: 0,57

Item: 169 Produto: 6.148  
Descrição: BAND SAIDA LATERAL SIMPLES P/ELETRODUTO 1"  
Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 2,42 Valor total: 2,42



Item: 170 Produto: 3.147  
Descrição: BAND SAIDA HORIZONTAL P/ELETRODUTO 1"  
Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 2,44 Valor total: 2,44



Item: 171 Produto: 3.146  
Descrição: BAND SAIDA HORIZONTAL P/ELETRODUTO 3/4"  
Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 2,16 Valor total: 2,16




Item: 172 Produto: 6.673  
Descrição: BAND SAIDA HORIZONTAL P/ELETRODUTO 1. 1/4"  
Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 5,06 Valor total: 5,06



Item: 173 Produto: 3.645  
Descrição: BAND-PERF MAO FRANCESA 100MM  
Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 7,84 Valor total: 7,84





Item: 174 Produto: 1.529  
Descrição: BAND ELETROCALHA 50 X 50MM PERFURADA S.VIOLA Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 41,70 Valor total: 41,70

Item: 175 Produto: 2.296  
Descrição: BAND EMENDA P/ELETROCALHA 50X 50MM Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 2,85 Valor total: 2,85

Item: 176 Produto: 7.550  
Descrição: BAND COTOVELO RETO 50X50MM 90GRAUS Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 6,86 Valor total: 6,86



Item: 177 Produto: 2.340  
Descrição: BAND SUPORTE SUSP. TIRANTE 50X 50MM Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 3,46 Valor total: 3,46



Item: 178 Produto: 2.341  
Descrição: BAND TEE HORIZONTAL 50X50MM Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 20,42 Valor total: 20,42




Item: 179 Produto: 6.201  
Descrição: BAND TEE VERTICAL DESCIDA 50X50MM Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 37,28 Valor total: 37,28


Item: 180 Produto: 5.490  
Descrição: BAND TERMINAL FECHAMENTO 50X 50MM Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 1,40 Valor total: 1,40

Item: 181 Produto: 6.089  
Descrição: BAND CURVA DE INVERSAO 50X 50MM Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 25,69 Valor total: 25,69

Item: 182 Produto: 6.161  
Descrição: BAND CRUZETA HORIZ. P/ELETROCALHA 50X 50MM Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 2,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 37,10 Valor total: 74,20



Item: 183 Produto: 2.298  
Descrição: BAND ELETROCALHA 100 X 50MM PERFURADA S.VIOLA Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 55,62 Valor total: 55,62



Item: 184 Produto: 7.381  
Descrição: BAND TEE HORIZONTAL 100X50MM Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 26,84 Valor total: 26,84





Item: 185 Produto: 6.718  
Descrição: BAND TEE VERTICAL DESCIDA 100X50MM Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 42,70 Valor total: 42,70



Item: 186 Produto: 2.297  
Descrição: BAND EMENDA P/ELETRICALHA 100X 50MM Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 3,57 Valor total: 3,57

Item: 187 Produto: 3.159  
Descrição: BAND TERMINAL FECHAMENTO 100X 50MM Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 1,79 Valor total: 1,79




Item: 188 Produto: 3.134  
Descrição: BAND SUPORTE SUSP. TIRANTE 100X 50MM Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 4,24 Valor total: 4,24

Item: 189 Produto: 3.639  
Descrição: BAND COTOVELO RETO 100X50MM 90GRAUS Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 11,99 Valor total: 11,99


Item: 190 Produto: 3.834  
Descrição: BAND CURVA DE INVERSAO 100X 50MM Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 31,48 Valor total: 31,48

Item: 191 Produto: 6.701  
Descrição: BAND CRUZETA HORIZ. P/ELETRICALHA 100X 50MM Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 49,02 Valor total: 49,02

Item: 192 Produto: 3.164  
Descrição: BAND CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS 100X 50 Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 15,04 Valor total: 15,04



Item: 193 Produto: 4.173  
Descrição: BAND REDUCAO CONCENTRICA 100X 50X 50MM Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 15,11 Valor total: 15,11



Item: 194 Produto: 2.074  
Descrição: BAND ELETRICALHA 200 X 100MM PERFURADA S.VIOLA Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 111,24 Valor total: 111,24




Item: 195 Produto: 2.550  
Descrição: BAND EMENDA P/ELETRICALHA 200X100MM Marca: ELETROPOLL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000 NCM: 73089010  
Preço unit.: 7,49 Valor total: 7,49



Item: 196 Produto: 3.640  
Descrição: BAND CURVA DE INVERSAO 200X100MM  
Quantidade: 2,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 34,22 Valor total: 68,44  
Marca: ELETROPOLL NCM: 73089010



Item: 197 Produto: 2.917  
Descrição: BAND SUPORTE SUSP. TIRANTE 200X100MM  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 6,94 Valor total: 6,94  
Marca: ELETROPOLL NCM: 73089010



Item: 198 Produto: 5.585  
Descrição: BAND REDUCAO CONCENTRICA 200X 100X 100MM  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 30,78 Valor total: 30,78  
Marca: ELETROPOLL NCM: 73089010



Item: 199 Produto: 2.915  
Descrição: BAND TEE HORIZONTAL 200X100MM  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 56,76 Valor total: 56,76  
Marca: ELETROPOLL NCM: 73089010

Item: 200 Produto: 2.368  
Descrição: BAND CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS 200X100  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 42,10 Valor total: 42,10  
Marca: ELETROPOLL NCM: 73089010

Item: 201 Produto: (\*\*) 6.783  
Descrição: BAND CRUZETA HORIZ. P/ELETROCALHA 200X 100MM  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 75,05 Valor total: 75,05  
Marca: ELETROPOLL NCM: 73089010



Item: 202 Produto: 4.254  
Descrição: CISER VERGALHAO ROSCADO 5/16X3000MM  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 28,86 Valor total: 28,86  
Marca: CISER NCM: 73181900



Item: 203 Produto: 6.158  
Descrição: BAND-PERF CANTONEIRA 'ZZ' 38X76MM DUPLA HORIZONTAL  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 7,83 Valor total: 7,83  
Marca: ELETROPOLL NCM: 73089010



Item: 204 Produto: 2.259  
Descrição: CONEC.PERF CDP 70-10 (P.10-70 / D.1,5-10)  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 6,58 Valor total: 6,58  
Marca: MCI NCM: 85359090



Item: 205 Produto: 3.169  
Descrição: CONEC.PERF.CDP-120-120(16OU25-150/16OU25-150)  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 26,17 Valor total: 26,17  
Marca: MCI NCM: 85359090

Item: 206 Produto: 2.365  
Descrição: CHAVE DE COMANDO EM GRUPO 2X80A 220/240V/NF C-5/D  
Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000  
Preço unit.: 705,47 Valor total: 705,47  
Marca: DELMAR/HUBBEL NCM: 85444900





Item: 207 Produto: 858

Descrição: GRAMPO LINHA VIVA GLV MEDIO P.2/0XD.2AWG

Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000

Preço unit.: 33,63 Valor total: 33,63

Marca: INTELLI

NCM: 85359090

Item: 208 Produto: 536

Descrição: PARAFUSO FRANCES 5/8X 70MM

Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000

Preço unit.: 4,14 Valor total: 4,14

Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE

NCM: 73089010



Item: 209 Produto: 221

Descrição: BRACO P/LUMINARIA PUBLICA 48MM 3MTS CURVO

Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000

Preço unit.: 115,46 Valor total: 115,46

Marca: COTEPOSTES

NCM: 73069090

Item: 210 Produto: 914

Descrição: SELA CIRCULAR P/CRUZETA 116MM

Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000

Preço unit.: 10,61 Valor total: 10,61

Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE

NCM: 73269090



Item: 211 Produto: 1.726

Descrição: ISOLADOR ROLDANA 76X79

Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000

Preço unit.: 9,36 Valor total: 9,36

Marca: GERMER

NCM: 85462000



Item: 212 Produto: 101

Descrição: ARMACAO PESADA 1X1-CHAPA 3/16-S/ROLDANA

Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000

Preço unit.: 25,51 Valor total: 25,51

Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE

NCM: 73269090



Item: 213 Produto: 102

Descrição: ARMACAO PESADA 2X2 CHAPA 3/16 S/ROLDANA

Quantidade: 1,000 Unidade: PC Peso: 0,000

Preço unit.: 57,97 Valor total: 57,97

Marca: CENTROACO/ROMAGNOLE

NCM: 73261900



Item: 214 Produto: 5.426

Descrição: ABRACADEIRA NYLON 4,8X400MM PRETA

Quantidade: 1,000 Unidade: UN Peso: 0,000

Preço unit.: 0,41 Valor total: 0,41

Marca: DECORLUX/FORCELINE

NCM: 39269090

Peso produtos: 18.159 Kg

| T O T A I S    |                |                     |  |
|----------------|----------------|---------------------|--|
| Total produtos |                | Serviços adicionais |  |
| 203.099,94     |                | 0,00                |  |
| Valor TC       | Out. desp. man | TOTAL GERAL         |  |
| 0,00           | 0,00           |                     |  |
|                |                | 203.099,94          |  |

(\*\*) Estes produtos não são passíveis de DEVOLUÇÕES em nenhuma hipótese.

Assinatura cliente

Assinatura empresa



**ELETRICA UNIAO - MARCOS ROGERIO DE AZEVEDO LTDA**

CNPJ : 25.211.602/0001-19

Inscrição Estadual : 136405479

Endereço : AVENIDA JULIO DOMINGOS DE CAMPOS 6235

Município : Varzea Grande/MT

Telefone : 65-3632-9300

E-Mail: gerencial@eletricauniaovg.com.br

**Orçamento de Venda**

| Nº Orçamento | Vendedor              | Status        | Data Orçamento | Data Validade |
|--------------|-----------------------|---------------|----------------|---------------|
| 000164120    | LEANDRO CASTRO MORAIS | EM NEGOCIAÇÃO | 06/01/2025     | 11/01/2025    |

Cliente : 14874 CAMILA A L MALTA LTDA

Nome Fant. : ROCAILLE ARQUITETURA E DESIGNER

CNPJ/CPF : 58.364.453/0001-87

Inscr.Est./RG :

Endereço : RUA RUA SACRAMENTO ,155 - Bairro : JARDIM CALIFORNIA

Compl : SALA A

Município : Cuiabá

UF : MT

Fone(1) : 6593232582

Fone(2) :

| Código | Descrição do Produto                  | Localização | Marca        | UND | Quantidade | Pr Unit Brut | Desc. Unit. | Preço Total |
|--------|---------------------------------------|-------------|--------------|-----|------------|--------------|-------------|-------------|
| 00783  | CABO FLEX 16,00MM 1KV HEPR PRETO      | PR5.COF.02A | P.W/CONDEX/R | MT  | 1,000      | 17,70        | 0,0000      | 17,70       |
| 01629  | LUMINARIA EMBU LED QUAD 18W 6500K 22  | 06-.10B.-1B | AVANT        | UN  | 1,000      | 25,50        | 0,0000      | 25,50       |
| 01724  | PROTETOR BUCH TRAF 15/34KV            | F5-.004.-4B | JD LIMA      | UN  | 1,000      | 16,95        | 0,0000      | 16,95       |
| 02021  | LAMPADA VAPO META 250W E-40 TUBU      | 11-.19F.-3E | DEMAPE       | UN  | 1,000      | 67,93        | 0,0000      | 67,93       |
| 02156  | REFLETOR LED BIVO 150W 6000K          | 05-.09C.-1B | AVANT        | UN  | 1,000      | 128,00       | 0,0000      | 128,00      |
| 02173  | REFLETOR LED BIVO 200W 6500K          | 05-.09C.-1C | AVANT        | UN  | 1,000      | 156,00       | 0,0000      | 156,00      |
| 02207  | REATOR VAPO SODI/META 1000W 220V EX   | ..          | DEMAPE       | UN  | 1,000      | 368,23       | 0,0000      | 368,23      |
| 02222  | ELETRODUTO GALV FOGO 2"               | 0F7.003.-4A | PERFIL LIDER | BR  | 1,000      | 158,68       | 0,0000      | 158,68      |
| 02225  | ELETRODUTO GALV FOGO 2.1/2"           | F7-.002.-4A | PERFIL LIDER | BR  | 1,000      | 332,99       | 0,0000      | 332,99      |
| 02228  | ELETRODUTO GALV FOGO 3"               | F7-.003.-2A | PERFIL LIDER | BR  | 1,000      | 340,92       | 0,0000      | 340,92      |
| 02230  | ELETRODUTO GALV FOGO 4"               | F7-.003.-1A | PERFIL LIDER | BR  | 1,000      | 479,76       | 0,0000      | 479,76      |
| 02276  | ISOLADOR ROLD 76X79                   | F3-.002.-2A | GERMER       | UN  | 1,000      | 10,00        | 0,0000      | 10,00       |
| 02303  | MOLDE SOLD EXOT HXS 5/8.35-4A HAST/CA | ..          | EXOSOLDA     | UN  | 1,000      | 220,72       | 0,0000      | 220,72      |
| 02337  | PALITO SOLD EXOT                      | 09-.14O.-2C | EXOSOLDA     | UN  | 1,000      | 0,79         | 0,0000      | 0,79        |
| 02439  | ELETRODUTO GALV FOGO 1.1/2"           | F7-.003.-1B | PERFIL LIDER | BR  | 1,000      | 141,03       | 0,0000      | 141,03      |
| 02780  | ELO FUSI 2H                           | 19-.30H.-4A | POWER LIGHT  | UN  | 1,000      | 3,00         | 0,0000      | 3,00        |
| 02782  | ELO FUSI 3H                           | 19-.30H.-5A | POWER LIGHT  | UN  | 1,000      | 3,01         | 0,0000      | 3,01        |
| 02784  | ELO FUSI 5H                           | 19-.30H.-2A | POWER LIGHT  | UN  | 1,000      | 3,00         | 0,0000      | 3,00        |
| 02785  | ELO FUSI 6K                           | 19-.30H.-1A | POWER LIGHT  | UN  | 1,000      | 3,00         | 0,0000      | 3,00        |
| 02787  | ELO FUSI 8K                           | 19-.30G.-2A | POWER LIGHT  | UN  | 1,000      | 3,00         | 0,0000      | 3,00        |
| 02788  | ELO FUSI 10K                          | 19-.30G.-4A | POWER LIGHT  | UN  | 1,000      | 3,00         | 0,0000      | 3,00        |
| 02790  | ELO FUSI 12K                          | 19-.30G.-3A | POWER LIGHT  | UN  | 1,000      | 4,12         | 0,0000      | 4,12        |
| 02791  | ELO FUSI 15K                          | 19-.30F.-3A | POWER LIGHT  | UN  | 1,000      | 3,50         | 0,0000      | 3,50        |
| 02794  | ELO FUSI 25K                          | 19-.30F.-5A | POWER LIGHT  | UN  | 1,000      | 4,00         | 0,0000      | 4,00        |
| 02825  | PARA-RAIO POLI 12KV 10KA              | F3-.001.-4A | BALESTRO     | UN  | 1,000      | 184,77       | 0,0000      | 184,77      |
| 03011  | ARMACAO SECU 1X1 PESADA               | F5-.002.-4A | ROMAGNOLE    | UN  | 1,000      | 22,00        | 0,0000      | 22,00       |
| 03782  | SUPORTE PERF LONG                     | 21-.33B.-1A | PERFIL LIDER | UN  | 1,000      | 7,14         | 0,0000      | 7,14        |
| 03958  | EMENDA INTE I PERF 38X38MM            | 21-.33B.-3A | PERFIL LIDER | UN  | 1,000      | 3,50         | 0,0000      | 3,50        |
| 03962  | EMENDA INTE L PERF 38X38MM            | 21-.33B.-2A | PERFIL LIDER | UN  | 1,000      | 5,97         | 0,0000      | 5,97        |
| 03964  | EMENDA INTE T PERF 38X38MM            | 22-.35E.-3A | PERFIL LIDER | UN  | 1,000      | 7,01         | 0,0000      | 7,01        |
| 04115  | ELETROCALHA PERF 100X 50X3000MM       | F7-.001.-2B | PERFIL LIDER | UN  | 1,000      | 66,00        | 0,0000      | 66,00       |
| 04254  | MAO FRAN 619X32X5MM PLAN              | F5-.005.-3C | MECRIL       | UN  | 1,000      | 18,00        | 0,0000      | 18,00       |
| 04275  | PARAFUSO MAQU 125X16MM                | F5-.006.-2A | MECRIL       | UN  | 1,000      | 8,00         | 0,0000      | 8,00        |
| 04347  | PINO AUTO TRAV 16X16X 350MM           | ..          | MECRIL       | UN  | 1,000      | 15,07        | 0,0000      | 15,07       |
| 04360  | SELA CRUZ                             | F5-.001.-4C | MECRIL       | UN  | 1,000      | 27,42        | 0,0000      | 27,42       |
| 04411  | CONECTOR AMPA II VERD 2AWGX10MM       | 13-.21E.-4B | INTELLI      | UN  | 1,000      | 8,62         | 0,0000      | 8,62        |
| 04437  | CONECTOR CUNH CN-10 AZUL              | ..          | INTELLI      | UN  | 1,000      | 25,60        | 0,0000      | 25,60       |
| 04463  | CONECTOR PERF CDP-70 10-95MMX1,5-10   | 13-.21F.-3A | INTELLI      | UN  | 1,000      | 11,65        | 0,0000      | 11,65       |
| 04465  | CONECTOR PERF CDP-150-35 10-150MMX4   | 13-.21E.-1A | INTELLI      | UN  | 1,000      | 20,03        | 0,0000      | 20,03       |
| 04667  | ARRUELA LISA ZINC 10,5MM 3/8"         | 07-.11M.-5A | CISER        | UN  | 1,000      | 0,36         | 0,0000      | 0,36        |

**ELETRICA UNIAO - MARCOS ROGERIO DE AZEVEDO LTDA**

CNPJ : 25.211.602/0001-19

Inscrição Estadual : 136405479

Endereço : AVENIDA JULIO DOMINGOS DE CAMPOS 6235

Município : Varzea Grande/MT

Telefone : 65-3632-9300

E-Mail: gerencial@eletricauniaovg.com.br

**Orçamento de Venda**

| Nº Orçamento | Vendedor                              |             | Status        | Data Orçamento |       | Data Validade |                 |
|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-------|---------------|-----------------|
| 000164120    | LEANDRO CASTRO MORAIS                 |             | EM NEGOCIAÇÃO | 06/01/2025     |       | 11/01/2025    |                 |
| 04751        | PLACA LIZ 4X4 2 MODU BRAN             | 02-.03F.-1B | TRAMONTINA    | UN             | 1,000 | 14,79         | 0,0000 14,79    |
| 04880        | MODULO TRAM TOMA 2P+T 10A BRAN        | 02-.03A.-3A | TRAMONTINA    | UN             | 1,000 | 6,60          | 0,0000 6,60     |
| 04889        | MODULO TRAM TOMA USB BIVO BRAN        | 02-.03C.-4C | TRAMONTINA    | UN             | 1,000 | 117,35        | 0,0000 117,35   |
| 04898        | VENTILADOR TETO COME CINZ 127V        | 12-.22H.-4A | VENTI-DELTA   | UN             | 1,000 | 289,81        | 0,0000 289,81   |
| 05482        | CABO PP 4X 2,50MM 1KV                 | PR3.COF.03A | P.W/CONDEX/R  | MT             | 1,000 | 12,51         | 0,0000 12,51    |
| 05509        | LACO AMAR 2AWG PRE FORM 15KV LATE     | F7-.011.-4A | STEEL LOOP    | UN             | 1,000 | 7,82          | 0,0000 7,82     |
| 05590        | CABO ALUM QUAD 4X 35MM-2AWG           | PR4.COF.01A | NEO CABLE/BO  | MT             | 1,000 | 19,75         | 0,0000 19,75    |
| 05592        | CABO ALUM QUAD 4X120MM-4/0AWG         | PR7.CH3.-1D | NEO CABLE/BO  | MT             | 1,000 | 55,77         | 0,0000 55,77    |
| 05600        | CABO ALUM QUAD 4X 10MM-8AWG           | PR4.COI.01A | NEO CABLE/BO  | MT             | 1,000 | 5,60          | 0,0000 5,60     |
| 05602        | CABO ALUM QUAD 4X 25MM-4AWG           | PR4.COB.-1B | NEO CABLE/BO  | MT             | 1,000 | 14,43         | 0,0000 14,43    |
| 05604        | CABO ALUM TRIP 3X10MM-8AWG            | PR4.COD.01A | NEO CABLE/BO  | MT             | 1,000 | 4,50          | 0,0000 4,50     |
| 05605        | CABO ALUM TRIP 3X16MM-6AWG            | PR4.COC.01A | NEO CABLE/BO  | MT             | 1,000 | 6,30          | 0,0000 6,30     |
| 05607        | CABO ALUM TRIP 3X25MM-4AWG            | PR4.COG.-1A | NEO CABLE/BO  | MT             | 1,000 | 11,85         | 0,0000 11,85    |
| 05608        | CABO ALUM TRIP 3X35MM-2AWG            | PR4.COA.01A | NEO CABLE/BO  | MT             | 1,000 | 13,95         | 0,0000 13,95    |
| 05652        | CABO FLEX 50,00MM 1KV HEPR PRETO      | PR5.COE.01A | P.W/CONDEX/R  | MT             | 1,000 | 52,90         | 0,0000 52,90    |
| 05656        | CABO FLEX 95,00MM 1KV HEPR PRETO      | PR5.COH.01A | P.W/CONDEX/R  | MT             | 2,000 | 99,90         | 0,0000 199,80   |
| 05661        | CABO FLEX 185,00MM 1KV HEPR PRETO     | PR7.CH1.-1C | P.W/CONDEX/R  | MT             | 1,000 | 185,77        | 0,0000 185,77   |
| 06137        | PARAFUSO LENT 3/8X 3/4"               | 08-.13M.-4B | CISER         | UN             | 1,000 | 0,49          | 0,0000 0,49     |
| 06182        | PORCA SEXT ZINC 3/8"                  | 08-.13M.-6A | CISER         | UN             | 1,000 | 0,27          | 0,0000 0,27     |
| 06479        | PARA-RAIO POLI 30KV 10KA              | F3-.001.-3B | BALESTRO      | UN             | 1,000 | 315,00        | 0,0000 315,00   |
| 06658        | REFLETOR LED BIVO 100W 6000K          | 05-.09C.-1A | AVANT         | UN             | 1,000 | 68,00         | 0,0000 68,00    |
| 07148        | LUMINARIA EMBU LED QUAD 24W 3000K 30  | 06-.10B.-1C | AVANT         | UN             | 1,000 | 37,99         | 0,0000 37,99    |
| 07732        | CONECTOR CUNH CN-13 VERM              | F1-.003.-2A | INTELLI       | UN             | 1,000 | 17,65         | 0,0000 17,65    |
| 08891        | ESPACADOR LOSA 15KV COM ANEL          | F5-.003.-5A | JD LIMA       | UN             | 1,000 | 28,18         | 0,0000 28,18    |
| 09132        | ESTRIBO BRAC L REDE COMP              | F5-.007.-4A | MECRIL        | UN             | 1,000 | 18,49         | 0,0000 18,49    |
| 09239        | BRACO ANTI BALA 15KV REDE COMP        | ..          | MECRIL        | UN             | 1,000 | 50,89         | 0,0000 50,89    |
| 09294        | LAMPADA VAPO META 1000W E-40 TUBU     | 11-.19F.-3B | DEMAPE        | UN             | 1,000 | 213,76        | 0,0000 213,76   |
| 09621        | ELETROCALHA PERF 200X100X3000MM       | F7-.007.-3A | PERFIL LIDER  | UN             | 1,000 | 199,10        | 0,0000 199,10   |
| 10141        | CONECTOR PERF CDP-120-120 25-150MMX   | 13-.21G.-2A | INTELLI       | UN             | 1,000 | 35,04         | 0,0000 35,04    |
| 10184        | CABO ALUM PROT XLPE 50MM 15KV REDE    | PR5.COH.05A | NEO CABLE/BO  | MT             | 1,000 | 7,21          | 0,0000 7,21     |
| 10410        | ELO FUSI 1H                           | 19-.30I.-4A | DELMAR        | UN             | 1,000 | 7,68          | 0,0000 7,68     |
| 10589        | PARA-RAIO BAIX TENS PRBT-S RDS 280V 1 | F3-.002.-3A | CLAMPER       | UN             | 1,000 | 56,30         | 0,0000 56,30    |
| 10785        | GRAMPO ANCO 95 A 150MM REDE COMP      | F6-.002.-2A | JD LIMA       | UN             | 1,000 | 61,93         | 0,0000 61,93    |
| 11103        | REFLETOR LED BIVO 400W 6000K          | 05-.09D.-1B | AVANT         | UN             | 1,000 | 310,00        | 0,0000 310,00   |
| 11145        | REATOR VAPO SODI/META 400W 220V EXT   | F2-.002.-1B | DEMAPE        | UN             | 1,000 | 155,38        | 0,0000 155,38   |
| 11450        | RELE TEMP MULT ESCA 0,1S-60M 94-242VC | 08-.13C.-7C | COEL          | UN             | 1,000 | 139,30        | 0,0000 139,30   |
| 11490        | LUMINARIA EMBU LED QUAD 24W 6500K 30  | 06-.10C.-1B | AVANT         | UN             | 1,000 | 41,90         | 0,0000 41,90    |
| 11856        | QUADRO COMA 120X80X25                 | PR6.003.-2A | ANDALUZ       | UN             | 1,000 | 1.329,56      | 0,0000 1.329,56 |
| 11858        | QUADRO COMA 40X30X20                  | 12-.20A.-4B | ANDALUZ       | UN             | 1,000 | 179,16        | 0,0000 179,16   |
| 11959        | QUADRO SOBR BARR DIN 70E 225A TRIF    | 11-.18A.-1A | ANDALUZ       | UN             | 1,000 | 1.778,62      | 0,0000 1.778,62 |
| 12225        | CABO ALUM PROT XLPE 70MM 35KV REDE    | ..          | NEO CABLE/BO  | MT             | 1,000 | 21,01         | 0,0000 21,01    |

**Total de Volumes.: 82,000****Forma de Pagamento : A VISTA**

| Parcela | Data de Vencimento | Valor    |
|---------|--------------------|----------|
| 1       | 06/01/2025         | 9.018,38 |



ELETRICA UNIAO - MARCOS ROGERIO DE AZEVEDO LTDA

CNPJ : 25.211.602/0001-19

Inscrição Estadual : 136405479

Endereço : AVENIDA JULIO DOMINGOS DE CAMPOS 6235

Município : Varzea Grande/MT

Telefone : 65-3632-9300

E-Mail: gerencial@eletricauniaovg.com.br



**Elétrica UNIAO**  
MATERIAIS ELÉTRICOS

Orçamento de Venda

| Nº Orçamento | Vendedor              | Status        | Data Orçamento | Data Validade |
|--------------|-----------------------|---------------|----------------|---------------|
| 000164120    | LEANDRO CASTRO MORAIS | EM NEGOCIAÇÃO | 06/01/2025     | 11/01/2025    |

|              |                         |      |                   |          |
|--------------|-------------------------|------|-------------------|----------|
| Observação : | Frete (FOB) :           | 0,00 | Outras Desp. :    | 0,00     |
|              | Seguro :                | 0,00 | Total Produtos :  | 9.018,38 |
|              | Serviço Descrito :      | 0,00 | Total Desconto :  | 0,00     |
|              | Outros Serviços :       | 0,00 | Desc. Destacado : | 0,00     |
|              | Desc.Subst.Trib.Serv. : | 0,00 | Total :           | 9.018,38 |
|              |                         |      |                   |          |

Atenciosamente

Estou de acordo com os dados acima

LEANDRO CASTRO MORAIS  
vendas3@eletricauniaovg.com.br

CAMILA A L MALTA LTDA

HASH: f59e2a38963978126af642a9c958e7cd83f59ebb6d229b1a66a4dce9771cbcb. Documento digital disponível em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/IPYCT-4WDS-YRDV-AWZM>. Juntado em 04/07/2025 09:25:16 por JOÃO CERQUEIRA.





AV COUTO MAGALHAES;747 - CENTRO  
Fone: 65 3927-5565  
CEP.:78110400 - VARZEA GRANDE - MT  
E-mail: eletricavg@eletricavg.com.br

Orçamento nº  
149602

CNPJ  
36.382.994/0001-03

Inscrição Estadual  
138043027

Destinatário

Razão Social  
NALANDA - 1

C.N.P.J./C.P.F.

Dt.Emissão  
15/01/2025

Endereço

Bairro

Cep

Validade do Orçamento  
25/01/2025

Município

UF

Fone/Fax

Inscrição Estadual

Dados do Produto

| Código | Descrição<br>Numero Pedito Cliente / Prazo de Entrega | Num.Ped.Cli | P.Entrega | Fabricante          | Marca        | UN | Qtd.  | Preco Unit. | %Dsc | Preço Total |
|--------|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------|--------------|----|-------|-------------|------|-------------|
| 18693  | PERFIL. VERGALHAO C/ROSCA TOTAL 5/16 1MT              |             | IMEDIATO  | 2095972             | STARFER      | BR | 30,00 | 13,78       | 0,00 | 413,40      |
| 5443   | PERFIL. TAMPA P/ ELETROCALHA 50MM                     |             | IMEDIATO  | 14005010300         | CEMAR        | UN | 23,00 | 21,84       | 0,00 | 502,32      |
| 5462   | PERFIL. TAMPA P/ ELETROCALHA 100MM                    |             | IMEDIATO  | 14010010300<br>0HPZ | PERFIL LIDER | UN | 20,00 | 36,99       | 0,00 | 739,80      |

Totais do Orçamento

| Total dos Produtos | Total IPI | Desconto Produtos | Acrescimo Financeiro | Arredondamento | Total Descontos | Total Orçamento |
|--------------------|-----------|-------------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1.655,52           | 0,00      | 0,00              | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 1.655,52        |

Dados Adicionais

Vendedor: 005 - GLEITON KELVIN

Observações:

Visto da Empresa

Visto do Caixa

Visto do Cliente



ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP  
CNPJ: 06.110.817/0004-41  
AV MANOEL JOSE DE ARRUDA, 1721 - PRAIEIRO  
78070-500 - CUIABA - MT  
Fone: (65)3051-7844



Orçamento Nº 0252157

Cliente: CAMILA A. L. MALTA LTDA  
Cnpj: 58.364.453/0001-87  
Inscr. Est.: ISENT0  
Endereço: RUA SACRAMENTO, 155 SALA A - JARDIM CALIFORNIA  
Cidade/UF: 78070-440 - CUIABA - MT  
Fone: (65)9323-2582

Emissão: 07/01/25 Hora: 09:32:38  
Tipo de Venda: VENDA A VISTA  
Vendedor: 36 JEAN CARLOS SIL  
Condições Pgto: A VISTA

| Código | Referência         | NCM      | Quant. | UN | Descrição dos Produtos                           | Marca             | Unitário | Total    |
|--------|--------------------|----------|--------|----|--------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|
| 4166   | 1                  | 85393230 | 1,00   | UN | LAMPADA V METALICO 70W E-27                      | DEMAPE            | 54,87    | 54,87    |
| 4169   | 918250021000       | 85393230 | 1,00   | UN | LAMPADA V METALICO 250W 220V E-40 4000K TUBULAR  | DEMAPE            | 63,36    | 63,36    |
| 9403   | 90825014600        | 85041000 | 1,00   | UN | REATOR V METALICO EXTERNO 250W                   | DEMAPE            | 150,34   | 150,34   |
| 11136  | 908070196000       | 85041000 | 1,00   | UN | REATOR V METALICO EXTERNO 70W                    | DEMAPE            | 110,93   | 110,93   |
| 18584  | 10425              | 94051190 | 1,00   | UN | PLAFON LED EMBUTIR QUADRADO 18W 6000K            | AVA/KIAN/EMP/LLUM | 30,80    | 30,80    |
| 9402   | 90815019600        | 85041000 | 1,00   | UN | REATOR V METALICO EXTERNO 150W                   | DEMAPE            | 143,66   | 143,66   |
| 13882  | SL24SMD            | 94054100 | 1,00   | UN | PROJETOR LED 100W-6000K BRANCO FRIO              | FLOOD LIGHT       | 60,61    | 60,61    |
| 13232  | SL200SMD           | 94054100 | 1,00   | UN | PROJETOR LED 200W 6000K BRANCO FRIO              | FLOOD LIGHT       | 107,12   | 107,12   |
| 13232  | SL200SMD           | 94054100 | 1,00   | UN | PROJETOR LED 200W 6000K BRANCO FRIO              | FLOOD LIGHT       | 107,12   | 107,12   |
| 14441  | SL400WDI           | 94054100 | 1,00   | PC | PROJETOR LED 400W 6000K BRANCO FRIO              | FLOOD LIGHT       | 231,27   | 231,27   |
| 11301  | 51.01-0739         | 84145990 | 1,00   | UN | VENTIL TRONTETO C GLOBO PERA NEW 110/127V PRETO  | TRON              | 282,44   | 282,44   |
| 5611   | PJC1000/1          | 94054900 | 1,00   | UN | PROJETOR RETANGULAR 1000W E-40                   | OLIVO             | 168,83   | 168,83   |
| 9380   | 91813001100        | 85393230 | 1,00   | UN | LAMPADA V METALICO 1000W TUBULAR E-40 220V       | DEMAPE            | 240,47   | 240,47   |
| 16323  | 907130160          | 85041000 | 1,00   | UN | REATOR V METALICO EXTERNO 1000W                  | DEMAPE            | 509,79   | 509,79   |
| 799    | 459800013922PR     | 85444900 | 1,00   | MT | CABO ISOL.1KV 50.0 MM2 PRETO                     | COB/VAT/IND       | 70,46    | 70,46    |
| 801    | 45980001396PR      | 85444900 | 1,00   | MT | CABO ISOL.1KV 95.0 MM2 PRETO                     | COB/VAT/IND       | 128,98   | 128,98   |
| 19719  | RL29245BC          | 94051190 | 1,00   | UN | PLAFON LED EMBUTIR QUADRADO 24W 4000K            | AVA/KIAN/EMP/LLUM | 67,75    | 67,75    |
| 21408  | 768130872          | 94054100 | 1,00   | UN | PLAFON LED SOBREPOR HOME 24W 4000K               | AVA/KIAN/EMP/LLUM | 49,00    | 49,00    |
| 9929   | DL-530             | 94054100 | 1,00   | UN | LUMIN PETALA 1 FIXAA❖ C/SUORTE E ALOJ 400W       | DIMENSAO          | 519,18   | 519,18   |
| 4327   | DL-530/2           | 94054900 | 1,00   | UN | LUMIN PETALA 2 FIXAA❖ C/SUORTE E ALOJ 400W       | DIMENSAO          | 1.053,69 | 1.053,69 |
| 4328   | DL-530/3           | 94054100 | 1,00   | UN | LUMIN PETALA 3 FIXACAO C/SUORTE E ALOJ 400W      | DIMENSAO          | 1.368,47 | 1.368,47 |
| 8247   | ,                  | 94054100 | 1,00   | UN | LUMIN PETALA 4 FIXACAO C/SUORTE E ALOJ 250W      | MUDAR             | 3.013,81 | 3.013,81 |
| 14237  | QDST BR70 DIN-225A | 85381000 | 1,00   | UN | QUADRO DISTR SOBRE TRI DIN 70 225A               | OPCAO/GOMES       | 1.760,96 | 1.760,96 |
| 2146   | QDET BR70 DIN-225A | 85381000 | 1,00   | UN | QUADRO DISTR EMBUTIR TRI DIN 70 225A             | OPCAO/GOMES       | 1.799,16 | 1.799,16 |
| 5314   | PL82/2             | 72202090 | 1,00   | UN | PLACA 4X4 INOX P/PISO C 2 TOMADAS 2P + T-20A     | OLIVO             | 62,50    | 62,50    |
| 5647   | CM403020           | 85381000 | 1,00   | UN | QUADRO COMANDO S/FLANGE 400X300X200              | OPCAO             | 257,92   | 257,92   |
| 21859  | 12773              | 85365090 | 1,00   | UN | BOTAO BHS DE IMPULSO C/ILUM VERMELHO LAY5-EW346  | JNG               | 32,76    | 32,76    |
| 487    | 12731              | 85365090 | 1,00   | UN | BOTAO BHS DE IMPULSO MONO VERDE LA39J-11BG       | JNG               | 17,22    | 17,22    |
| 6167   | 12856              | 85318000 | 1,00   | UN | SINALIZADOR 22MM HD16-22D/S2 VERMELHO 220V       | JNG               | 18,63    | 18,63    |
| 16406  | 14302              | 85444900 | 1,00   | UN | PINO BARRAMENTO TRIFASICO 1000MM 80A             | JNG               | 255,51   | 255,51   |
| 16965  | 14150              | 85444900 | 1,00   | UN | PINO BARRAMENTO TRIFASICO 1000MM 63A             | JNG               | 169,30   | 169,30   |
| 14709  | A7B10001295801     | 85364900 | 1,00   | UN | RELE 7PU07 24/240V 01,S - 100H 1 REV MULTIESCALA | SIEMENS           | 225,15   | 225,15   |
| 5634   | CM1208025          | 85381000 | 1,00   | UN | QUADRO COMANDO C/FLANGE 1200X800X250             | OPCAO             | 1.927,53 | 1.927,53 |
| 22095  | 22095              | 94054100 | 1,00   | UN | ILU SPOT EMB ECO QUADRADO 5W 6500K BIVOLT        | AVANT             | 12,72    | 12,72    |
| 2393   | ELO-01-002         | 85351000 | 1,00   | UN | ELO FUSIVEL 2 H 500 MM                           | CRISMEG           | 3,47     | 3,47     |
| 2394   | ELO-01-003         | 85351000 | 1,00   | UN | ELO FUSIVEL 3 H 500 MM                           | CRISMEG           | 3,47     | 3,47     |
| 2395   | ELO-01-005         | 85351000 | 1,00   | UN | ELO FUSIVEL 5 H 500 MM                           | CRISMEG           | 3,47     | 3,47     |
| 2396   | ELO-01-006         | 85351000 | 1,00   | UN | ELO FUSIVEL 6 K 500 MM                           | CRISMEG           | 3,47     |          |
| 2397   | ELO-01-008         | 85351000 | 1,00   | UN | ELO FUSIVEL 8 K 500 MM                           | CRISMEG           | 3,47     |          |
| 2398   | ELO-01-010         | 85351000 | 1,00   | UN | ELO FUSIVEL 10 K 500 MM                          | CRISMEG           | 3,62     | 3,62     |
| 2399   | ELO-01-012         | 85351000 | 1,00   | UN | ELO FUSIVEL 12 K 500 MM                          | CRISMEG           | 3,47     | 3,47     |



|       |                  |          |      |    |                                                 |                |        |        |
|-------|------------------|----------|------|----|-------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| 2400  | ELO-01-015       | 85351000 | 1,00 | UN | ELO FUSIVEL 15 K 500 MM                         | CRISMEG        | 4,63   | 4,63   |
| 2402  | ELO-01-025       | 85351000 | 1,00 | UN | ELO FUSIVEL 25 K 500 MM                         | CRISMEG        | 4,98   | 4,98   |
| 1590  | 9605             | 85369090 | 1,00 | UN | CONECTOR AMPACTINHO II (880560-1)               | INTELLI        | 9,56   | 9,56   |
| 1616  | 10239            | 85359090 | 1,00 | UN | CONECTOR ESTR CABO 2AWG CUNHA AL CAEN-103       | INTELLI        | 55,59  | 55,59  |
| 2145  | 3030310012       | 85359090 | 1,00 | UN | CONECTOR CUNHA CN 13 S-VERMELHO                 | INCESA         | 11,62  | 11,62  |
| 1598  | 3030320044       | 85359090 | 1,00 | UN | CONECTOR CUNHA CN 10 S-AZUL                     | INCESA         | 22,88  | 22,88  |
| 13647 | 45615            | 85369090 | 1,00 | UN | COMPACTA CAPA PROT CONECTOR PEQUENA CADC-100    | INTELLI        | 48,95  | 48,95  |
| 10113 | 3033110001       | 93063000 | 1,00 | UN | CARTUCHO METALICO CUNHA S-VERMELHO              | INCESA         | 2,66   | 2,66   |
| 3873  | 9898             | 73269090 | 1,00 | UN | LACO TOPO PREF P/ CABO 2                        | PLP            | 7,75   | 7,75   |
| 15062 | 15062            | 85364900 | 1,00 | UN | Z PORCA LOZANGULAR COM PINO ROSQUEADO 1/4       | JOMARCA        | 1,53   | 1,53   |
| 4853  | 400.276          | 73089010 | 1,00 | UN | MAO FRANCESA PLANA NORMAL 619 GALVANIZADA       | ROMAGNOLE      | 24,26  | 24,26  |
| 24225 | 24225            | 85469000 | 1,00 | UN | ISOLADOR POLIMERICO 15KV                        | BALESTRO       | 78,70  | 78,70  |
| 24224 | 24224            | 85469000 | 1,00 | UN | ISOLADOR POLIMERICO 35KV                        | BALESTRO       | 118,49 | 118,49 |
| 3764  | 8040801000001    | 85462000 | 1,00 | UN | ISOLADOR PILAR 15KV                             | STA TEREZINHA  | 109,87 | 109,87 |
| 3765  | 00598            | 85462000 | 1,00 | UN | ISOLADOR PILAR 35KV                             | GERMER         | 223,18 | 223,18 |
| 13543 | 92451            | 85444900 | 1,00 | MT | CABO ISOL..15KV REDE COMPACTA 50.0 MM2 ALUMINIO | CONDUSPAR      | 11,38  | 11,38  |
| 13564 | CAB-120          | 85444900 | 1,00 | MT | CABO ISOL..36KV REDE COMPACTA 70.0 MM2 ALUMINIO | COOPERFIO      | 37,63  | 37,63  |
| 2849  | IP-07            | 85359090 | 1,00 | UN | COMPACTA GRAMPOANCORAGEMP/CABO 15KV-35/50/70MM  | INTELLI        | 33,02  | 33,02  |
| 2662  | 1                | 73269090 | 1,00 | UN | COMPACTA FIXADOR DE PERFIL                      | ROMAGNOLE      | 44,82  | 44,82  |
| 5258  | 1                | 73084000 | 1,00 | UN | COMPACTA PERFIL U                               | ROMAGNOLE      | 225,47 | 225,47 |
| 5278  | PIP01/004        | 73089010 | 1,00 | UN | PINO AUTOTRAVANTE M-16X169MM                    | ROMAGNOLE      | 20,03  | 20,03  |
| 5280  | PIP01/006        | 73181500 | 1,00 | UN | PINO AUTOTRAVANTE M-16X228MM                    | ROMAGNOLE      | 19,89  | 19,89  |
| 5134  | 005820           | 85363090 | 1,00 | UN | PARA RAI0 DE BT 280V PRBT-S RDS 10KA            | CLAMPER        | 115,25 | 115,25 |
| 13880 | 1971             | 73269090 | 1,00 | UN | SUORTE P/ PARA-RAIO E CHAVE XS                  | BALESTRO       | 94,91  | 94,91  |
| 5615  | 00584            | 85479000 | 1,00 | UN | PROTETOR DE BUCHA DE AT.                        | VINCENTINOS    | 18,55  | 18,55  |
| 6285  | 6285             | 73089010 | 1,00 | UN | COMPACTA SUORTE L 15KV                          | VINCENTINOS    | 229,63 | 229,63 |
| 2504  | 1                | 73089010 | 1,00 | UN | ESTRIBO P/ SUORTE L                             | ROMAGNOLE      | 45,15  | 45,15  |
| 1804  | 22803            | 73130000 | 1,00 | MT | CORDOALHO DE ACO 1/4                            | INTELLI        | 7,99   | 7,99   |
| 1805  | 22805            | 73130000 | 1,00 | MT | CORDOALHO DE ACO 3/8                            | INTELLI        | 13,29  | 13,29  |
| 4843  | 402.233          | 73121090 | 1,00 | UN | MANILHA SAPATILHA                               | ROMAGNOLE      | 22,90  | 22,90  |
| 6045  | 198714           | 73089010 | 1,00 | UN | SAPATILHA P/ CABO DE ACO                        | ROMAGNOLE      | 7,72   | 7,72   |
| 7828  | 000407           | 85479000 | 1,00 | UN | COMPACTA ANELP/ESPAADOR LOSANGULAR              | NILED          | 3,45   | 3,45   |
| 5094  | 405.016          | 73269090 | 1,00 | UN | OLHAL P/PARAF (FERRO FUND NODULAR)              | ROMAGNOLE      | 22,04  | 22,04  |
| 1269  | 74120018         | 85365090 | 1,00 | UN | CHAVE FUSIVEL XS 36.2KV                         | MAURIZIO       | 692,78 | 692,78 |
| 8265  | GDE-1107-H7      | 73269090 | 1,00 | UN | ALCA PRE FORMADA P/ CORD.ACO 3/8                | PLP            | 24,33  | 24,33  |
| 2347  | 5030002400507    | 73063000 | 1,00 | UN | ELETRODUTO FERRO GALV ZINCADO 1.1/2X3MTS        | CARBINOX       | 94,50  | 94,50  |
| 2349  | 5030002400607    | 73063000 | 1,00 | UN | ELETRODUTO FERRO GALV ZINCADO 2X3MTS            | CARBINOX       | 114,25 | 114,25 |
| 2350  | 5030002400714    | 73063000 | 1,00 | UN | ELETRODUTO FERRO GALV ZINCADO 2.1/2X3MTS        | CARBINOX       | 255,76 | 255,76 |
| 2351  | 5030002400814    | 73063000 | 1,00 | UN | ELETRODUTO FERRO GALV ZINCADO 3X3MTS            | CARBINOX       | 247,93 | 247,93 |
| 2352  | 5030002400917    | 73063000 | 1,00 | UN | ELETRODUTO FERRO GALV ZINCADO 4X3MTS            | CARBINOX       | 420,74 | 420,74 |
| 22744 | 000246           | 73181500 | 1,00 | UN | PARAFUSO CAB QUADRADA MAQ 16X100MM              | ROMAGNOLE      | 9,71   | 9,71   |
| 18173 | 00369            | 73181500 | 1,00 | UN | COMPACTA ESPAAADOR LOSANGULAR 15KV C/ TRAVA     | NILED          | 41,50  | 41,50  |
| 8144  | 7827             | 85479000 | 1,00 | UN | COMPACTA BRAAO ANTI BALANAO 15KV                | NILED          | 40,04  | 40,04  |
| 6286  | 936257           | 73089010 | 1,00 | UN | SUORTE PERFILADO LONGO 38X38MM                  | INECEL         | 8,48   | 8,48   |
| 17312 | 74140401         | 85351000 | 1,00 | UN | CHAVE FUSIVEL XS 15KV 300A                      | DELMAR         | 531,24 | 531,24 |
| 17312 | 74140401         | 85351000 | 1,00 | UN | CHAVE FUSIVEL XS 15KV 300A                      | DELMAR         | 531,24 | 531,24 |
| 1198  | 74550051         | 85353017 | 1,00 | UN | CHAVE FACA 13.8KV 630A                          | DELMAR         | 949,24 | 949,24 |
| 13543 | 92451            | 85444900 | 1,00 | MT | CABO ISOL..15KV REDE COMPACTA 50.0 MM2 ALUMINIO | CONDUSPAR      | 11,38  | 11,38  |
| 792   | 1188207BB        | 85446000 | 1,00 | MT | CABO ISOL.15KV 16.0 MM2 CINZA/PRETO - COBRE     | INDUS/CORDEIRO | 32,81  | 32,81  |
| 692   | E104PCV101350N09 | 85444900 | 1,00 | MT | CABO 0.6KV QUADRUPLIX 8.0 AWG 10MM              | NEOCABLE       | 9,42   | 9,42   |
| 691   | R254PCV251350N09 | 85444900 | 1,00 | MT | CABO 0.6KV QUADRUPLIX 4.0 AWG 25MM              | NEOCABLE       | 20,00  | 20,00  |
| 688   | 6888             | 85444900 | 1,00 | MT | CABO 0.6KV QUADRUPLIX 2.0 AWG 35MM              | CONDUSPAR      | 26,33  | 26,33  |
| 690   | 46643825         | 85444900 | 1,00 | MT | CABO 0.6KV QUADRUPLIX 2/0 AWG 70MM              | NEO CABLE      | 48,59  | 48,59  |
| 689   | 020740033982PR   | 85444900 | 1,00 | MT | CABO 0.6KV QUADRUPLIX 2/0 AWG 120MM             | NEO CABLE      | 77,29  | 77,29  |



|       |                   |          |        |    |                                                    |                 |           |           |
|-------|-------------------|----------|--------|----|----------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 696   | R103PCS101350N09  | 85444900 | 1,00   | MT | CABO 0.6KV TRIPLEX 8.0 AWG 10MM                    | NEOCABLE        | 6,92      | 6,92      |
| 697   | 84789             | 85444900 | 1,00   | MT | CABO 0.6KV TRIPLEX 6.0 AWG 16MM                    | NEOCABLE        | 9,24      | 9,24      |
| 695   | R253PCS251350N0   | 85444900 | 1,00   | MT | CABO 0.6KV TRIPLEX 4.0 AWG 25MM                    | NEOCABLE        | 15,23     | 15,23     |
| 694   | R353PCS351350N01  | 85444900 | 1,00   | MT | CABO 0.6KV TRIPLEX 2.0 AWG 35MM                    | PHELPS DODGE    | 21,81     | 21,81     |
| 792   | 1188207BB         | 85446000 | 1,00   | MT | CABO ISOL.15KV 16.0 MM2 CINZA/PRETO - COBRE        | INDUS/CORDEIRO  | 32,81     | 32,81     |
| 804   | 00000000023973402 | 85444900 | 1,00   | MT | CABO ISOL.1KV185.0 MM2 PRETO                       | COB/VAT/IND     | 208,33    | 208,33    |
| 801   | 45980001396PR     | 85444900 | 1,00   | MT | CABO ISOL.1KV 95.0 MM2 PRETO                       | COB/VAT/IND     | 128,98    | 128,98    |
| 843   | 1451.04.009       | 85444900 | 1,00   | MT | CABO PP 4 X 2.5 MM2 1KV                            | COB/VAT/IND     | 17,25     | 17,25     |
| 6744  | 0003936           | 85042100 | 1,00   | UN | TRANSFORMADOR TRIF 34.5KV 112,5KVA 127/220V        | ITAIPU          | 46.443,24 | 46.443,24 |
| 6746  | 331.502           | 85043300 | 1,00   | UN | TRANSFORMADOR TRIF 34.5KV 150KVA 127/220V          | TRAEI           | 45.972,47 | 45.972,47 |
| 6748  | 331.817           | 85042100 | 1,00   | UN | TRANSFORMADOR TRIF 34.5KV 225KVA 127/220V          | TRAEI/ROMAGNOLE | 55.674,68 | 55.674,68 |
| 11990 |                   | 94051190 | 1,00   | UN | POSTE CONC DUPLO TE DT 7X 600                      | ROMAGNOLE       | 1.892,31  | 1.892,31  |
| 5541  | 201.600           | 68109900 | 1,00   | UN | POSTE CONC DUPLO TE DT 10X 150                     | ROMAGNOLE       | 1.942,76  | 1.942,76  |
| 5543  | 294591            | 68109900 | 1,00   | UN | POSTE CONC DUPLO TE DT 10X 600                     | ROMAGNOLE       | 3.750,00  | 3.750,00  |
| 5547  | 294592            | 68109100 | 1,00   | UN | POSTE CONC DUPLO TE DT 11X 300                     | INCOPOSTE       | 4.111,41  | 4.111,41  |
| 5548  | 1538              | 68109100 | 1,00   | UN | POSTE CONC DUPLO TE DT 11X 600                     | ROMAGNOLE       | 5.988,26  | 5.988,26  |
| 7097  | 294590            | 68109100 | 1,00   | UN | POSTE CONC DUPLO TE DT 12X 600                     | ROMAGNOLE       | 3.485,25  | 3.485,25  |
| 5549  | 1537              | 68109100 | 1,00   | UN | POSTE CONC DUPLO TE DT 11X1000                     | INCOPOSTE       | 10.102,41 | 10.102,41 |
| 7702  | 300780            | 68109100 | 1,00   | UN | POSTE CONC DUPLO TE DT 12X1000                     | ROMAGNOLE       | 9.493,71  | 9.493,71  |
| 10490 | 301283            | 68109100 | 1,00   | UN | POSTE CONC DUPLO TE DT 12X1500                     | ROMAGNOLE       | 7.812,30  | 7.812,30  |
| 13541 | 13541             | 68109900 | 1,00   | UN | POSTE CONC DUPLO TE DT 15X 300                     | ROMAGNOLE       | 4.949,01  | 4.949,01  |
| 5527  | 201.772           | 94054100 | 1,00   | UN | POSTE CON CIRCULAR 10X 600                         | ROMAGNOLE       | 7.053,91  | 7.053,91  |
| 5530  | 201.777           | 68109100 | 1,00   | UN | POSTE CON CIRCULAR 11X 600                         | ROMAGNOLE       | 8.357,42  | 8.357,42  |
| 1441  | CNT210            | 73269090 | 1,00   | UN | CINTA PARA POSTE CIRCULAR 160MM                    | ROMAGNOLE       | 58,33     | 58,33     |
| 1443  | 400.115           | 73262000 | 1,00   | UN | CINTA PARA POSTE CIRCULAR 180MM                    | ROMAGNOLE       | 60,87     | 60,87     |
| 1445  | 400.117           | 73269090 | 1,00   | UN | CINTA PARA POSTE CIRCULAR 200MM                    | ROMAGNOLE       | 74,20     | 74,20     |
| 1448  | 400.120           | 73262000 | 1,00   | UN | CINTA PARA POSTE CIRCULAR 230MM                    | ROMAGNOLE       | 74,20     | 74,20     |
| 1449  | 400.121           | 73262000 | 1,00   | UN | CINTA PARA POSTE CIRCULAR 240MM                    | ROMAGNOLE       | 77,00     | 77,00     |
| 1452  | 400.124           | 73269090 | 1,00   | UN | CINTA PARA POSTE CIRCULAR 270MM                    | ROMAGNOLE       | 80,50     | 80,50     |
| 12083 | PRT-971           | 85354090 | 1,00   | UN | CAIXA PARATEC EQUILIZAA 9 TERMINAIS                | PARATEC         | 541,28    | 541,28    |
| 7442  | 50                | 85359090 | 1,00   | UN | CONECTOR EMENDA MEDIACO 2P PRT 901                 | PARAGAM         | 23,16     | 23,16     |
| 6222  | CART90            | 38109000 | 1,00   | UN | SOLDA EXOTERMICA N. 90                             | EXOTERMICA      | 30,67     | 30,67     |
| 14617 | 23100             | 69031019 | 1,00   | UN | MOLDE-CABO HASTE M10-5/8-35R                       | EXOTERMICA      | 443,85    | 443,85    |
| 9206  | PALING            | 36050000 | 1,00   | UN | PALITO PARA SODA EXOTERMICA                        | EXOTERMICA      | 0,84      | 0,84      |
| 6220  | CART115           | 38109000 | 1,00   | UN | SOLDA EXOTERMICA N. 115                            | EXOTERMICA      | 34,01     | 34,01     |
| 18634 | MOLDE M105/8 50R  | 69031019 | 1,00   | UN | MOLDE-CABO HASTE M10-5/8-50R                       | EXOTERMICA      | 448,99    | 448,99    |
| 12623 | CART32            | 38109000 | 1,00   | UN | SOLDA EXOTERMICA N. 32                             | EXOTERMICA      | 16,79     | 16,79     |
| 4971  | 2.3               | 69031019 | 1,00   | UN | MOLDE - CABO CABO M2 - 35 - 35B                    | EXOTERMICA      | 201,89    | 201,89    |
| 3749  | 310               | 85354090 | 1,00   | UN | ISOLADOR PARATEC 90 GRAUS REF                      | PARAGAM         | 35,49     | 35,49     |
| 5233  | 06320             | 73181500 | 1,00   | UN | PARAFUSO ROSCA MAQ 1/4 X 1/2                       | JOMARCA         | 0,13      | 0,13      |
| 5495  | 31223             | 73181600 | 1,00   | UN | PORCA 1/4                                          | JOMARCA/CISER   | 0,28      | 0,28      |
| 26756 | 26756             | 76042920 | 1,00   | UN | VERGALHAOALUMINIO CHATO 3/4X1/4X3 MTS              | PARAGAM         | 64,98     | 64,98     |
| 5829  | 364886            | 83082000 | 1,00   | UN | REBITE DE ALUMINIO 4,0 X 19                        | WORKER          | 0,12      | 0,12      |
| 5585  | PRT-882           | 85354090 | 1,00   | UN | PRESILHA LATAO P/CABO 16/35MM FURO 8MM             | PARATEC         | 2,46      | 2,46      |
| 2849  | IP-07             | 85359090 | 1,00   | UN | COMPACTA GRAMPOANCORAGEMP/CABO 15KV-35/50/70MM     | INTELLI         | 33,02     | 33,02     |
| 13765 | 13                | 74130000 | 1,00   | UN | GRAMPO TERRA DUPLO C/PARF. 5/8                     | BETEL/OLIVO     | 12,58     | 12,58     |
| 11336 | 26669             | 73181400 | 100,00 | UN | PARAFUSO AUTO BROCANTE 12 X 2.0/0 CABECA SEXTAVADA | JOMARCA         | 2,22      | 222,46    |
| 6478  | PRT-766           | 85354090 | 1,00   | UN | TERM AEREO 300MM C/BAS E PR PRT 766                | PARATEC         | 11,87     | 11,87     |
| 2417  | 936294            | 73089010 | 1,00   | UN | EMENDA PERFILADO INTERNA 38X38MM I                 | INECEL          | 6,34      | 6,34      |
| 10441 | 936296            | 73089010 | 1,00   | UN | EMENDA PERFILADO INTERNA 38X38MM T                 | INECEL          | 11,59     | 11,59     |
| 10440 | 936295            | 73089010 | 1,00   | UN | EMENDA PERFILADO INTERNA 38X38MM L                 | INECEL          | 8,69      |           |
| 11215 | 29357             | 73181500 | 1,00   | UN | PARAFUSO LENTILHA COM TRAVA 3/8 X 3/4              | JOMARCA         | 2,79      |           |
| 5499  | 31225             | 73181600 | 1,00   | UN | PORCA 3/8                                          | JOMARCA         | 0,42      | 0,42      |
| 22756 | 33409             | 73182200 | 1,00   | UN | ARRUELA 3/8                                        | JOMARCA         | 0,34      | 0,34      |



|       |                     |          |        |    |                                               |                 |            |            |
|-------|---------------------|----------|--------|----|-----------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| 6039  | 938623              | 73089010 | 1,00   | UN | SAIDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO 1              | INECEL          | 4,90       | 4,90       |
| 6042  | 1                   | 73089010 | 1,00   | UN | SAIDA VERTICAL P/ ELETRODUTO 1                | INECEL          | 4,82       | 4,82       |
| 6041  | 938622              | 73089010 | 1,00   | UN | SAIDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO 3/4            | INECEL          | 4,68       | 4,68       |
| 12067 | 938624              | 73089010 | 1,00   | UN | SAIDA HORIZONTAL P/ELETRODUTO 1.1/4           | INECEL          | 4,77       | 4,77       |
| 4855  | 938182              | 73089010 | 1,00   | UN | MAO FRANCESA REFORCADA 100                    | INECEL          | 20,59      | 20,59      |
| 2310  | EPUPZ50503F         | 73089010 | 1,00   | UN | ELETROCALHA 050 X 050 X 3 MT PERFURADA        | INECEL          | 64,21      | 64,21      |
| 2409  | CVIPU90PZ5050       | 73089010 | 1,00   | UN | EMENDA INTERNA U 50X50                        | INECEL          | 5,10       | 5,10       |
| 9957  | 938321              | 73089010 | 1,00   | UN | SUPORTE SUSP. SIMPL TIRANTE TP B 50X50        | INECEL          | 6,74       | 6,74       |
| 6448  | AETHLU50X50X150XPZM | 73089010 | 1,00   | UN | TE HORIZONTAL LISO 50X50                      | INECEL          | 50,60      | 50,60      |
| 6456  | 1                   | 73089010 | 1,00   | CX | TE VERTICAL DESCIDA LISO 50X50                | INECEL          | 28,74      | 28,74      |
| 1884  | CVIPU90PZ5050       | 73089010 | 1,00   | UN | CURVA P ELETROCALHA HORIZONTAL 90 - 050 X 050 | INBRAELL/BANDEI | 35,95      | 35,95      |
| 2311  | EPUPZ100503F        | 73089010 | 1,00   | UN | ELETROCALHA 100 X 050 X 3 MT PERFURADA        | INECEL          | 71,48      | 71,48      |
| 6449  | 30649               | 73089010 | 1,00   | UN | TE HORIZONTAL LISO 100X50                     | INECEL          | 64,71      | 64,71      |
| 6457  | 1                   | 73089010 | 1,00   | UN | TE VERTICAL DESCIDA LISO 100X50               | INECEL          | 61,15      | 61,15      |
| 2410  | CVIPU90PZ10050      | 73089010 | 1,00   | UN | EMENDA INTERNA U 100X 50                      | INECEL          | 7,70       | 7,70       |
| 6309  | 938324              | 73089010 | 1,00   | UN | SUPORTE SUSP. SIMPL TIRANTE TP B100X50        | INECEL          | 10,99      | 10,99      |
| 1878  | CVIPU90PZ10050      | 73089010 | 1,00   | UN | CURVA P ELETROCALHA HORIZONTAL 90 - 100 X 050 | INECEL          | 38,35      | 38,35      |
| 9990  | IB 120-009          | 73089010 | 1,00   | UN | REDUCAO PARA ELETROCALHA 100 X 50             | INECEL          | 22,34      | 22,34      |
| 2316  | EPUPZ2001003F       | 73089010 | 1,00   | UN | ELETROCALHA 200 X 100 X 3 MT PERFURADA        | INECEL          | 190,21     | 190,21     |
| 2416  | EUPZ200100G         | 73089010 | 1,00   | UN | EMENDA INTERNA U 200X100                      | INECEL          | 14,34      | 14,34      |
| 10023 | 938332              | 73089010 | 1,00   | UN | SUPORTE SUSP. SIMPL TIRANTE TP B200X100       | INECEL          | 17,93      | 17,93      |
| 11111 | IB 120-010          | 73089010 | 1,00   | UN | REDUCAO PARA ELETROCALHA 200 X 100            | INECEL          | 29,79      | 29,79      |
| 6451  |                     | 73089010 | 1,00   | UN | TE HORIZONTAL LISO 200X100                    | INECEL          | 120,29     | 120,29     |
| 1883  | CHPU90PZ200100      | 73089010 | 1,00   | UN | CURVA P ELETROCALHA HORIZONTAL 90 - 200 X 100 | INECEL          | 81,85      | 81,85      |
| 16577 | 000000000023420101  | 73181500 | 1,00   | UN | BARRA DE ROSCA 5/16 X 3M                      | JOMARCA         | 40,53      | 40,53      |
| 12400 | APCZZ38X38PZF       | 73089010 | 1,00   | UN | SUPORTE PERFILADO ZZ                          | INECEL          | 16,10      | 16,10      |
| 1602  | 9934                | 85359090 | 1,00   | UN | CONECTOR CPD 70 1.5-10/10-70MM                | INTELLI         | 12,00      | 12,00      |
| 1605  | 3030930023          | 85359090 | 1,00   | UN | CONECTOR CPD 120 16-120/16-120MM              | INCESA          | 32,54      | 32,54      |
| 2851  | 4684                | 85359090 | 1,00   | UN | GRAMPO DE LINHA VIVA GLV - 68-A               | INTELLI         | 42,46      | 42,46      |
| 5168  | 400.314             | 73181500 | 1,00   | UN | PARAF CAB ABAULADA FRANCES 16X 75MM           | ROMAGNOLE       | 10,70      | 10,70      |
| 6274  | 575.183             | 73269090 | 1,00   | UN | COMPACTA SUPORTE C CHAPA DOBRADA 13,8KV       | ROMAGNOLE       | 315,55     | 315,55     |
| 6072  | 400.553             | 73181500 | 1,00   | UN | SELA P/ CRUZETA                               | ROMAGNOLE       | 27,20      | 27,20      |
| 9955  | 060306              | 85462000 | 1,00   | UN | ROLDANA 76X79MM                               | GERMER          | 14,18      | 14,18      |
| 258   | 01                  | 42029900 | 1,00   | UN | ARMACAO 3/16 1X1 GALV. FOGO                   | ROMAGNOLE       | 29,34      | 29,34      |
| 259   | 02                  | 42029900 | 1,00   | UN | ARMACAO 3/16 2X2 GALV. FOGO                   | ROMAGNOLE       | 63,51      | 63,51      |
| 13789 | 18.19               | 39269090 | 100,00 | UN | ABRAC PLASTICA 380X4.8 PRETA                  | FOXLUX/MUNDILUX | 0,60       | 60,20      |
|       |                     |          |        |    |                                               |                 | Total R\$: | 242.658,47 |

DECLARO ESTAR CIENTE DAS CONDICÕES DE PAGAMENTO E MERCADORIAS DESTE ORÇAMENTO  
ESTA PROPOSTA É VÁLIDA PARA O CLIENTE E PRAZOS AQUI ESPECIFICADO  
NÃO ACEITAMOS TROCA OU DEVOLUÇÃO DE ITENS ESPECIAIS E CABOS SOBRE MEDIDDA

|    |            |            |            |          |          |
|----|------------|------------|------------|----------|----------|
| Nr | Título     | Vencimento | Valor      | Posição  | Tipo     |
| 1  | 0252157/01 | 07/01/25   | 242.658,47 | RECEBIDO | DINHEIRO |

CUIABA - MT, 07 de Janeiro de 2025





GETHA INFORMATICA

CNPJ: 52.978.435/0001-09 I.Est.: 140306870  
R BALTAZAR NAVARROS Nº.: 320  
CUIABA / MT  
(65) 3322-9238

Orçamento  
000171  
29/01/2025  
16:49:12

Razão Social / Nome : 03847 CAMILA A. L. MALTA LTDA  
CNPJ / CPF : 58.364.453/0001-87 RG / Insc. : ISENT0  
Endereço : RUA SACRAMENTO,155 Nº. : 155  
Bairro : JARDIM CALIFORNIA Cidade : CUIABA  
Telefones :

| Cod.  | Descrição                                     | Marca     | Qtd. | Und. | Valor       | Desc.% | Total       |
|-------|-----------------------------------------------|-----------|------|------|-------------|--------|-------------|
| 04892 | BLOCO M10B C/ CORTE 10 PARES                  | DIVERSOS  | 1    | UND  | R\$25,00    | 0,00 % | R\$25,00    |
| 04555 | CENTRAL TELEFONICA ANALOGICA MODULARE + (2/4) | INTELBRAS | 2    | UND  | R\$2.380,00 | 0,00 % | R\$4.760,00 |
| 03682 | PLACA RAMAL DESBALANCEADA (4R) MODULARE       | INTELBRAS | 2    | UND  | R\$225,00   | 0,00 % | R\$450,00   |
| 05248 | SUPORTE P/ 10 BLOCOS M10 PERFIL BAIXO         | DIVERSOS  | 1    | UND  | R\$50,00    | 0,00 % | R\$50,00    |

Cond. Pagamento : **VENDA A VISTA** Dias para entrega : 03 dias  
Vendedor : GABRIELLI PIRES Data prevista entrega : 31/01/2025  
Transportadora : Data validade Orçamento : 31/01/2025  
Frete por conta : ( 0 ) 0 - Emitente Valor do Frete : R\$0,00  
1 - Destinatario

Observação:

31/01/2025  
Total dos Produtos : R\$5.285,00  
Desconto nos Produtos : R\$0,00  
Desconto Geral : R\$0,00  
Total do Orçamento : R\$5.285,00





ELETRO FIOS

CNPJ: 37.470.911/0001-92

Inscrição Estadual: 13.143.830-1

Fone: (65) 3618-2500

CEP: 78070-395

Endereço: AVENIDA CARMINDO DE CAMPOS NO 933

Bairro: JARDIM CALIFORNIA

Cidade: CUIABA-MT

Cliente: 3 - NALANDA

CPF: 445.496.430-05

Inscrição Estadual:

CEP: 78070-395

Endereço: AVENIDA CARMINDO DE CAMPOS NO 933

Bairro: JARDIM CALIFORNIA

Cidade: CUIABA-MT

A/C:

Fone: (65) 98471-3044

Referencia:

PROPOSTA

Orçamento: 405.516

Data emissão: 15/01/2025

Data de validade: 25/01/2025

Vendedor: WALISSON FERNANDO MACHADO DE

E-mail do vendedor: walisson.machado@eletrofios.com.br

Fone / ramal:

Condição de pagamento: DINHEIRO

| Cód. | Descrição                                       | Marca    | Und | Qtd    | Preço Unt | Total    |
|------|-------------------------------------------------|----------|-----|--------|-----------|----------|
| 1    | 37.215 LAMP. LED ALTA POT 50W 6500K BIV 4000LM  | BELLALUX | UN  | 48,000 | 32,95     | 1.581,60 |
| 2    | 6.163 PERF. TERMINAL FECHAM 100X 50MM           | CEMAR    | UN  | 20,000 | 11,95     | 239,00   |
| 3    | 6.607 PERF. TERMINAL FECHAM 50X50MM             | CEMAR    | UN  | 35,000 | 9,50      | 332,50   |
| 4    | 4.325 PERF. CRUZETA HORIZ 50X 50 90G            | CEMAR    | UN  | 5,000  | 104,15    | 520,75   |
| 5    | 30.405 PERF. CRUZETA HORIZ 50X 50 90G S/ VIROLA | PERFIL   | UN  | 5,000  | 69,95     | 349,75   |
| 6    | 35.833 PERF. CRUZETA HORIZ 100X 50 90G          | JEA SUL  | UN  | 5,000  | 49,95     | 249,75   |
| 7    | 35.834 PERF. CURVA HORIZ 100X 50 90G            | JEA SUL  | UN  | 12,000 | 32,99     | 395,88   |
| 8    | 32.263 EMBUTIDO LED SOLO 5W 3000K 12' PRETO     | PIX      | UN  | 18,000 | 179,95    | 3.239,10 |

TOTALS

Total produtos

6.908,33

Serviços adicionais

0,00

Valor TC

0,00

Out. desp. man

0,00

TOTAL GERAL

6.908,33

Assinatura cliente

Assinatura empresa





Razão Social MULTISEG DISTRIBUIDORA S/A  
CNPJ 13.554.884/0009-25  
Vendedor LIGIA PESSOA  
Emissão CUIABA, 15/01/2025

IDMOV 6877712  
ORCAMENTO 000069027

Dados do Cliente

Código do ClienteC036013  
CNPJ/CPF56.148.115/0001-82 Inscrição Estadual  
Razão Social NALANDA GARCIA TOLEDO DE ANDRADE  
Endereço AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA 3920  
Número 3920 Cidade CUIABA  
Bairro CENTRO POLITICO ADMINISTRATIV  
UF MT CEP 78049-938  
Telefone

Valores e Pagamentos

Condição de Pagamento001 - A VISTA  
Total Bruto (R\$)9.390,70  
Desconto0,00 % (R\$)0,00

Total Líquido R\$9.390,70

Venda AgenciadaV.A.:13.499.113/0001-25

Lista de Produtos

| Cod. Int. | Nome do produto                                        | NCM      | Fabricante | UM | Quant. | Vlr Unitário | IPi    | ICMS ST | Desconto    | Valor Total |
|-----------|--------------------------------------------------------|----------|------------|----|--------|--------------|--------|---------|-------------|-------------|
| 001945    | SWITCH SF800 Q MAIS 8 PORTAS FAST ETHERNET COM POE     | 85176234 | INTELBRAS  | PC | 6,00   | R\$ 74,72    | 0,00 % | 0,00 %  | 0,00 % R\$0 | 448,32      |
| 013054    | MINI RACK DESMONTAVEL MRD 8U 470MM - INTELBRAS         | 94032090 | INTELBRAS  | PC | 4,00   | R\$ 1.159,82 | 0,00 % | 0,00 %  | 0,00 % R\$0 | 4.639,28    |
| 013200    | MINI RACK DESMONTAVEL MRD 12U 470MM - INTELBRAS        | 94032090 | INTELBRAS  | PC | 1,00   | R\$ 1.274,43 | 0,00 % | 0,00 %  | 0,00 % R\$0 | 1.274,43    |
| 002226    | CENTRAL IMPACTA 40 24 - INTELBRAS                      | 85176229 | INTELBRAS  | PC | 1,00   | R\$ 2.891,27 | 0,00 % | 0,00 %  | 0,00 % R\$0 | 2.891,27    |
| 008412    | CONECTOR CONEX 1000 RJ45 MACHO CAT5E C 50 UN - INTELBR | 85369090 | INTELBRAS  | PC | 1,00   | R\$ 44,50    | 0,00 % | 0,00 %  | 0,00 % R\$0 | 44,50       |
| 009173    | PROTETOR ELETRONICO C 8 TOMADAS P RACK - EPR 208 -     | 85444200 | INTELBRAS  | PC | 1,00   | R\$ 92,90    | 0,00 % | 0,00 %  | 0,00 % R\$0 | 92,90       |

|                                        |                                                          |                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| Condição de Pagamento<br>001 - A VISTA | Total Bruto (R\$) 9.390,70<br>Desconto 0,00 % (R\$) 0,00 | Total Líquido<br>R\$9.390,70 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|

Lançamentos

Observação

NALANDA GARCIA TOLEDO DE ANDRADE  
Atenção: todos os itens poderão sofrer reajustes de preços sem aviso prévio, ao serem faturados devido normas dos fabricantes.



**Plugmais Dist Inf e Telecom Ltda Cuiaba**

CNPJ: 07.388.781/0007-78 - Insc. Estadual: 140156364  
 AVENIDA MIGUEL SUTIL, Nº 14299, GALPAO B-1, PORTO  
 CEP: 78.025-700, CUIABA - MT - Fone: (65) 3648-5700  
 E-mail: sac@plugmais.com.br - Site: www.plugmais.com.br

**Proposta Comercial****Nº: 254709**

**Data de Emissão**  
**16/01/2025**

**Dados do Parceiro****Parceiro: 60280 - 56.148.115 NALANDA GARCIA TOLEDO DE****CNPJ/CPF: 56.148.115/0001-82**

Endereço: AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA 3920, Nº 3920,

**I.E/RG: ISENT0**

Município: CUIABA-MT - CEP: 78.049-938

Fone: +55 (65) 8471-3084

E-mail: 2nalandagarcia@gmail.com

**Dados dos Itens**

| Código   | Descrição                                                                                      | Und. | Qtd | Vlr.Unit. | Vlr.ST. | Desc. | Valor Total |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------|---------|-------|-------------|
| * 207134 | ROTEADOR WIRELESS AC DUAL BAND W5-1200GS - P/N: 4750201 - INTELBRAS                            | UN   | 1   | 249,57    | 0,00    | 0,00  | 249,57      |
| 200935   | VOICE PANEL 50P RJ45 2PARES IDC 19POL X 1U - P/N: 35030302 - FURUKAWA                          | UN   | 1   | 1.093,40  | 0,00    | 0,00  | 1.093,40    |
| 200934   | VOICE PANEL 30P RJ45 2PARES IDC 19POL X 1U - P/N: 35030301 - FURUKAWA                          | UN   | 1   | 773,89    | 0,00    | 0,00  | 773,89      |
| 205559   | SWITCH 08P 10/100/1000 QOS - SG 800 Q+ CKD - P/N: 4760079 - INTELBRAS                          | UN   | 1   | 205,19    | 0,00    | 0,00  | 205,19      |
| 207285   | SWITCH 16P 10/100/1000 S/GER S1116G - P/N: 4760114 - INTELBRAS                                 | UN   | 1   | 722,66    | 0,00    | 0,00  | 722,66      |
| 207284   | SWITCH 24P 10/100/1000 S/GER - S1124G - P/N: 4760115 - INTELBRAS                               | UN   | 1   | 906,78    | 0,00    | 0,00  | 906,78      |
| 203564   | SWITCH 48P 10/100/1000 +4P SFP C/GER (V1930-48G) - P/N: JL685A - HP                            | UN   | 1   | 6.402,09  | 0,00    | 0,00  | 6.402,09    |
| 200107   | BLOCO M10B C/ CORTE 10 PARES - P/N: M10-B- - PLUGMAIS                                          | UN   | 1   | 18,41     | 0,00    | 0,00  | 18,41       |
| 206251   | ESPELHO 4X2 BRANCO P/ 01 RJ45 - P/N: 3001047 - SPARTEC                                         | UN   | 1   | 3,61      | 0,00    | 0,00  | 3,61        |
| 206250   | ESPELHO 4X2 BRANCO P/ 02 RJ45 - P/N: 3001048 - SPARTEC                                         | UN   | 1   | 3,68      | 0,00    | 0,00  | 3,68        |
| 201353   | CONECTOR RJ45 FEMEA CAT.5E T568A/B 90/180 BRANCO MULTILAN - P/N: 35030521 - FURUKAWA           | UN   | 1   | 31,81     | 0,00    | 0,00  | 31,81       |
| 205074   | PATCH CORD U/UTP MULTILAN CAT.5E - CM - T568A/B - 2.5M - AZUL - P/N: 35103098 - FURUKAWA       | UN   | 1   | 42,73     | 0,00    | 0,00  | 42,73       |
| 205073   | PATCH CORD U/UTP MULTILAN CAT.5E - CM - T568A/B - 1.5M - AZUL - P/N: 35103045 - FURUKAWA       | UN   | 1   | 29,42     | 0,00    | 0,00  | 29,42       |
| 200539   | CENTRAL TELEFONICA ANALOGICA MODULARE + (2/4) - P/N: 4331000 - INTELBRAS                       | UN   | 1   | 1.952,33  | 0,00    | 0,00  | 1.952,33    |
| 201176   | CENTRAL TELEFONICA DIGITAL IMPACTA 68I - P/N: 4450017 - INTELBRAS                              | UN   | 1   | 3.078,87  | 0,00    | 0,00  | 3.078,87    |
| 202789   | GUIA DE CABO FECHADO HORIZ 19POL X 1U X P50MM PRETO - P/N: AR0026S - FIBRACEM                  | UN   | 1   | 40,11     | 0,00    | 0,00  | 40,11       |
| 206971   | CONECTOR RJ45 MACHO CAT.5E SOHOPLUS (PCT C/ 50 PCS) - P/N: 35050290-50 - FURUKAWA              | UN   | 1   | 60,00     | 0,00    | 0,00  | 60,00       |
| 203178   | REGUA 19POL RACK C/ 08 TOMADAS S/DISJUNTOR PRETA EPR 208 - P/N: 4824300 - INTELBRAS            | UN   | 1   | 92,90     | 0,00    | 0,00  | 92,90       |
| 201778   | RACK 19POL X 12U X 450MM FECHADO PAREDE PRET - ESU PORTA VID - P/N: BA0030A00000000 - FIBRACEM | UN   | 1   | 735,41    | 0,00    | 0,00  | 735,41      |
| 205160   | ROTEADOR AP CORPORATIVO AP 1250 AC MAX - P/N: 4750042 - INTELBRAS                              | UN   | 1   | 1.089,34  | 0,00    | 0,00  | 1.089,34    |

**Valor ICMS.....:** 1,24**Vlr.Subst.Trib.:** 0,00**Valor IPI.....:** 0,00**Subtotal.....:** 18.119,69**Desc. Tot. ( - ).:** 0,00**Valor Líquido.:** 18.119,69**Tipo de Negociação:** NEG. PROVISÓRIA PRAZO**Vendedor:** 7 - GABRIEL MORAES**Frete:** FOB**Obs.:****"ORÇAMENTO VALIDO SOMENTE POR 01(UM) DIA A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO"****"ESTE ORÇAMENTO, NÃO GARANTE A DISPONIBILIDADE DO PRODUTO EM ESTOQUE, NA DATA DA EFETIVAÇÃO DA COMPRA, MESMO QUE DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE."**

Dados do Parceiro

**Parceiro: 60280 - 56.148.115 NALANDA GARCIA TOLEDO DE**

Endereço: AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA 3920, Nº 3920,

Município: CUIABA-MT - CEP: 78.049-938

Fone: +55 (65) 8471-3084      E-mail: 2nalandagarcia@gmail.com

**CNPJ/CPF: 56.148.115/0001-82**

**I.E/RG: ISENT0**

Dados dos Itens

| Código | Descrição                                                                                          | Und. | Qtd | Vlr.Unit. | Vlr.ST. | Desc. | Valor Total |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------|---------|-------|-------------|
| 201850 | RACK 19POL X 08U X 450MM FECHADO PAREDE PRET - ESU<br>PORTA VID - P/N: BA0025A000000000 - FIBRACEM | UN   | 1   | 587,49    | 0,00    | 0,00  | 587,49      |

|                  |      |                    |           |
|------------------|------|--------------------|-----------|
| Valor ICMS.....: | 1,24 | Subtotal.....:     | 18.119,69 |
| Vlr.Subst.Trib.: | 0,00 | Desc. Tot. ( - ).: | 0,00      |
| Valor IPI.....:  | 0,00 | Valor Líquido.:    | 18.119,69 |

Tipo de Negociação: NEG. PROVISÓRIA PRAZO

Vendedor: 7 - GABRIEL MORAES

Frete: FOB

Obs.:

"ORÇAMENTO VALIDO SOMENTE POR 01(UM) DIA A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO"  
"ESTE ORÇAMENTO, NÃO GARANTE A DISPONIBILIDADE DO PRODUTO EM ESTOQUE, NA DATA DA EFETIVAÇÃO DA COMPRA, MESMO QUE DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE."



HASH: f59e2a38963978f26af642a9c958e7cd83f59ebb6d429b1a66a4dce9771cbcb. Documento digital disponível em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/PYCT-4WDS-YRDV-AWZM>. Juntado em 04/07/2025 09:25:16 por JOÃO CERQUEIRA.



Revenda autorizada  
**intelbras**

REDE LOJA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  
AV. FERNANDO CORREA DA COSTA;1484 BAIRRO PICO DO AMOR CUIABA - MT CEP: 78065000  
Fone: (65) 3634-6949 | WhatsApp: (65) 3634-6949 | e-mail: vendas@redeloja.com.br

Orçamento de Venda  
Nº.: 6299

CNPJ  
48.591.308/0001-85

Inscrição Estadual  
139698507

|                                                                      |  |                     |                                       |                              |
|----------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Destinatário                                                         |  |                     |                                       |                              |
| Razão Social<br>NALANDA GARCIA TOLEDO DE ANDRADE 08315398105 - 11338 |  |                     | C.N.P.J./C.P.F.<br>45.408.594/0001-02 |                              |
| Dt.Emissão<br>16/01/2025                                             |  |                     |                                       |                              |
| Endereço<br>R BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, APT 0801,BLOCO A;201         |  | Bairro<br>GOIABEIRA |                                       | Cep<br>78032-030             |
| Validade do Orcamento<br>21/01/2025                                  |  |                     |                                       |                              |
| Município<br>CUIABA                                                  |  | UF<br>MT            | Fone/Fax<br>(65) 98471-3084           | Inscrição Estadual<br>ISENTO |

| Dados do Produto |                                                              |           |              |    |      |             |      |             |
|------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----|------|-------------|------|-------------|
| Cod.Rede         | Descrição do Produto                                         | Marca     | PartNumber   | UN | Qtd. | Preço Unit. | %Dsc | Preço Total |
| 8995             | ROTEADOR WIRELESS 867MBPS 3P LAN GIGA 1P WAN GIGA W5 - 1200G | INTELBRAS | 4750095      | PC | 1    | 277,30      | 0,00 | 277,30      |
| 8155             | VOICE PANEL 30P                                              | SOLLAN    | L415530      | PC | 1    | 385,65      | 0,00 | 385,65      |
| 2805             | VOICE PANEL 50P                                              | SOLLAN    | L415550      | PC | 1    | 401,37      | 0,00 | 401,37      |
| 9037             | SWITCH 8P 10/100/1000 S/ GER SG800Q+ CKD                     | INTELBRAS | 4760079      | PC | 1    | 217,13      | 0,00 | 217,13      |
| 9546             | SWITCH 24P 10/100/1000 S/ GER SG1124G                        | INTELBRAS | 4760115      | PC | 2    | 959,58      | 0,00 | 1.919,16    |
| 8917             | SWITCH 48P 10/100/1000 4P SFP COMBO L2 C/ GER SG5204MR+ SKD  | INTELBRAS | 4760046      | PC | 1    | 4.562,88    | 0,00 | 4.562,88    |
| 6540             | BASTIDOR 1 BLOCO M10                                         | SOLLAN    | 407001       | PC | 1    | 6,22        | 0,00 | 6,22        |
| 232              | ESPELHO SIMPLES BRANCO 4 X 2 P/ 2 RJ                         | SOLLAN    | L101524      | PC | 1    | 6,81        | 0,00 | 6,81        |
| 233              | ESPELHO SIMPLES BRANCO 4 X 2 P/ 1 RJ                         | SOLLAN    | L101514      | PC | 1    | 6,90        | 0,00 | 6,90        |
| 2147             | CONECTOR RJ45 FEMEA CAT6 BRANCO                              | SECCON    | WT2002       | PC | 1    | 32,67       | 0,00 | 32,67       |
| 8907             | PATCH CORD RJ45 CAT5E 2,5M AZUL                              | INET      | IN-10279     | PC | 1    | 23,54       | 0,00 | 23,54       |
| 8906             | PATCH CORD RJ45 CAT5E 1,5M VERMELHO                          | INET      | IN-10278     | PC | 1    | 17,05       | 0,00 | 17,05       |
| 5519             | CENTRAL PABX HIBRIDA IMPACTA 40                              | INTELBRAS | 4450000      | PC | 1    | 3.059,54    | 0,00 | 3.059,54    |
| 5224             | PLACA CENTRAL TELEFONICA IMPACTA 16/68 RAMAL                 | INTELBRAS | 4990083      | PC | 24   | 563,48      | 0,00 | 13.523,52   |
| 5720             | PLACA CENTRAL TELEFONICA IMPACTA 16/68 TRONCO 2 LINHAS       | INTELBRAS | 4990084      | PC | 1    | 590,43      | 0,00 | 590,43      |
| 9452             | GUIA CABO 19" HORIZONTAL FECHADO 1U X 80MM OCH1U 80          | INTELBRAS | 4770005      | PC | 1    | 142,94      | 0,00 | 142,94      |
| 8911             | CONECTOR RJ45 MACHO CAT5E                                    | INET      | IN-10003     | PC | 50   | 0,42        | 0,00 | 21,00       |
| 5792             | ADAPTADOR ESPELHO 4 X 4 BELEZE                               | ENERBRAS  | 1356E        | PC | 1    | 3,95        | 0,00 | 3,95        |
| 5772             | ESPELHO BELEZE BRANCO 4 X 4 S/ ADAPTADOR 4 MODULOS           | ENERBRAS  | 1312E5       | PC | 1    | 5,72        | 0,00 | 5,72        |
| 5655             | TOMADA BELEZE BRANCA 2P T 250V 10A                           | ENERBRAS  | 1310EN       | PC | 1    | 10,43       | 0,00 | 10,43       |
| 7834             | EMENDA HDMI KEYSTONE FEMEA / FEMEA                           | SECCON    | QMT HDMI1802 | PC | 1    | 22,78       | 0,00 | 22,78       |
| 9224             | EMENDA USB KEYSTONE FEMEA / FEMEA                            | SECCON    | QMT USB3.0   | PC | 1    | 21,56       | 0,00 | 21,56       |
| 5688             | INSERTO BELEZE BRANCO CEGO                                   | ENERBRAS  | 1300E        | PC | 1    | 2,55        | 0,00 | 2,55        |
| 3357             | ESPELHO PISO INOX ALTO BRILHO 4 X 4 P/ 2 TOMADAS BR14136     | OLIVO     | PLL82        | PC | 1    | 55,00       | 0,00 | 55,00       |
| 8824             | REGUA 19" X 1U 8 TOMADAS 10A C/ INTERRUPTOR EPR208           | INTELBRAS | 4824300      | PC | 1    | 99,89       | 0,00 | 99,89       |
| 7249             | BLOCO AUTONOMO LED C/ BATERIA BLA1200                        | INTELBRAS | 4631200      | PC | 1    | 243,42      | 0,00 | 243,42      |



| Cod.Rede            | Descrição do Produto | Marca             | PartNumber           | UN | Qtd.           | Preço Unit. | %Dsc            | Preço Total                        |                 |
|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----|----------------|-------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| Totais do Orçamento |                      |                   |                      |    |                |             |                 | Total de registros desta pagina: 0 |                 |
| Total dos Produtos  |                      | Desconto Produtos | Acrescimo Financeiro |    | Arredondamento |             | Total Descontos |                                    | Total Orçamento |
| 25.659,41           |                      | 0,00              | 0,00                 |    | 0,00           |             | 0,00            |                                    | 25.659,41       |

Dados da Entrega

Endereço:

Transportadora:

Comprador:

Recebedor:

Periodo de Entrega: Vespertino

Frete: FOB

Tel Comprador:

Tel Recebedor:

Troco: 0,00

Pagamento: Boletto

Dados Adicionais

|                        |             |           |                     |
|------------------------|-------------|-----------|---------------------|
| Condição de Pagamento: | 4 - A PRAZO | Vendedor: | 044 - RODRIGO PAIVA |
|------------------------|-------------|-----------|---------------------|

Observações:  
DADOS BANCÁRIOS: ITAÚ AG: 1433 CC: 99442-1 / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO SUJEITA ANÁLISE CRÉDITO

Visto Empresa

Visto Cliente





This document was created with the Win2PDF "Print to PDF" printer available at

<https://www.win2pdf.com>

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.

Visit <https://www.win2pdf.com/trial/> for a 30 day trial license.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

<https://www.win2pdf.com/purchase/>



**TUDO HIDRAULICA E ELETRICA - LMG HIDRAULICA E ELETRICA LTDA**

CNPJ : 15.987.913/0001-10

Inscrição Estadual : 134720385

Endereço : AV. ARQUIMEDES PEREIRA LIMA 3362

Município : CUIABA/MT

Telefone : 65-3321-0009

tudohidraulicaeletrica.com.br

E-Mail: FINANCEIRO@MOURAEH.COM.BR

**Orçamento de Venda**

| Nº Orçamento | Vendedor                  | Status        | Data Orçamento | Data Validade |
|--------------|---------------------------|---------------|----------------|---------------|
| 000136721    | PAULO FERNANDO DOS SANTOS | EM NEGOCIAÇÃO | 15/01/2025     | 17/01/2025    |

Cliente : 87 CONSUMIDOR

Nome Fant. : CONSUMIDOR

CNPJ/CPF :

Inscr.Est./RG :

Endereço : RUA Rua S/N , - Bairro : FLORAIS DO PARQUE

Compl :

Município : CUIABA

UF : MT

Fone(1) :

Fone(2) :

| Código | Descrição do Produto                      | Marca        | UND | Quantidade | Pr Unit Brut | Desc. Unit. | Preço Total |
|--------|-------------------------------------------|--------------|-----|------------|--------------|-------------|-------------|
| 02426  | BARRA ROSCADA ZINCADA 5/16" X 3MT         | CISER        | UN  | 10,000     | 19,22        | 0,0000      | 192,20      |
| 13145  | ELETROCALHA CRUZETA HORIZ PERF 50X50      | PERFIL LIDER | UN  | 10,000     | 46,26        | 0,0000      | 462,60      |
| 06607  | ELETROCALHA COTOVELO RETO 90 X 100 X 50   | PERFIL LIDER | UN  | 25,000     | 20,77        | 0,0000      | 519,25      |
| 08725  | SPDA GRAMPO HASTE TERRA/CABO GTDU REF 3/4 | BETEL        | UN  | 20,000     | 15,93        | 0,0000      | 318,60      |
| 16042  | SPDA GRAMPO 3/8"                          | PARAGAM      | UN  | 50,000     | 6,99         | 0,0000      | 349,50      |
| 04687  | SPDA VERGALHAO REBAR GF 3/8 X 3M          | PARATEC      | UN  | 6,000      | 56,75        | 0,0000      | 340,50      |

**Total de Volumes.: 121,000****Forma de Pagamento : 03 CARTAO CREDITO - 1X**

| Parcela | Data de Vencimento | Valor    |
|---------|--------------------|----------|
| 1       | 15/01/2025         | 2.182,65 |

Observação :

|                           |      |                   |          |
|---------------------------|------|-------------------|----------|
| Frete (FOB) :             | 0,00 | Outras Desp. :    | 0,00     |
| Seguro :                  | 0,00 | Total Produtos :  | 2.182,65 |
| Serviço Descrito :        | 0,00 | Total Desconto :  | 0,00     |
| Outros Serviços :         | 0,00 | Desc. Destacado : | 0,00     |
| Desc.Subst.Trib.Serv. :   | 0,00 | Total :           | 2.182,65 |
| Substituição Tributária : | 0,00 |                   |          |

Atenciosamente

Estou de acordo com os dados acima

PAULO FERNANDO DOS SANTO  
VENDAS@MOURAEH.COM.BR

CONSUMIDOR





Yakao - Matriz

CNPJ: 01.426.365/0001-45 | Inscrição Estadual: 13.170.702-7

Avenida Miguel Sutil, 4290, Jardim Leblon, MT, Brasil, CEP 78060-000

MANOEL VENDAS YAKÃO (65) 3648-3007

## ITENS NO CARRINHO



Conector RJ45 5+ Macho 8x8 Cat5E - 100 Unidades - 062-0045

R\$ 20,21

Cód. Ref. 40112

062-0045 - PACOTE COM 100 UNIDADES

1

[Excluir](#)



Voice Panel 50 Portas 19 Polegadas CAT.3 Seccon SecLan - WT-2052

R\$ 535,24

Cód. Ref. 115376

WT-2052

R\$ 267,62 un.

2

[Excluir](#)



Patch Panel 48 Portas 19 Polegadas Cat.5E Seccon SecLan - WT-2029A-110-48P

- 30,0% ~~R\$ 285,36~~

R\$ 199,75

Cód. Ref. 119295

WT-2029A-110-48P

1

[Excluir](#)



Régua para Rack 19" com 8 Tomadas 10A com Cabo de 1,10 Metros Preto Ipec - A2293

R\$ 75,56

Cód. Ref. 121543

A2293

1

[Excluir](#)



Switch Tp-Link TL-SG108E 8 Portas 10/100/1000 Mbps Easy Smart Switch

R\$ 367,55

Cód. Ref. 129002

TL-SG108E

1

[Excluir](#)



Luminária Spot 5W LED RGB Smart Wi-Fi Redonda 95x45mm de Embutir Elgin - 48LSM16RWIFI

R\$ 82,19

Cód. Ref. 131787

48LSM16RWIFI

1

[Excluir](#)





### Espelho para Caixa 4x2 para 1 Keystone Branco Seccon SecLan - K-GL-1218A

R\$ 4,79

Cód. Ref. 134298  
345-E11

1

[Excluir](#)


### Espelho para Caixa 4x2 para 2 Keystones Branco Seccon SecLan - K-GL-1218B

R\$ 4,90

Cód. Ref. 134300  
K-GL-1218B

1

[Excluir](#)


### Cabo Patch Cord Cat.6 2,5 Metros Preto Seccon SecLan CY-5128-CAT6-2.5M-BK - Homologado ANATEL

R\$ 19,14

Cód. Ref. 134296  
CY-5128-CAT6-2.5M-BK

1

[Excluir](#)


### Switch Ubiquiti Unifi USW-24 24 Portas Gigabit +2 SFP

R\$ 3.356,30

Cód. Ref. 135994  
USW-24

1

[Excluir](#)


### Roteador Wireless Tp-Link AX1800 Gigabit Dual Band Wi-Fi 6 Mesh com 4 Antenas - EX220

R\$ 349,84

Cód. Ref. 136327  
EX220

1

[Excluir](#)


### Switch Gerenciável L2 Ruijie | Reyee RG-NBS3200-48GT4XS 48 Portas Gigabit + 4 SFP+ 10G

R\$ 3.985,49

Cód. Ref. 136519  
RG-NBS3200-48GT4XS

1

[Excluir](#)


### Cabo Patch Cord Cat.5E 1,5 Metros Cinza Seccon SecLan CY-5128-CAT5E-1.5M-GY

R\$ 9,90

Cód. Ref. 136999  
CY-5128-CAT5E-1.5M-GY

1

[Excluir](#)




### Guia de Cabo para Rack Horizontal Fechado 1U 19 Pol Fibra Metal - GCB

R\$ 28,91

Cód. Ref. 137297  
GCB

1

[Excluir](#)


### Mini-Rack Parede 12U x 470mm 19POL Preto Fibra Metal - MR12X470

R\$ 662,71

Cód. Ref. 137579  
MR12X470

1

[Excluir](#)


### Mini-Rack Parede 8U x 470mm 19POL Preto Fibra Metal - MR08X470S

R\$ 577,09

Cód. Ref. 137725  
MR08X470S

1

[Excluir](#)


### Switch Tp-Link TL-SG1016D 16 Portas 10/100/1000 Mbps - 138562

- 0,1% ~~R\$ 648,77~~

R\$ 648,07

Cód. Ref. 138562  
TL-SG1016D

1

[Excluir](#)


### Tomada para RJ45 Cat.6 Lcs<sup>2</sup> Módulo Embutir Pial Plus+ I Legrand Cinza - 615047CZ - Autodecapáveis

R\$ 77,39

Cód. Ref. 138501  
615047CZ

1

[Excluir](#)


### Roteador Wireless Mercusys AX1800 Gigabit Dual Band 4 Antenas MIMO Wi-Fi 6 - MR70X-SINOP-03

- 5,8% ~~R\$ 304,02~~

R\$ 286,33

Cód. Ref. 127628-03  
MR70X

1

[Excluir](#)
